

Maître d'Ouvrage :
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
64 avenue Pasteur
19000 BRIVE-LA-GAILLARDE



Extension du service oncologie

-

Phase : **PRO**

Date : **mai 2026**

Indice : **1**

D . P . G . F . Lot N°02 GROS OEUVRE

<i>Architecte</i> ATELIER D'ARCHITECTURE DPA 2 Ter rue Fernand Delmas 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 17 58 68 Email : dpa@dhalluin-peny.fr	<i>BET Structure</i> ARCS INGENIERIE 49 rue Alexandre Daudy 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 86 29 95 Email : arcs-ingenierie@orange.fr
<i>BET Fluides</i> LARBRE INGENIERIE 2 avenue Pierre Mendès France 23000 GUERET Tel : 05 55 52 33 22 Email : bet23@larbre-ingenierie.fr	<i>Economiste</i> BET DELOMENIE SCOP ARL 51 quai Aristide BRIAND 19000 TULLE Tel : 05 55 26 34 96 Email : s.rathonie@delomenie.fr
<i>BET VRD</i> COLIBRIS VRD 34 avenue Ribot 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 24 39 65 Email : contact@colibrisvrd.fr	<i>Acousticien</i> LE PHONOGRAPHE Les Fosses 19310 PERPEZAC LE BLANC Tel : 05 55 24 66 30 Email : contact@lephonographe.fr
<i>OPC</i> CO.PILOT 30 boulevard Painlevé 19000 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 87 24 54 Email : secretariat@copilot19.fr	

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
02.1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
02.1.1 <u>Locaux de chantier</u>					
02.1.1.1 <u>Locaux de chantier</u>					
02.1.1.1.1 L'ensemble	ENS	1			
02.1.2 <u>Installation</u>					
02.1.2.1 <u>Générale</u>					
02.1.2.1.1 L'ensemble	ENS	1			
02.1.3 <u>Préparation</u>					
02.1.3.1 <u>Implantation</u>					
02.1.3.1.1 L'ensemble	ENS	1			
02.1.3.2 <u>Trait de niveau</u>					
02.1.3.2.1 Pour mémoire	PM				
02.2 DEMOLITIONS					
02.2.1 <u>Démolitions d'ouvrages extérieurs</u>					
02.2.1.1 <u>Bâtiment</u>					
02.2.1.1.1 L'ensemble	ENS	1			
02.3 FONDATIONS SPECIALES					
02.3.1 <u>Choix des fondations</u>					
02.3.1.1 Pour mémoire.					
02.3.2 <u>Installation</u>					
02.3.2.1 <u>Amenée et repliement du matériel</u>					
02.3.2.1.1 Amenée et repliement du matériel	ENS	1			
02.3.3 <u>Fondations par micro-pieux</u>					
02.3.3.1 <u>Micro-pieux</u>					
02.3.3.1.1 Micro-pieux de diamètre approprié	U	23			
Enregistrement des paramètres de forage	U	23			
Essais de contrôle de portance	ENS	1			
02.4 TERRASSEMENTS					
02.4.1 <u>Fouilles</u>					
02.4.1.1 <u>En rigoles ou en trou</u>					
02.4.1.1.1 Pour longrines	M3	10,498			
02.4.2 <u>Mise en remblai ou évacuation des terres</u>					
02.4.2.1 <u>Terres.</u>					
02.4.2.1.1 Mise en remblai ou évacuation des terres	M3	13,648			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
02.5 OUVRAGES BETON					
02.5.1 Fondations					
02.5.1.1 Béton sous fondations					
02.5.1.1 1 Béton de propreté	M3	4,334			
02.5.1.2 Terrassement/Béton/Coffrage					
02.5.1.2 1 Tête de pieux de 50 x 50 x 50	U	23			
02.5.1.3 Béton/Coffrage/Armatures					
02.5.1.3 1 Béton pour longrines	M3	22,398			
Coffrage pour longrines	M2	189,26			
Armatures pour longrines	KG	2 806			
02.5.2 Elévations "Ossatures"					
02.5.2.1 Poteaux					
02.5.2.1 1 Béton	M3	2,142			
Coffrage droit.	M2	34,30			
Acier Tor.	KG	217			
Poutres					
Béton	M3	8,226			
Coffrage droit.	M2	92,95			
Acier Tor.	KG	1 271			
02.5.2.2 Ouvrages béton					
02.5.2.2 1 Acrotère BA de 20 x 50 cm ht	ML	10,54			
02.5.2.2 2 Relevé BA de 15 x 45 cm ht	ML	22,23			
02.5.3 Elévations "Parois"					
02.5.3.1 Voiles intérieurs & extérieurs					
02.5.3.1 1 Béton voile.	M3	63,881			
Coffrage voile (surface de banche)	M2	739,51			
Armatures HA voile.	KG	801			
Armatures TS voile	KG	1 529			
Armatures HA linteaux.	KG	154			
Mannequins pour portes ou châssis	U	23,00			
02.6 MACONNERIES					
02.6.1 Aggloméré de ciment					
02.6.1.1 Creux.					
02.6.1.1 1 Agglomérés de 15 cm.	M2	41,37			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
02.7 DALLAGES ET PLANCHER					
02.7.1 <u>Radiers</u>					
02.7.1.1 <u>Forme béton</u>					
02.7.1.1 1 Radier BA de 20 cm.	M2	5,86			
02.7.2 <u>Dallages</u>					
02.7.2.1 <u>Dallage porté</u>					
02.7.2.1 1 Dalle porté de 20 cm	M2	172,18			
02.7.2.1 2 Dalle porté de 20 cm en concole	M2	74,97			
02.7.3 <u>Planchers</u>					
02.7.3.1 <u>Prédalle/dalle pleine</u>					
02.7.3.1 1 Prédalle de 6+19.	M2	206,38			
02.7.3.2 <u>Dalle pleine sur coffrage bois</u>					
02.7.3.2 1 Dalle pleine de 20 cm épaisseur - Haut R+1	M2	5,86			
02.7.3.2 2 Dalle pleine de 25 cm épaisseur en console - R+1	M2	107,23			
02.7.4 <u>Isolant en sous-face</u>					
02.7.4.1 <u>Isolant Fibralth</u>					
02.7.4.1 1 De 100 mm - Isolant PSE 95 mm + 5 mm Fibralth	M2	66,28			
02.7.4.2 <u>Isolant PSE et PU</u>					
02.7.4.2 1 Isolation de 100 mm PU	M2	247,15			
02.7.5 <u>Livraison et finition</u>					
02.7.5.1 <u>Sols livrés bruts</u>					
02.7.5.1 1 Réserve de 5 cm sur plancher	M2	1,00			
02.8 ENDUITS/PROTECTIONS					
02.8.1 <u>Enduit monocouche projeté</u>					
02.8.1.1 <u>Support béton et maçonneries d'agglomérés de ciment</u>					
02.8.1.1 1 Enduit monocouche taloché	M2	164,34			
02.8.1.1 2 Pour tableaux et sous-face de linteaux	ML	90,61			
02.8.2 <u>Protections</u>					
02.8.2.1 <u>Murs enterrés</u>					
02.8.2.1 1 Cuvelage.	M2	19,01			
02.8.2.1 2 Membrane bitumineuse avec protection	M2	49,85			
02.9 RESEAUX					
02.9.1 <u>Déviations des réseaux existants</u>					
02.9.1.1 <u>Tranchée + canalisations</u>					
02.9.1.1 1 Tranchées+canalisations de diamètre approprié	ML	145,29			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
02.9.2 <u>Eaux pluviales</u>					
02.9.2.1 <u>Tranchées</u>					
02.9.2.1 1 Tranchées intérieures	ML	90,73			
02.9.2.2 <u>Canalisations PVC</u>					
02.9.2.2 1 Canalisations de diamètres appropriés.	ML	90,73			
02.9.2.3 <u>Raccordement sur réseaux</u>					
02.9.2.3 1 Raccordement sur réseau EP existant.	U	1			
02.9.3 <u>Eaux usées/Eaux vannes</u>					
02.9.3.1 <u>Tranchées</u>					
02.9.3.1 2 Tranchées intérieures	ML	107,10			
02.9.3.2 <u>Canalisations PVC</u>					
02.9.3.2 1 Canalisations PVC de diamètres appropriés.	ML	107,10			
02.9.3.3 <u>Raccordement sur réseaux</u>					
02.9.3.3 1 Raccordement sur réseau EU/EV existant int.	U	1			
02.9.3.3 2 Raccordement sur réseau EU/EV existant.	U	1			
02.9.4 <u>Regards</u>					
02.9.4.1 <u>Tampons fonte</u>					
02.9.4.1 1 Regard pied de chute 40 x 40 cm.	U	5			
02.9.4.1 2 Regard polyéthylène de diamètre 450 mm.	U	6			
02.9.4.2 <u>Déplacement de regard</u>					
02.9.4.2 1 L'ensemble	ENS	1			
02.10 DIVERS					
02.10.1 <u>Traitement des dilatations</u>					
02.10.1.1 <u>Joints</u>					
02.10.1.1 1 Joint étanche sur joint de dilatation	ML	12,40			
02.10.1.1 2 Joint étanche sur joint de dilatation	ML	85,61			
02.10.1.2 <u>Profils</u>					
02.10.1.2 1 Profils sur joints de dilatation	ML	12,40			
02.10.2 <u>Appuis de baies</u>					
02.10.2.1 <u>Avec débords</u>					
02.10.2.1 1 Appuis de baies.	ML	11,48			
02.10.3 <u>Seuils</u>					
02.10.3.1 <u>Sans débord</u>					
02.10.3.1 1 Seuils.	ML	10,91			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 02.1 Page : 02.2 Page : 02.3 Page : 02.4 Page : 02.5			
Total Lot N°02 GROS OEUVRE			