

Maître d'Ouvrage :
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
64 avenue Pasteur
19000 BRIVE-LA-GAILLARDE



Extension du service oncologie

Phase : **PRO**

Date : **mai 2026**

Indice : **1**

D . P . G . F . Lot N°04 COUVERTURE BAC - ETANCHEITE

Architecte

ATELIER D'ARCHITECTURE DPA

2 Ter rue Fernand Delmas
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 17 58 68
Email : dpa@dhalluin-peny.fr

BET Structure

ARCS INGENIERIE

49 rue Alexandre Daudy
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 86 29 95
Email : arcs-ingenierie@orange.fr

BET Fluides

LARBRE INGENIERIE

2 avenue Pierre Mendès France
23000 GUERET
Tel : 05 55 52 33 22
Email : bet23@larbre-ingenierie.fr

Economiste

BET DELOMENIE SCOP ARL

51 quai Aristide BRIAND
19000 TULLE
Tel : 05 55 26 34 96
Email : s.rathonie@delomenie.fr

BET VRD

COLIBRIS VRD

34 avenue Ribot
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 24 39 65
Email : contact@colibrisvrd.fr

Acousticien

LE PHONOGRAPHE

Les Fosses
19310 PERPEZAC LE BLANC
Tel : 05 55 24 66 30
Email : contact@lephonographe.fr

OPC

CO.PILOT

30 boulevard Painlevé
19000 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 05 55 87 24 54
Email : secretariat@copilot19.fr

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
04.1 TERRASSE INACCESSIBLE					
04.1.1 <u>Isolant/Membrane bitumineuse</u>					
04.1.1.1 <u>Bicouche soudable/Protection gravillon</u>					
04.1.1.1.1 Isolant 100+120 mm + Bicouche + Gravillons	M2	47,59			
04.1.2 <u>Relevés</u>					
04.1.2.1 <u>Sur acrotères béton et costières</u>					
04.1.2.1.1 Relevé isolé auto-protégé sur acrotère BA	ML	59,78			
04.1.2.2 <u>Contre murs et costières</u>					
04.1.2.2.1 Relevés auto-protégé sur costière métallique.	ML	24,00			
04.2 COUVERTURE INACCESSIBLE ETANCHE					
04.2.1 <u>Installation de chantier et sécurité</u>					
04.2.1.1 <u>Installation</u>					
04.2.1.1.1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1			
04.2.2 <u>Bac/Isolant/Etanchéité</u>					
04.2.2.1 <u>Bicouche soudable</u>					
04.2.2.1.1 Bac plein + isolants (50+2x100mm) + bicouche.	M2	281,35			
04.2.3 <u>Noues</u>					
04.2.3.1 <u>Noues</u>					
04.2.3.1.1 Noues bas de pente.	ML	40,04			
04.2.4 <u>Relevés</u>					
04.2.4.1 <u>Sur costière</u>					
04.2.4.1.1 Relevés auto-protégé contre émergence	ML	119,03			
04.3 SORTIES EN TOITURE					
04.3.1 <u>Fourreaux</u>					
04.3.1.1 <u>Suport bac/Etanchéité</u>					
04.3.1.1.1 Diverse sortie de dimensions appropriée (bac/étanchéité)	ENS	1			
04.3.2 <u>Fourreaux/Chapeaux</u>					
04.3.2.1 <u>Support béton/Etanchéité</u>					
04.3.2.1.1 Diverses sorties de dimension appropriée (béton/étanchéité)	U	1			
04.4 LANTERNEAUX					
04.4.1 <u>Eclairage</u>					
04.4.1.1 <u>Fixe et ouvrant</u>					
04.4.1.1.1 Skydôme fixe en polycarbonate de 100 x 200	U	4			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
04.5 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES					
04.5.1 <u>Départ EP</u>					
04.5.1.1 <u>Départ EP</u>					
04.5.1.1 1 Départ E.P sur descente PVC ou zinc	U	9			
04.5.2 <u>Trop plein</u>					
04.5.2.1 <u>Acier prélaqué</u>					
04.5.2.1 1 Trop plein acier prélaqué.	U	8			
04.5.3 <u>Chéneaux</u>					
04.5.3.1 <u>Métallique</u>					
04.5.3.1 1 Chéneau isolé bas de pente autoporteur en tôle/contre bardage + isolant complémentaire	ML	40,04			
04.5.4 <u>Descente EP</u>					
04.5.4.1 <u>PVC</u>					
04.5.4.1 1 Diamètre 125 mm en PVC.	ML	75,65			
04.6 DIVERS					
04.6.1 <u>Couvertine</u>					
04.6.1.1 <u>Aluminium</u>					
04.6.1.1 1 Couvertine aluminium de 45 cm de développé	ML	10,54			
04.6.2 <u>Ligne de vie/Saut de loup/Garde-corps</u>					
04.6.2.1 <u>Ligne de vie / Cheminement protégé</u>					
04.6.2.1 1 Ligne de vie avec câble en acier inoxydable.	ML	118,24			
04.6.3 <u>Echafaudage/Protection/Nettoyage</u>					
04.6.3 1 L'ensemble suivant CCTP	ENS	1			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 04.1 Page : 04.2			
Total Lot N°04 COUVERTURE BAC - ETANCHEITE			