

Maître d'Ouvrage :
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
64 avenue Pasteur
19000 BRIVE-LA-GAILLARDE



Extension du service oncologie

Phase : **PRO**

Date : **mai 2026**

Indice : **1**

D . P . G . F . Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

<i>Architecte</i> ATELIER D'ARCHITECTURE DPA 2 Ter rue Fernand Delmas 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 17 58 68 Email : dpa@dhalluin-peny.fr	<i>BET Structure</i> ARCS INGENIERIE 49 rue Alexandre Daudy 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 86 29 95 Email : arcs-ingenierie@orange.fr
<i>BET Fluides</i> LARBRE INGENIERIE 2 avenue Pierre Mendès France 23000 GUERET Tel : 05 55 52 33 22 Email : bet23@larbre-ingenierie.fr	<i>Economiste</i> BET DELOMENIE SCOP ARL 51 quai Aristide BRIAND 19000 TULLE Tel : 05 55 26 34 96 Email : s.rathonie@delomenie.fr
<i>BET VRD</i> COLIBRIS VRD 34 avenue Ribot 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 24 39 65 Email : contact@colibrisvrd.fr	<i>Acousticien</i> LE PHONOGRAPHE Les Fosses 19310 PERPEZAC LE BLANC Tel : 05 55 24 66 30 Email : contact@lephonographe.fr
<i>OPC</i> CO.PILOT 30 boulevard Painlevé 19000 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 87 24 54 Email : secretariat@copilot19.fr	

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
08.1 DOUBLAGES					
08.1.1 <u>Fourrures/Plaques de plâtre/Isolation</u>					
08.1.1.1 <u>Sur murs</u>					
08.1.1.1.1 Doublage F530 + BA18 + isolant 140 mm	M2	206,81			
08.1.1.1.2 Doublage F530 + BA18 + isolant 45 mm	M2	260,29			
Plus-value pour encadrement de baies	M2	45,97			
08.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION					
08.2.1 <u>Rails/Plaques de plâtre/Isolation</u>					
08.2.1.1 <u>Cloison avec isolant</u>					
08.2.1.1.1 Épaisseur 98/48 BA25 Duo'tech	M2	382,55			
08.2.2 <u>Plaques de plâtre</u>					
08.2.2.1 <u>Plaques hydrofuges</u>					
08.2.2.1.1 Plus-value plaques de plâtre hydrofuge de 13 mm	M2	73,04			
08.3 HABILLAGE					
08.3.1 <u>Rails/Plaques de plâtre</u>					
08.3.1.1 <u>Coffres</u>					
08.3.1.1.1 Coffre F530+PPF15 - CF 1 heure -	M2	50,00			
08.3.1.1.2 Coffre R48+PPF15 - EI60	M2	112,94			
08.4 DIVERS PLATRERIE					
08.4.1 <u>Raccords/Rebouchages/Reprises</u>					
08.4.1.1 <u>En parois</u>					
08.4.1.1.1 L'ensemble.	ENS	1			
08.5 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES					
08.5.1 <u>En dalles</u>					
08.5.1.1 <u>Ossature apparente</u>					
08.5.1.1.1 Fibres minérales 600 x 600 mm	M2	222,21			
08.5.1.1.2 Fibres 600 x 600 - Milieux humides -	M2	10,51			
Jouée verticale en BA18 + isolant 140 mm	M2	32,00			
08.6 FAUX-PLAFONDS METALLIQUES					
08.6.1 <u>En résille</u>					
08.6.1.1 <u>Ossature apparente</u>					
08.6.1.1.1 Résille métallique 600 x 600 mm	U	6			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
08.7 TRAVAUX PREPARATOIRES - CONTENU DES PRIX					
08.7 1 Pour mémoire	PM				
08.8 FINITIONS DES PLAFONDS					
08.8.1 <u>Sur plafonds neufs</u>					
08.8.1.1 <u>Peinture finition mate</u>					
08.8.1.1 1 TP, 2 couches de peinture mâte	M2	52,00			
08.9 FINITIONS DES MURS					
08.9.1 <u>Sur murs neufs</u>					
08.9.1.1 <u>Enduits sur ouvrages béton, enduit ciment ou terre cuite</u>					
08.9.1.1 1 Enduit repassé lisse	M2	27,44			
08.9.1.2 <u>Toile de verre</u>					
08.9.1.2 1 Toile de verre + 2 couches de peinture satinée	M2	770,21			
08.10 FINITIONS DES OUVRAGES BOIS					
08.10.1 <u>Sur boiseries intérieures</u>					
08.10.1.1 <u>Neuves</u>					
08.10.1.1 1 TP, 2 couches de peinture	M2	128,55			
08.11 FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE & VMC					
08.11.1 <u>Intérieurs</u>					
08.11.1.1 <u>Neufs</u>					
08.11.1.1 1 Sur canalisations.	M2	30,00			
08.12 DIVERS					
08.12.1 <u>Raccords</u>					
08.12.1.1 <u>En murs et plafonds</u>					
08.12.1.1 1 L'ensemble.	ENS	1			
08.12.2 <u>Nettoyage</u>					
08.12.2.1 <u>Général</u>					
08.12.2.1 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1			
08.12.3 <u>Protection/Echafaudage/Nettoyage</u>					
08.12.3 1 L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 08.1 Page : 08.2			
Total Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE			