

Maître d'Ouvrage :
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
64 avenue Pasteur
19000 BRIVE-LA-GAILLARDE



Extension du service oncologie

Phase : **PRO**

Date : **mai 2026**

Indice : **1**

D . P . G . F . Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

<i>Architecte</i> ATELIER D'ARCHITECTURE DPA 2 Ter rue Fernand Delmas 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 17 58 68 Email : dpa@dhalluin-peny.fr	<i>BET Structure</i> ARCS INGENIERIE 49 rue Alexandre Daudy 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 86 29 95 Email : arcs-ingenierie@orange.fr
<i>BET Fluides</i> LARBRE INGENIERIE 2 avenue Pierre Mendès France 23000 GUERET Tel : 05 55 52 33 22 Email : bet23@larbre-ingenierie.fr	<i>Economiste</i> BET DELOMENIE SCOP ARL 51 quai Aristide BRIAND 19000 TULLE Tel : 05 55 26 34 96 Email : s.rathonie@delomenie.fr
<i>BET VRD</i> COLIBRIS VRD 34 avenue Ribot 19100 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 24 39 65 Email : contact@colibrisvrd.fr	<i>Acousticien</i> LE PHONOGRAPHE Les Fosses 19310 PERPEZAC LE BLANC Tel : 05 55 24 66 30 Email : contact@lephonographe.fr
<i>OPC</i> CO.PILOT 30 boulevard Painlevé 19000 BRIVE LA GAILLARDE Tel : 05 55 87 24 54 Email : secretariat@copilot19.fr	

DESCRIPTION DES OUVRAGES

	U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
09.1 PREPARATIONS DES SOLS					
09.1.1 <u>Isolation acoustique</u>					
09.1.1.1 <u>Polyester</u>					
09.1.1.1 1 Isolation acoustique de 3,20 mm - 19 dB(A)	M2	10,81			
09.1.2 <u>Ragréage</u>					
09.1.2.1 <u>Béton</u>					
09.1.2.1 1 Sols neufs et existants P3.	M2	239,93			
09.1.2.1 2 Chape en mortier à prise rapide avec forme de pente	M2	1,00			
09.1.3 <u>Étanchéité/Sous couche anti-humidité</u>					
09.1.3.1 <u>Sous couche anti-remontée d'humidité</u>					
09.1.3.1 1 Sous couche anti-remontée d'humidité -résine-	M2	223,26			
09.1.3.2 <u>Étanchéité sous carrelage</u>					
09.1.3.2 1 Membrane d'étanchéité sous carrelage.	M2	10,81			
09.2 FINITION DES SOLS					
09.2.1 <u>PVC</u>					
09.2.1.1 <u>En dalles</u>					
09.2.1.1 1 Dalles PVC - U4.P3 -	M2	229,12			
09.2.2 <u>Carrelage</u>					
09.2.2.1 <u>Carrelage en grès cérame - Pose collée -</u>					
09.2.2.1 1 Grès cérame 20/20 antidérapant	M2	10,81			
09.2.2.2 <u>Plinthes en grès cérame - A gorge -</u>					
09.2.2.2 1 Plinthes à gorges de 20 x 10 cm.	ML	13,44			
09.3 FINITION DES MURS					
09.3.1 <u>Faïence/Grès/Pate de verre/Mosaïque</u>					
09.3.1.1 <u>Préparation du support</u>					
09.3.1.1 1 Imperméabilisation liquide	M2	69,58			
09.3.1.2 <u>Faïence - Pose collée -</u>					
09.3.1.2 1 Faïence 15 x 15.	M2	69,58			
09.4 DIVERS					
09.4.1 <u>Plots/Socle/Banquette</u>					
09.4.1.1 <u>Pour pénétrations en sol</u>					
09.4.1.1 1 Plot béton - dimensions 20x20x10 cm ht -	ENS	1			
Total de la page :					

DESCRIPTION DES OUVRAGES

		U	Quantité	Q. Entreprise	Prix en €	Total en €
09.4.2	<u>Siphon - Caniveaux</u>					
09.4.2.1	<u>Pose</u>					
09.4.2.1 1	Siphons - Pose -	U	1			
09.4.3	<u>Barre de seuil</u>					
09.4.3.1	<u>Barre de seuil</u>					
09.4.3.1 1	Seuil aluminium.	ML	4,53			
09.4.4	<u>Profil entre sol souple & céramique</u>					
09.4.4.1	<u>Profil de jonction</u>					
09.4.4.1 1	Profil de sol en aluminium	ML	1,13			
09.4.5	<u>Plinthes PVC</u>					
09.4.5.1	<u>Plinthes PVC semi-rigides et compactes</u>					
09.4.5.1 1	Plinthes semi-rigides en PVC de 60 mm	ML	245,03			
09.4.6	<u>Traitement et profils de dilatation</u>					
09.4.6.1	<u>PVC</u>					
09.4.6.1 1	Profils de dilatation en PVC	ML	3,90			
09.4.7	<u>Protection/Nettoyage</u>					
09.4.7 1	L'ensemble suivant CCTP.	ENS	1			
Total de la page :						

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 09.1 Page : 09.2			
Total Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE			