



CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE

Boulevard du Docteur Verlhac
BP 432
19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX

EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

PHASE PRO/DCE *LOT N°12 : ELECTRICITE CFO-CFA*

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)

AGENCE RÉGION LIMOUSIN
90 avenue de Louyat
87100 Limoges
t. 05 55 04 20 21
f. 05 55 52 11 18
bet87@larbre-ingenierie.fr

Rédacteur : **Dumignard Benoit**
Date d'émission : **Mai 2026**
Indice : **0**
N° de dossier : **2024-142**

**EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE**

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire

Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle mesurée par l'entreprise. Si l'entreprise ne complète pas la colonne "quantité vérifiée par l'entreprise", la quantité estimée par le maître d'ouvrage servira de base de calcul.

CHAPITRE	DESIGNATION	U	QTE	QTE vérifiée par entreprise	P.U.HT	P.T.HT
1	GENERALITES					
1.1	Objet		PM			
1.2	Intervenants		PM			
1.3	Situation		PM			
1.4	Connaissance du dossier		PM			
1.5	Connaissance des lieux		PM			
1.6	Classement de l'établissement		PM			
1.7	Prix global et forfaitaire		PM			
1.8	Mission du maître d'œuvre		PM			
1.9	Hygiène et sécurité du chantier		PM			
1.10	Vérification et réception		PM			
1.11	Organisation et nettoyage de chantier		PM			
1.12	Compte prorata		PM			
1.13	Délais de parfait achèvement		PM			
2	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES		PM			
2.1	Spécifications générales		PM			
2.2	Règlements généraux et documents de référence		PM			
2.3	Canalisations		PM			
2.4	Réservations, percements, saignées, rebouchage		PM			
2.5	Boîtes d'encastrement de connexion et de dérivation		PM			
2.6	Mode de pose		PM			
2.7	Cheminements intérieurs		PM			
2.8	Matériaux et matériels		PM			
2.9	Bases de calcul		PM			
2.10	Formations des personnels		PM			
2.11	Limites de prestations		PM			
2.12	Essais		PM			
2.13	Consuel		PM			
3	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS					
3.1	Installation de chantier					
	Installation de chantier suivant CCTP	Ens	1			
	Dépose/repose suivant CCTP	Ens	1			
	Maintien en service suivant CCTP	Ens	1			

**EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE**

	Installation provisoire suivant CCTP	Ens	1			
	Travaux en site occupé suivant CCTP	Ens	1			
	<i>Sous total §3.1</i>					
3.2	Coffrets de chantier					
	Coffret de chantier suivant CCTP	U	2			
	<i>Sous total §3.2</i>					
3.3	Source normale			PM		
	<i>Sous total §3.3</i>					
3.4	Source de remplacement			PM		
	<i>Sous total §3.4</i>					
3.4	Onduleur			PM		
	<i>Sous total §3.4</i>					
3.6	Réseau de terre					
	Prise de terre			PM		
	Collecteur de terre			PM		
	Liaison équipotentielle principale	Ens	1			
	Liaison équipotentielle secondaire	Ens	1			
	<i>Sous total §3.6</i>					
3.7	Protection contre la foudre					
	Parafoudre pour réseau BT	Ens	1			
	Parafoudre pour réseaux de com			PM		
	Paratonnerre			PM		
	Descentes de terre			PM		
	<i>Sous total §3.7</i>					
3.8	Armoire divisionnaire					
	AD 04 suivant CCTP	Ens	1			
	Liaison alimentation suivant CCTP	Ens	1			
	GTC	Ens	1			
	Raccordement, accessoires, mise en œuvre	Ens	1			
	<i>Sous total §3.8</i>					
3.9	Sous compteur					
	Sous compteur triphasé	Ens	1			
	Raccordement, mise en œuvre	Ens	1			
	<i>Sous total §3.9</i>					
3.10	Coupure d'urgence			PM		
	<i>Sous total §3.10</i>					
3.11	Signalétique					
	Affichage et signalisation des locaux techniques suivant CCTP	Ens	1			
	<i>Sous total §3.11</i>					
3.12	Distribution principale	u				
	Chemins de câbles courants forts suivant CCTP	Ens	1			
	Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP	Ens	1			
	Supports de chemins de câbles	Ens	1			
	Moulures	Ens	1			
	Tube IRL	Ens	1			
	Fourreaux			PM		
	Percements et rebouchages	Ens	1			
	Salle imagerie NF C 15-160			PM		
	<i>Sous total §3.12</i>					
3.13	Appareillages					
	Interupteur simple type A	U	11			

**EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE**

	Cablage inter simple	U	11			
	Bouton type A	U	15			
	Cablage BP	U	15			
	Bouton VR type A	U	11			
	Cablage BP VR	U	11			
	Detecteur de presence type A	U	2			
	Detecteur de presence type B	U	3			
	Cablage détecteur	U	5			
	Plinthes techniques	Ens	1			
	Mise en œuvre plinthes	Ens	1			
	Raccordements tete de lit (ECL, PC, RJ, AM)	Ens	11			
	PC 2P+T 10/16 type A	U	22			
	PC 2P+T 10/16 type A x2	U	27			
	PC 2P+T 10/16 type B	U	1			
	PC 2P+T 10/16 type C	U	8			
	PC 2P+T 10/16 type D	U	44			
	PC 2P+T 10/16 type E	U	44			
	Cablage PC	U	146			
	<i>Sous total §3.13</i>					
3.14	Eclairage					
	Luminaire type B:	U	35			
	Luminaire type C:	U	8			
	cablage luminaires	U	43			
	<i>Sous total §3.14</i>					
3.15	Alimentations spécialisées					
	AD USIC P4					
	Pour le lot CVC					
	Ø 16 alimentations cassette EG en câble FR N1 X6G3 U 3G1.5mm² en attente.	U	16			
	Ø 1 alimentation ventil déchets en câble FR N1 X6G3 U 3G2.5mm² en attente.	U	1			
	Pour le lot électricité					
	Ø 1 alimentation ascenseur en câble U FR N1 X6G3 U 5G2.5² avec câble en attente. Les disjoncteurs protégeant et alimentant les circuits de Machineries ascenseurs seront de type B et seront équipés d'une protection différentielle 300mA. (Au minimum sélectif « S » ou à action retardée, De préférence immunisé contre les courants de fuite à haute fréquence)	U	1			
	Ø 17 alimentations VR en câble FR N1 X6G3 U 3G2.5mm² à raccorder.	U	17			
	Ø 1 alimentation frigo salle de repos en câble FR N1 X6G3 U 3G2.5mm² sur PC type A à raccorder.	U	1			
	<i>Sous total §3.15</i>					
3.16	Eclairage de securite					
	BAES evacuation type A	U	6			
	BAPI type C	U	1			
	Télécommande	U	1			
	Raccordements compris adressage/programation et MàJ interface	Ens	1			
	Etiquettes	Ens	1			
	<i>Sous total §3.16</i>					
	<i>Sous total courants forts §3</i>					

**EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE**

4	Descriptions des ouvrages courants faibles								
4.1	Informatique								
	panneaux de brassage équipés	Ens	3						
	Prise RJ 45 type A	U	35						
	Prise RJ 45 type A x2	U	14						
	Prise RJ 45 type C	U	4						
	Cablage et raccordement compris cordons	Ens	67						
	Bornes Wi-Fi dépose/repose		PM						
	Repérage	Ens	1						
	Recette	Ens	1						
	Mise en service, essais et formation	Ens	1						
	<i>Sous total §4.1</i>								
4.2	Alarme incendie								
	TRE	U	1						
	détecteurs optiques	U	21						
	Indicateur d'action	U	18						
	Flash lumineux		PM						
	Boitier AGS	U	4						
	Asservissements suivant CCTP	Ens	1						
	Satellite	Ens	1						
	Cablage et raccordement	Ens	1						
	Repérage / modification de prog compris UAE	Ens	1						
	Réception et Mise en service de l'installation	Ens	1						
	Responsabilité et certification de l'installateur-								
	Garantie et certification du matériel		PM						
	<i>Sous total §4.2</i>								
4.3	Appel malade								
	Poire tête de lit + prise suivant CCTP	U	11						
	Bloc porte de chambre/local soins suivant CCTP	U	13						
	Afficheur de couloir suivant CCTP	U	1						
	Tirette d'appel sanitaire suivant CCTP		PM						
	Hublot suivant CCTP	U	11						
	Unité central suivant CCTP	U	1						
	Plateforme de communication suivant CCTP	U	1						
	Alimentation suivant CCTP	U	1						
	Cablage et raccordement	Ens	1						
	Formation	Ens	1						
	Essais et mise en service	Ens	1						
	<i>Sous total §4.3</i>								
4.4	Contrôle d'accès								
	<i>Sous total §4.4</i>								
4.5	Télévision								
	Réception		PM						
	Amplification		PM						
	Distribution	Ens	1						
	Prises type A	U	11						
	Mise en service	Ens	1						
	<i>Sous total §4,7</i>								
4.4	Sonorisation télévision								
	Embase jack suivant CCTP	U	11						
	Connecteur jack suivant CCTP	U	11						

**EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE**

4.5	Cablage et raccordement	U	11			
	Mise en service et essais	Ens	1			
	<i>Sous total §4.4</i>					
	Vidéo-surveillance					
	Caméra suivant CCTP	U	1			
	Cablage et raccordement	Ens	1			
	Protection des droits et libertés			PM		
	Mise en service			PM		
	<i>Sous total §4.5</i>					
	Sous total courants faibles §4					
DIVERS						
	Plans de chantier et d'exécution	Ens	1			
	Plans de réservation	Ens	1			
	Schémas	Ens	1			
	Bilan de puissance/note de calcul	Ens	1			
	DOE	Ens	1			
	DIUO	Ens	1			
	Consuel			PM		
	Sous total courants Divers					

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%

Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € T.T.C.