

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE

Direction de l'Architecture de la Maintenance et des Jardins

Service des Equipements Techniques



**Maintenance des circulations mécanisées :
Escaliers mécaniques, ascenseurs, monte-charges, élévateurs pour personnes
à mobilité réduite, plates-formes élévatrices diverses**

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Annexe 3 : GMAO - Gammes minimales de maintenance

Plan de tâche	Description
PT-LME-ASC-1A-1	Plan de tâche annuelle ascenseurs sans local machinerie
PT-LME-ASC-6M-1	Plan de tâche semestrielle ascenseurs sans local machinerie
PT-LME-ASC-1M-1	Plan de tâche mensuelle ascenseurs sans local machinerie
PT-LME-ASC-1A-2	Plan de tâche annuelle des ASC à câbles
PT-LME-ASC-6M-2	Plan de tâche semestrielle des ASC à câbles
PT-LME-ASC-1M-2	Plan de tâche mensuelle des ASC à câbles
PT-LME-ASC-1A-3	Plan de tâche annuelle des ASC hydrauliques
PT-LME-ASC-6M-3	Plan de tâche semestrielle des ASC hydrauliques
PT-LME-ASC-1M-3	Plan de tâche mensuelle des ASC hydrauliques
PT-LME-ESC-3A-1	Plan de tâche triennale des ESC
PT-LME-ESC-1A-1	Plan de tâche annuelle des ESC
PT-LME-ESC-6M-1	Plan de tâche semestrielle des ESC
PT-LME-ESC-1M-1	Plan de tâche mensuelle des ESC
PT-LME-MCH-1A-1	Plan de tâche annuelle des MCH à câbles
PT-LME-MCH-6M-1	Plan de tâche semestrielle des MCH à câbles
PT-LME-MCH-1M-1	Plan de tâche mensuelle des MCH à câbles
PT-LME-MCH-1A-2	Plan de tâche annuelle des MCH hydrauliques
PT-LME-MCH-6M-2	Plan de tâche semestrielle des MCH hydrauliques
PT-LME-MCH-1M-2	Plan de tâche mensuelle des MCH hydrauliques
PT-LME-MCP-1A-1	Plan de tâche annuel des monte-dossiers
PT-LME-MCH-6M-5	Plan de tâche semestrielle des MCH monte-dossiers
PT-LME-MCH-1M-5	Plan de tâche mensuelle des MCH monte-dossiers
PT-LME-MHA-1A-1	Plan de tâche annuelle des MHA à crémaillère
PT-LME-MHA-6M-1	Plan de tâche semestrielle des MHA à crémaillère
PT-LME-MHA-1M-1	Plan de tâche mensuelle des MHA à crémaillère
PT-LME-MHA-1A-2	Plan de tâche annuelle des MHA à vis
PT-LME-MHA-6M-2	Plan de tâche semestrielle des MHA à vis
PT-LME-MHA-1M-2	Plan de tâche mensuelle des MHA à vis
PT-LME-MHA-1A-3	Plan de tâche annuelle des MHA hydrauliques
PT-LME-MHA-6M-3	Plan de tâche semestrielle des MHA hydrauliques
PT-LME-MHA-1M-3	Plan de tâche mensuelle des MHA hydrauliques
PT-LME-MHA-1A-4	Plan de tâche annuelle du Fut
PT-LME-MHA-6M-4	Plan de tâche semestrielle du Fut
PT-LME-MHA-1M-4	Plan de tâche mensuelle du Fut
PT-LME-PLF-1A-2	Plan de tâche annuelle des PLF hydrauliques
PT-LME-PLF-6M-2	Plan de tâche semestrielle des PLF hydrauliques
PT-LME-PLF-1M-2	Plan de tâche mensuelle des PLF hydrauliques
PT-LME-PLF-1A-3	Plan de tâche annuelle des PLF mécaniques
PT-LME-PLF-6M-3	Plan de tâche semestrielle des PLF mécaniques
PT-LME-PLF-1M-3	Plan de tâche mensuelle des PLF mécaniques

Séquence	Description PT-LME-ASC-1A-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
290	Depoussiérage de l'armoire de commande
300	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
320	Essais des fins de course haut et bas.
330	Contrôle fonctionnement du boîtier d'inspection, fin de course, bouton stop
340	Nettoyage du toit cabine
350	Contrôle des poulies de renvoi cabine et contrepoids
370	Contrôle des courroies ou câbles de traction (tension et attaches)
390	Contrôles des guides
400	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et contre-poids
410	Contrôle éclairage gaine
420	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
430	Contrôle garde-pieds cabine
440	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
460	Contrôle opérateur porte cabine
510	Essai déclenchement limiteur
520	Contrôle du câble de limiteur
530	Essai condamnation du limiteur
540	Contrôle poulie tendeuse et condamnation électrique
550	Essai parachute et condamnations
560	Contrôle mécanisme parachute réglages, lubrification
570	Contrôle de la réserve sous le contrepoids.
580	Contrôle mécanique portes paliers et serrures
590	Essai de la manœuvre 'Pompiers'
600	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-ASC-6M-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
290	Depoussiérage de l'armoire de commande
300	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
330	Contrôle fonctionnement boîtier d'inspection, fin de course et bouton stop
340	Nettoyage du toit cabine
350	Contrôle des poulies de renvoi cabine et contrepoids
370	Contrôle des courroies ou câbles de traction (tension et attaches)
390	Contrôles des guides
400	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et contre-poids
410	Contrôle éclairage gaine
420	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
430	Contrôle garde-pieds cabine
440	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
460	Contrôle opérateur porte cabine
490	Contrôles des connexions dans armoire DTU
510	Contrôle transmission GTC
520	Contrôle du câble de limiteur
530	Nettoyage cuvette
540	Nettoyage gaine
580	Contrôle poulie tendeuse et condamnation électrique
590	Contrôle réserve contre-poids
600	Contrôle des amortisseurs
610	Contrôle mécanique porte cabine et serrure

Séquence	Description PT-LME-ASC-1M-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone cabine, toit de cabine et cuvette
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-ASC-1A-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de reouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
190	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
200	Contrôle niveau d'huile treuil
210	Contrôle tachy et courroie
220	Contrôle des poulies machinerie
230	Essai mécanique du frein
240	Contrôle garnitures et couple du frein
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
260	Mesure tension et résistance bobine frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
290	Depoussiérage de l'armoire de commande
300	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
310	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
320	Contrôle du sélecteur
330	Essai marche inspection
340	Nettoyage du toit cabine
350	Contrôle et graissage des poulies cabine et contre-poids
360	Contrôle et graissage des poulies en gaine ou local poulies
370	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
380	Contrôle des attaches suspentes cabine et contre-poids
390	Contrôles des guides
400	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et contre-poids
410	Contrôle éclairage gaine
420	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
430	Contrôle garde-pieds cabine
440	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
450	Contrôle came mobile et entraînement
460	Contrôle opérateur porte cabine
470	Nettoyage de la machinerie
480	Contrôle des gorges des poulies machinerie
490	Contrôle jeux réducteur : butée, couple, accouplement
500	Essai sécurité contrôle d'adhérence et arrêt (temps de course)
510	Essai déclenchement limiteur
520	Contrôle du câble de limiteur
530	Essai condamnation du limiteur
550	Essai parachute et condamnations
560	Contrôle mécanisme parachute réglages, lubrification
570	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles
580	Contrôle mécanique portes paliers et serrures
590	Essai de la manœuvre 'Pompiers'
600	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-ASC-6M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
190	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
200	Contrôle niveau d'huile treuil
210	Contrôle tachy et courroie
220	Contrôle des poulies machinerie
230	Essai mécanique du frein
240	Contrôle garnitures et couple du frein
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
260	Mesure tension et résistance bobine frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
290	Depoussiérage de l'armoire de commande
300	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
310	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
320	Contrôle du sélecteur
330	Essai marche inspection
340	Nettoyage du toit cabine
350	Contrôle et graissage des poulies cabine et contre-poids
360	Contrôle et graissage des poulies en gaine ou local poulies
370	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
380	Contrôle des attaches suspentes cabine et contre-poids
390	Contrôles des guides
400	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et contre-poids
410	Contrôle éclairage gaine
420	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
430	Contrôle garde-pieds cabine
440	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
450	Contrôle came mobile et entraînement
460	Contrôle opérateur porte cabine
470	Essai des différentiels électriques
480	Mesure des isolements
490	Contrôles des connexions dans armoire DTU
500	Contrôle des voyants de l'armoire DTU
510	Contrôle transmission GTC
520	Essai des sécurités toit cabine et gaine
530	Nettoyage cuvette
540	Nettoyage gaine
550	Graissage ou niveau paliers moteur
560	Graissage ou niveau paliers réducteur
570	Graissage des poulies machinerie
580	Contrôle poulie tendeuse et condamnation câble de limiteur
590	Contrôle réserve contre-poids et condamnation
600	Contrôle des amortisseurs
610	Contrôle mécanique porte cabine et serrure
620	Contrôle du câble de limiteur

Séquence	Description PT-LME-ASC-1M-2
10	circuit
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
190	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
200	Contrôle niveau d'huile treuil
210	Contrôle tachy et courroie
220	Contrôle des poulies machinerie
230	Essai mécanique du frein
240	Contrôle garnitures et couple du frein
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
260	Mesure tension et résistance bobine frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-ASC-1A-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Contrôle niveau agrégat
180	Essai anti-dérive
190	Essai pompe de secours
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
250	Contrôle du sélecteur
260	Essai marche inspection
270	Nettoyage du toit cabine
280	Contrôle et graissage des poulies cabine et verins
290	Contrôle et graissage des poulies en gaine
300	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
310	Contrôle des attaches suspentes cabine et verins
320	Contrôle des guides
330	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et verins
340	Contrôle éclairage gaine
350	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
360	Contrôle garde-pieds cabine
370	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
380	Contrôle came mobile et entraînement
390	Contrôle opérateur porte cabine
400	Nettoyage de la machinerie
410	Essai sécurité temps de course
420	Essai déclenchement limiteur
430	Contrôle du câble de limiteur
440	Essai condamnation du limiteur
460	Essai parachute et condamnations
470	Contrôle mécanisme parachute réglages, lubrification
480	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles
490	Contrôle mécanique portes paliers et serrures
500	Essai de la manœuvre 'Pompiers'
510	Contrôle mécanique anti-dérive
520	Essai surpression et pression mini agrégat
530	Contrôle refroidisseur et thermostats, essai
540	Contrôle surcharge
550	Contrôle étanchéité tête de verin , étancher si nécessaire , nettoyage
560	Contrôle canalisations et raccords hydrauliques
600	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-ASC-6M-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Contrôle niveau agrégat
180	Essai anti-dérive
190	Essai pompe de secours
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
250	Contrôle du sélecteur
260	Essai marche inspection
270	Nettoyage du toit cabine
280	Contrôle et graissage des poulies cabine et vérins
290	Contrôle et graissage des poulies en gaine
300	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
310	Contrôle des attaches suspentes cabine et vérins
320	Contrôle des guides
330	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et vérins
340	Contrôle éclairage gaine
350	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
360	Contrôle garde-pieds cabine
370	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
380	Contrôle came mobile et entraînement
390	Contrôle opérateur porte cabine
400	Essai des différentiels électriques
410	Mesure des isolements
420	Contrôles des connexions dans armoire DTU
430	Contrôle des voyants de l'armoire DTU
440	Contrôle transmission GTC
450	Essai des sécurités toit cabine et gaine
460	Nettoyage cuvette
470	Nettoyage gaine
480	Contrôle poulie tendeuse et condamnation câble de limiteur
490	Contrôle des amortisseurs
500	Contrôle mécanique porte cabine et serrure
510	Contrôle fonctionnement distributeurs, électrovannes, secours
520	Contrôle pollution de l'huile de l'agrégat
530	Contrôle surcharge
540	Nettoyage tête de vérin
560	Contrôle canalisations et raccords hydrauliques
570	Contrôle du câble de limiteur

Séquence	Description PT-LME-ASC-1M-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de reouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Contrôle niveau agrégat
180	Essai anti-dérive
190	Essai pompe de secours
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-ESC-3A-1
10	Contrôle du tapis de marches
20	Contrôle des peignes (état et hauteur)
30	Contrôle complet de l'état des mains-courantes
40	Contrôle de l'entraînement des mains-courantes
50	Contrôle de la signalétique
60	Contrôle des éclairages
70	Contrôle visuel habillage et jeux normaux
80	Essai sécurités peignes
90	Essai sécurités entrées de main-courante
100	Essai sécurités arrêt d'urgence
110	Essai contact à cle
120	Contrôle de la distance d'arrêt
130	Nettoyage toles-bacs
140	Nettoyage des crosses et des entrées de mains-courantes
160	Contrôle moteur, frein, réducteur
170	Contrôle visuel armoire de commande
180	Essai sécurité contrôle des freins
190	Essai des boutons d'arrêts caissons
200	Essai sécurité non inversion
210	Essai sécurité chariot
220	Essai sécurité rupture chaîne de treuil
230	Essai sécurité bris de marche
240	Essai sécurité galets
250	Essai sécurité entraînement des mains-courantes
260	Contrôle mécanique chariot
270	Contrôle mécanique entraînement principal
280	Contrôle galets de chaînes de marches
290	Contrôle des galets de marches
300	Contrôle du système d'entraînement des mains-courantes
310	Lubrification des chaînes de marches
320	Lubrification des chaînes secondaires
330	Nettoyage tapis de marches
340	Nettoyage charpentes
350	Contrôle des rails de roulement
360	Contrôles des jeux entre marches
370	Contrôle différentiels électriques
380	Mesures d'isolement
390	Contrôle armoire de commande connexions
395	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques
400	Contrôle transmission GTC
410	Vidage du réducteur et remplissage d'huile neuve

Séquence	Description PT-LME-ESC-1A-1
10	Contrôle du tapis de marches
20	Contrôle des peignes (état et hauteur)
30	Contrôle complet de l'état des mains-courantes
40	Contrôle de l'entraînement des mains-courantes
50	Contrôle de la signalétique
60	Contrôle des éclairages
70	Contrôle visuel habillage et jeux normaux
80	Essai sécurités peignes
90	Essai sécurités entrées de main-courante
100	Essai sécurités arrêt d'urgence
110	Essai contact à cle
120	Contrôle de la distance d'arrêt
130	Nettoyage toles-bacs
140	Nettoyage des crosses et des entrées de mains-courantes
150	Contrôle niveau d'huile
160	Contrôle moteur, frein, réducteur
170	Contrôle visuel armoire de commande
180	Essai sécurité contrôle des freins
190	Essai des boutons d'arrêts caissons
200	Essai sécurité non inversion
210	Essai sécurité chariot
220	Essai sécurité rupture chaîne de treuil
230	Essai sécurité bris de marche
240	Essai sécurité galets
250	Essai sécurité entraînement des mains-courantes
260	Contrôle mécanique chariot
270	Contrôle mécanique entraînement principal
280	Contrôle galets de chaînes de marches
290	Contrôle des galets de marches
300	Contrôle du système d'entraînement des mains-courantes
310	Lubrification des chaînes de marches
320	Lubrification des chaînes secondaires
330	Nettoyage tapis de marches
340	Nettoyage charpentes
350	Contrôle des rails de roulement
360	Contrôles des jeux entre marches
370	Contrôle différentiels électriques
380	Mesures d'isolement
390	Contrôle armoire de commande connexions
395	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques
400	Contrôle transmission GTC

Séquence	Description PT-LME-ESC-6M-1
10	Contrôle du tapis de marches
20	Contrôle des peignes (état et hauteur)
30	Contrôle complet de l'état des mains-courantes
40	Contrôle de l'entraînement des mains-courantes
50	Contrôle de la signalétique
60	Contrôle des éclairages
70	Contrôle visuel habillage et jeux normaux
80	Essai sécurités peignes
90	Essai sécurités entrées de main-courante
100	Essai sécurités arrêt d'urgence
110	Essai contact à cle
120	Contrôle de la distance d'arrêt
130	Nettoyage toles-bacs
140	Nettoyage des entrées et crosses de mains-courantes
150	Contrôle niveau d'huile
160	Contrôle moteur, frein, réducteur
170	Contrôle visuel armoire de commande
180	Essai sécurité contrôle des freins
190	Essai des boutons d'arrêts caissons
200	Essai sécurité non inversion
210	Essai sécurité chariot
220	Essai sécurité rupture chaîne de treuil
230	Essai sécurité bris de marche
240	Essai sécurité galets
250	Essai sécurité entraînement des mains-courantes
260	Contrôle mécanique chariot
270	Contrôle mécanique entraînement principal
280	Contrôle galets de chaînes de marches
290	Contrôle des galets de marches
300	Contrôle du système d'entraînement des mains-courantes
310	Lubrification des chaînes de marches
320	Lubrification des chaînes secondaires

Séquence	Description PT-LME-ESC-1M-1
10	Contrôle du tapis de marches
20	Contrôle des peignes (état et hauteur)
30	Contrôle complet de l'état des mains-courantes
40	Contrôle de l'entraînement des mains-courantes
50	Contrôle de la signalétique
60	Contrôle des éclairages
70	Contrôle visuel habillage et jeux normaux
80	Essai sécurités peignes
90	Essai sécurités entrées de main-courante
100	Essai sécurités arrêt d'urgence
110	Essai contact à cle
120	Contrôle de la distance d'arrêt
130	Nettoyage toles-bacs
140	Nettoyage des entrées et crosses de mains-courantes
150	Contrôle niveau d'huile
160	Contrôle moteur, frein, réducteur
170	Contrôle visuel armoire de commande
180	Essai sécurité contrôle des freins
190	Essai des boutons d'arrêts caissons
200	Essai sécurité non inversion
210	Essai sécurité chariot
220	Essai sécurité rupture chaîne de treuil
230	Essai sécurité bris de marche
240	Essai sécurité galets
250	Essai sécurité entraînement des mains-courantes
260	Contrôle mécanique chariot
270	Contrôle mécanique entraînement principal
280	Contrôle galets de chaînes de marches
290	Contrôle des galets de marches
300	Contrôle du système d'entraînement des mains-courantes
310	Lubrification des chaînes de marches
320	Lubrification des chaînes secondaires

Séquence	Description PT-LME-MCH-1A-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de reouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
190	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
200	Contrôle niveau d'huile treuil
210	Contrôle tachy et courroie
220	Contrôle des poulies machinerie
230	Essai mécanique du frein
240	Contrôle garnitures et couple du frein
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
260	Mesure tension et résistance bobine frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
290	Depoussiérage de l'armoire de commande
300	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
310	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
320	Contrôle du sélecteur
330	Essai marche inspection
340	Nettoyage du toit cabine
350	Contrôle et graissage des poulies cabine et contre-poids
360	Contrôle et graissage des poulies en gaine ou local poulies
370	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
380	Contrôle des attaches suspentes cabine et contre-poids
390	Contrôles des guides
400	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et contre-poids
410	Contrôle éclairage gaine
420	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
430	Contrôle garde-pieds cabine
440	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
450	Contrôle came mobile et entraînement
460	Contrôle opérateur porte cabine
470	Nettoyage de la machinerie
480	Contrôle des gorges des poulies machinerie
490	Contrôle jeux réducteur : butée, couple, accouplement
500	Essai sécurité contrôle d'adhérence et arrêt (temps de course)
510	Essai déclenchement limiteur
520	Contrôle du câble de limiteur
530	Essai condamnation du limiteur
550	Essai parachute et condamnations
560	Contrôle mécanisme parachute réglages, lubrification
570	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles
580	Contrôle mécanique portes paliers et serrures
590	Essai de la manœuvre 'Pompier'
600	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MCH-6M-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
190	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
200	Contrôle niveau d'huile treuil
210	Contrôle tachy et courroie
220	Contrôle des poulies machinerie
230	Essai mécanique du frein
240	Contrôle garnitures et couple du frein
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
260	Mesure tension et résistance bobine frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
290	Depoussiérage de l'armoire de commande
300	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
310	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm. de commande
320	Contrôle du sélecteur
330	Essai marche inspection
340	Nettoyage du toit cabine
350	Contrôle et graissage des poulies cabine et contre-poids
360	Contrôle et graissage des poulies en gaine ou local poulies
370	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
380	Contrôle des attaches suspentes cabine et contre-poids
390	Contrôles des guides
400	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et contre-poids
410	Contrôle éclairage gaine
420	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
430	Contrôle garde-pieds cabine
440	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
450	Contrôle came mobile et entraînement
460	Contrôle opérateur porte cabine
470	Essai des différentiels électriques
480	Mesure des isollements
490	Contrôles des connexions dans armoire DTU
500	Contrôle des voyants de l'armoire DTU
510	Contrôle transmission GTC
520	Essai des sécurités toit cabine et gaine
530	Nettoyage cuvette
540	Nettoyage gaine
550	Graissage ou niveau paliers moteur
560	Graissage ou niveau paliers réducteur
570	Graissage des poulies machinerie
580	Contrôle poulie tendeuse et condamnation câble de limiteur
590	Contrôle réserve contre-poids et condamnation
600	Contrôle des amortisseurs
610	Contrôle mécanique porte cabine et serrure
620	Contrôle du câble de limiteur

Séquence	Description PT-LME-MCH-1M-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Depoussiérage moteur
180	Contrôle échauffements et bruits machine
190	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
200	Contrôle niveau d'huile treuil
210	Contrôle tachy et courroie
220	Contrôle des poulies machinerie
230	Essai mécanique du frein
240	Contrôle garnitures et couple du frein
250	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
260	Mesure tension et résistance bobine frein
270	Test des différentiels électriques DTU
280	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-MCH-1A-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Contrôle niveau agrégat
180	Essai anti-dérive
190	Essai pompe de secours
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
250	Contrôle du sélecteur
260	Essai marche inspection
270	Nettoyage du toit cabine
280	Contrôle et graissage des poulies cabine et verins
290	Contrôle et graissage des poulies en gaine
300	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
310	Contrôle des attaches suspentes cabine et verins
320	Contrôle des guides
330	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et verins
340	Contrôle éclairage gaine
350	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
360	Contrôle garde-pieds cabine
370	Contrôle garde-pieds et seuils portes paliers
380	Contrôle came mobile et entraînement
390	Contrôle opérateur porte cabine
400	Nettoyage de la machinerie
410	Essai sécurité temps de course
420	Essai déclenchement limiteur
430	Contrôle du câble de limiteur
440	Essai condamnation du limiteur
460	Essai parachute et condamnations
470	Contrôle mécanisme parachute réglages, lubrification
480	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles
490	Contrôle mécanique portes paliers et serrures
500	Essai de la manœuvre 'Pompiers'
510	Contrôle mécanique anti-dérive
520	Essai surpression et pression mini agrégat
530	Contrôle refroidisseur et thermostats, essai
540	Contrôle surcharge
550	Contrôle étanchéité tête de vérin, étancher si nécessaire, nettoyage
560	Contrôle canalisations et raccords hydrauliques
600	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MCH-6M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de reouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Contrôle niveau agrégat
180	Essai anti-dérive
190	Essai pompe de secours
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
250	Contrôle du sélecteur
260	Essai marche inspection
270	Nettoyage du toit cabine
280	Contrôle et graissage des poulies cabine et verins
290	Contrôle et graissage des poulies en gaine
300	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
310	Contrôle des attaches suspentes cabine et verins
320	Contrôle des guides
330	Contrôle et lubrification coulisseaux cabine et verins
340	Contrôle éclairage gaine
350	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
360	Contrôle garde-pieds cabine
380	Contrôle came mobile et entraînement
390	Contrôle opérateur porte cabine
400	Essai des différentiels électriques
410	Mesure des isolements
420	Contrôles des connexions dans armoire DTU
430	Contrôle des voyants de l'armoire DTU
440	Contrôle transmission GTC
450	Essai des sécurités toit cabine et gaine
460	Nettoyage cuvette
470	Nettoyage gaine
480	Contrôle poulie tendeuse et condamnation câble de limiteur
490	Contrôle des amortisseurs
500	Contrôle mécanique porte cabine et serrure
510	Contrôle fonctionnement distributeurs, électrovannes, secours
520	Contrôle pollution de l'huile de l'agrégat
530	Contrôle surcharge
540	Nettoyage tête de vérin
560	Contrôle canalisations et raccords hydrauliques
570	Contrôle du câble de limiteur

Séquence	Description PT-LME-MCH-1M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte cabine
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte cabine
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres cabine
60	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
70	Contrôle des jeux de fonctionnement portes cabine et palier
80	Contrôle signalétiques cabine et paliers
90	Contrôle ventilation, équipements cabine
100	Contrôle des éclairages cabine
110	Contrôle des voyants et indicateurs
120	Essai alarme, interphone en cabine
130	Essai des boutons d'arrêt
140	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
150	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
160	Contrôle température, ventilation du local machinerie
170	Contrôle niveau agrégat
180	Essai anti-dérive
190	Essai pompe de secours
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-MCP-1A-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle et essai des boutons d'appel
40	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
50	Contrôle des jeux de fonctionnement portes palier
60	Contrôle signalétiques cabine et paliers
70	Contrôle des voyants et indicateurs
80	Essai des boutons d'arrêt
90	Contrôle éclairage
100	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
110	Contrôle température, ventilation du local machinerie
120	Depoussiérage moteur
130	Contrôle échauffements et bruits machine
140	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
150	Contrôle niveau d'huile treuil
160	Contrôle des poulies machinerie
170	Essai mécanique du frein
180	Contrôle garnitures et couple du frein
190	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
250	Nettoyage du toit cabine
260	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
270	Contrôle des attaches suspentes
290	Contrôle et lubrification des guides cabine et contrepoids
300	Nettoyage de la machinerie
310	Contrôle des gorges des poulies machinerie
320	Contrôle jeux réducteur : butée, couple, accouplement
330	Essai sécurité contrôle d'adhérence et arrêt (temps de course)
340	Essai déclenchement limiteur
350	Contrôle du câble de limiteur
360	Essai condamnation du limiteur
380	Essai parachute et condamnations
390	Contrôle mécanisme parachute réglages, lubrification
400	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles
410	Contrôle mécanique portes paliers et serrures
500	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MCH-6M-5
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle et essai des boutons d'appel
40	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte paliers
50	Contrôle des jeux de fonctionnement portes paliers
60	Contrôle signalétiques cabine et paliers
70	Contrôle des voyants et indicateurs
80	Essai des boutons d'arrêt
90	Contrôle éclairage
100	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
110	Contrôle température, ventilation du local machinerie
120	Depoussiérage moteur
130	Contrôle échauffements et bruits machine
140	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
150	Contrôle niveau d'huile treuil
160	Contrôle des poulies machinerie
170	Essai mécanique du frein
180	Contrôle garnitures et couple du frein
190	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
250	Nettoyage du toit cabine
260	Contrôle de l'état et de la tension des suspentes
270	Contrôle des attaches suspentes
290	Contrôle et lubrification des guides cabine et contrepoids
300	Essai des différentiels électriques
310	Mesure des isollements
320	Contrôles des connexions dans armoire DTU
330	Contrôle des voyants de l'armoire DTU
340	Contrôle transmission GTC
350	Essai des sécurités
360	Nettoyage cuvette
370	Nettoyage gaine
380	Graissage ou niveau paliers moteur
390	Graissage ou niveau paliers réducteur
400	Contrôle des amortisseurs

Séquence	Description PT-LME-MCH-1M-5
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle et essai des boutons d'appel
40	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte palier
50	Contrôle des jeux de fonctionnement portes palier
60	Contrôle signalétiques cabine et paliers
70	Contrôle des voyants et indicateurs
80	Essai des boutons d'arrêt
90	Contrôle éclairage
100	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
110	Contrôle température, ventilation du local machinerie
120	Depoussiérage moteur
130	Contrôle échauffements et bruits machine
140	Contrôle niveau d'huile paliers moteur
150	Contrôle niveau d'huile treuil
160	Contrôle des poulies machinerie
170	Essai mécanique du frein
180	Contrôle garnitures et couple du frein
190	Contrôle timonerie, connexions, contacts du frein
200	Test des différentiels électriques DTU
210	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-MHA-1A-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonct. ouv. ferm. verrouillage volets et bras plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
70	Contrôle équipements plateforme
80	Contrôle des voyants et indicateurs
90	Essai alarme
100	Essai des boutons d'arrêt
110	Contrôle échauffements et bruits machine
120	Test des différentiels électriques
130	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
140	Essai anti-dérive
150	Essai commande de secours
160	Essai des sécurités
170	Graissage des articulations plateforme
180	Contrôle pendentifs
190	Contrôle et lubrification guidages
210	Contrôle mécanismes volets bras
220	Nettoyage général
230	Contrôle génie civil, fixations
240	Essai système parachute
300	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MHA-6M-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonct. ouv. ferm. verrouillage volets et bras plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
70	Contrôle équipements plateforme
80	Contrôle des voyants et indicateurs
90	Essai alarme
100	Essai des boutons d'arrêt
110	Contrôle échauffements et bruits machine
120	Test des différentiels électriques
130	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
140	Essai anti-dérive
150	Essai commande de secours
160	Essai des sécurités
170	Graissage des articulations plateforme
180	Contrôle pendentifs
190	Contrôle et lubrification guidages
210	Depoussiérage de l'armoire de commande
220	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
230	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm. de commande
250	Mesure des isolements
260	Contrôle transmission GTC

Séquence	Description PT-LME-MHA-1M-1
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonct. ouv. ferm. verrouillage volets et bras plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
70	Contrôle équipements plateforme
80	Contrôle des voyants et indicateurs
90	Essai alarme
100	Essai des boutons d'arrêt
110	Contrôle échauffements et bruits machine
120	Test des différentiels électriques
130	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
140	Essai anti-dérive
150	Essai commande de secours

Séquence	Description PT-LME-MHA-1A-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte plateforme
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle des jeux de fonctionnement porte
70	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
80	Contrôle équipements plateforme
90	Contrôle des voyants et indicateurs
100	Essai alarme, interphone
110	Essai des boutons d'arrêt
120	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
130	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
140	Contrôle échauffements et bruits machine
150	Test des différentiels électriques
160	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
170	Essai commande manuelle de secours
180	Essai des sécurités
190	Graissage des articulations plateforme
200	Contrôle et lubrification guidages
220	Contrôle mécanisme porte
230	Nettoyage cuvette
240	Contrôle génie civil, fixations
250	Essai des différentiels électriques
260	Mesure des isolements
270	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MHA-6M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte plateforme
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle des jeux de fonctionnement porte
70	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
80	Contrôle équipements plateforme
90	Contrôle des voyants et indicateurs
100	Essai alarme, interphone
110	Essai des boutons d'arrêt
120	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
130	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
140	Contrôle échauffements et bruits machine
150	Test des différentiels électriques
160	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
170	Contrôle usure vis écrou
180	Essai des sécurités
190	Graissage des articulations plateforme
200	Contrôle pendentifs
210	Contrôle et lubrification guidages
230	Nettoyage de la machinerie
240	Depoussiérage de l'armoire de commande
250	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
260	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm. de commande
270	Contrôle transmission GTC

Séquence	Description PT-LME-MHA-1M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte plateforme
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle des jeux de fonctionnement porte
70	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
80	Contrôle équipements plateforme
90	Contrôle des voyants et indicateurs
100	Essai alarme, interphone
110	Essai des boutons d'arrêt
120	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
130	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
140	Contrôle échauffements et bruits machine
150	Test des différentiels électriques
160	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande

Séquence	Description PT-LME-MHA-1A-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte plateforme
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle des jeux de fonctionnement porte
70	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
80	Contrôle équipements plateforme
90	Contrôle des voyants et indicateurs
100	Essai alarme, interphone
110	Essai des boutons d'arrêt
120	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
130	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
140	Contrôle échauffements et bruits machine
150	Test des différentiels électriques
160	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
170	Contrôle niveau hydraulique
175	Contrôle des fuites hydrauliques, étancher si nécessaire et nettoyage
180	Essai anti-dérive
190	Essai commande de secours
200	Essai des sécurités
210	Graissage des articulations plateforme
220	Contrôle pendentifs
230	Contrôle et lubrification guidages
250	Contrôle mécanisme porte
260	Nettoyage cuvette
270	Contrôle des amortisseurs
280	Contrôle génie civil, fixations
290	Essai système parachute
300	Contrôle canalisations et raccords hydrauliques
400	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MCH-6M-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte plateforme
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle des jeux de fonctionnement porte
70	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
80	Contrôle équipements plateforme
90	Contrôle des voyants et indicateurs
100	Essai alarme, interphone
110	Essai des boutons d'arrêt
120	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
130	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
140	Contrôle échauffements et bruits machine
150	Test des différentiels électriques
160	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
170	Contrôle niveau hydraulique
180	Essai anti-dérive
190	Essai commande de secours
200	Essai des sécurités
210	Graissage des articulations plateforme
220	Contrôle pendentifs
230	Contrôle et lubrification guidages
250	Nettoyage de la machinerie
260	Depoussiérage de l'armoire de commande
270	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
280	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
300	Mesure des isolements
310	Contrôle transmission GTC

Séquence	Description PT-LME-MHA-1M-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Essai des dispositifs de sécurité de réouverture porte plateforme
50	Contrôle et essai des boutons d'appel et ordres plateforme
60	Contrôle des jeux de fonctionnement porte
70	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
80	Contrôle équipements plateforme
90	Contrôle des voyants et indicateurs
100	Essai alarme, interphone
110	Essai des boutons d'arrêt
120	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
130	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
140	Contrôle échauffements et bruits machine
150	Test des différentiels électriques
160	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
170	Contrôle niveau hydraulique
180	Essai anti-dérive
190	Essai commande de secours

Séquence	Description PT-LME-MHA-1A-4
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage portillons
40	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage passerelle
50	Contrôle et essai des boutons de commande cabine
60	Contrôle équipements et éclairage plateforme
70	Essai alarme, interphone
80	Essai des boutons d'arrêt
90	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
100	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
110	Contrôle température, ventilation du local machinerie
120	Contrôle niveau agregat
130	Essai anti-derive
140	Essai pompe de secours
150	Essai des securites
160	Contrôle mécanique anti-derive
170	Depoussierrage de l'armoire de commande
180	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
190	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
200	Essai securite temps de course
210	Essai des différentiels électriques
220	Nettoyage de la machinerie
230	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
240	Essai système parachute
250	Essai marche inspection
260	Contrôle éclairage gaine
270	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles
280	Contrôle mécanique portes palieres et serrures
300	Essai surpression et pression mini agregat
310	Contrôle refroidisseur et thermostats, essai
320	Contrôle surcharge
330	Contrôle fuite tête de verin , etancher si nécessaire et nettoyage
340	Essai surpression tête de verin (manuelle)
400	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-MHA-6M-4
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage portillons
40	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage passerelle
50	Contrôle et essai des boutons de commande cabine
60	Contrôle équipements et éclairage plateforme
70	Essai alarme, interphone
80	Essai des boutons d'arrêt
90	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
100	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
110	Contrôle température, ventilation du local machinerie
120	Contrôle niveau agrégat
130	Essai anti-dérive
140	Essai pompe de secours
150	Essai des sécurités
160	Contrôle fonctionnement distributeurs, électrovannes, secours
170	Contrôle pollution de l'huile de l'agrégat
180	Nettoyage tête de vérin
190	Essai surpression
200	Contrôle canalisations et raccords
210	Essai des différentiels électriques
220	Mesure des isolements
230	Contrôles des connexions dans armoire DTU
240	Depoussiérage de l'armoire de commande
250	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
260	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
270	Contrôle transmission GTC
280	Contrôle et lubrification guidages et pignons
290	Contrôle pendentifs : état, attaches, déroulement
300	Contrôle mécanique des moteurs portillons
310	Essai marche inspection
320	Nettoyage cuvette
330	Contrôle éclairage gaine
340	Contrôle des amortisseurs
350	Contrôle génie civil gaine, fixations des supports et toles

Séquence	Description PT-LME-MHA-1M-4
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux et isonivelage
30	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage portillons
40	Contrôle fonctionnement ouv. ferm. verrouillage passerelle
50	Contrôle et essai des boutons de commande cabine
60	Contrôle équipements et éclairage plateforme
70	Essai alarme, interphone
80	Essai des boutons d'arrêt
90	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
100	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
110	Contrôle température, ventilation du local machinerie
120	Contrôle niveau agrégat
130	Essai anti-dérive
140	Essai pompe de secours
150	Essai des sécurités

Séquence	Description PT-LME-1A-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Contrôle et essai des boutons d'appel plateforme
50	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
60	Contrôle des voyants et indicateurs
70	Essai des boutons d'arrêt
80	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
90	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
100	Contrôle échauffements et bruits machine
110	Test des différentiels électriques
120	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
130	Contrôle niveau hydraulique
135	Contrôle des fuites hydrauliques , etancher si nécessaire et nettoyage
140	Essai anti-dérive
150	Essai commande de secours
160	Essai des sécurités
170	Graissage des articulations plateforme
190	Contrôle et lubrification guidages
200	Contrôles des guidages
210	Contrôle mécanisme porte
220	Nettoyage cuvette
230	Contrôle des amortisseurs
240	Contrôle génie civil, fixations
250	Essai système parachute
260	Contrôle canalisations et raccords
300	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-PLF-6M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Contrôle et essai des boutons d'appel plateforme
50	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
60	Contrôle des voyants et indicateurs
70	Essai des boutons d'arrêt
80	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
90	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
100	Contrôle échauffements et bruits machine
110	Test des différentiels électriques
120	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
130	Contrôle niveau hydraulique
140	Essai anti-dérive
150	Essai commande de secours
160	Essai des sécurités
170	Graissage des articulations plateforme
180	Contrôle pendentifs
190	Contrôle et lubrification guidages
210	Nettoyage de la machinerie
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
260	Mesure des isolements
270	Contrôle transmission GTC

Séquence	Description PT-LME-PLF-1M-2
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle ouv. ferm. verrouillage porte plateforme
40	Contrôle et essai des boutons d'appel plateforme
50	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
60	Contrôle des voyants et indicateurs
70	Essai des boutons d'arrêt
80	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
90	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
100	Contrôle échauffements et bruits machine
110	Test des différentiels électriques
120	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
130	Contrôle niveau hydraulique
140	Essai anti-dérive
150	Essai commande de secours

Séquence	Description PT-LME-PLF-1a-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle ouv. ferm. verrouillage portes
40	Contrôle et essai des boutons d'appel plateforme
50	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
60	Contrôle des voyants et indicateurs
70	Essai des boutons d'arrêt
80	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
90	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
100	Contrôle échauffements et bruits machine
110	Contrôle niveau d'huile
120	Contrôle du frein
130	Test des différentiels électriques
140	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
150	Essai anti-dérive
160	Essai des sécurités
170	Graissage des articulations plateforme
180	Contrôle pendentifs
190	Contrôle et lubrification guidages
210	Contrôle mécanisme porte
220	Nettoyage cuvette
230	Contrôle génie civil, fixations
300	Contrôle thermographique de tous les câblages électriques

Séquence	Description PT-LME-PLF-6M-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle ouv. ferm. verrouillage portes
40	Contrôle et essai des boutons d'appel plateforme
50	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
60	Contrôle des voyants et indicateurs
70	Essai des boutons d'arrêt
80	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
90	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
100	Contrôle échauffements et bruits machine
110	Contrôle niveau d'huile
120	Contrôle du frein
130	Test des différentiels électriques
140	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
150	Essai anti-dérive
160	Essai des sécurités
170	Graissage des articulations plateforme
180	Contrôle pendentifs
190	Contrôle et lubrification guidages
210	Nettoyage de la machinerie
220	Depoussiérage de l'armoire de commande
230	Contrôle de l'appareillage de l'armoire de commande
240	Contrôle des valeurs de réglage des éléments de l'arm.de commande
260	Mesure des isolements
270	Contrôle transmission GTC

Séquence	Description PT-LME-PLF-1M-3
10	Essai en fonctionnement montée, descente
20	Contrôle arrêts aux niveaux
30	Contrôle ouv. ferm. verrouillage portes
40	Contrôle et essai des boutons d'appel plateforme
50	Contrôle signalétiques plateforme et paliers
60	Contrôle des voyants et indicateurs
70	Essai des boutons d'arrêt
80	Contrôle éclairage normal et essai éclairage sec. du local mach.
90	Contrôle affiches et consignes du local machinerie
100	Contrôle échauffements et bruits machine
110	Contrôle niveau d'huile
120	Contrôle du frein
130	Test des différentiels électriques
140	Contrôle de la signalisation sur armoire de commande
150	Essai anti-dérive