

Maître d'ouvrage :



Maîtrise d'ouvrage

DRAC Occitanie

5 Rue de la Salle l'Évêque,

34000 Montpellier

Tél : 04 67 02 32 00

Maîtrise d'œuvre :



Maël de Quelen

Architecte des Monuments Historiques

Restauration

Monuments historiques & demeures privées

27, passage du Caire - 75002 Paris

Tél : 09 54 80 95 85

maeldequelen@gmail.com

Siret : 809 306 236 00013 - APE 7111Z

CATHEDRALE SAINT MICHEL

11100 CARCASSONNE

CDPGF PRO/DCE - ind 1

Mai 2026

LOT N°03 : PLOMBERIE COLONNE SECHE

DS INGENIERIE S.A.S.

BUREAU D'ETUDES EQUIPEMENTS TECHNIQUE

FLUIDES – ENERGIES – RE 2020 - CSSI

PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

PRESTATIONS CONFORMES AU DCE

Ouvrage	U	Qtés Ent	PU €	PT €
4 - COLONNE SECHE				
4.1 - Description générale des prestations PM : contrainte du site pour un batiment historique classé	PM			
4.2 - Nouvelle colonne sèche Colonne sèche à proprement dite, compris accessoires, fixations et prestations diverses	ens	1		
Raccord d'alimentation extérieur comprenant tous les accessoires (bouchon et chainette, coffret si besoin, etc...) :	ens	1		
Adaptation descente pluviale existante, percement, fixation, étanchéité	ens	1		
Preparation et mise en peinture	ens	1		
Etudes / notes de calculs des dispositifs structurels	ens	1		
Signalisation	ens	1		
4.3 - Prise d'incendie Prise incendie, compris accessoires, fixations et prestations diverses (perçements, etc...) entre le raccord extérieur et le début de la colonne.	ens	1		
4.4 - Plan d'évacuation Mise à jour plan d'evacuation	ens	1		
Divers Nettoyage régulier et final chantier	ens	1		
Tracé de repérage des carotages pour le lot 01	ens	1		
Rapport d'essais préalable à la mise en service des colonnes sèches (annexe A norme NFS 61-759) - 1 rapport par colonne	ens	1		
Toutes sujetions de pose et raccordements	ens	1		
TOTAL 4 - COLONNE SECHE				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				

Ouvrage	U	Qtés Ent	PU €	PT €
RECAPITULATIF				
4 - COLONNE SECHE	PM			
4.1 - Description générale des prestations				
4.2 - Nouvelle colonne sèche				
4.3 - Prise d'incendie				
4.4 - Plan d'évacuation				
Divers				
TOTAL HT.				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				
5 - PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE				
5.1 - Ajout descente pluviale	ens			
Dépose descente pluviale		1		
Fourniture et pose descente EP compris boîte à eau		1		
Raccordement réseau		1		
TOTAL 5.1 - Descente EP				
TOTAL HT PSE				
TVA 20.00 %				
TOTAL T.T.C				