

MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Service des infrastructures de la Défense – SID Sud Est

BALMA-DGA -TA - EMPIRE

Protection des Réseaux et Informations

A04

**CADRE DECOMPOSITION PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(CDPGF)**

Avril 2026



Lot RESEAUX

N°	OUVRAGE	U	Q marché	P.U. HT	PRIX TOTAL HT
1	INSTALLATION DE CHANTIER				
100	Reconnaissance des lieux, prise possession	Ft	1		
101	Installation de chantier	Ft	1		
102	Sondages à l'aspiratrice avec personnel pour relevé	Ft	1		
103	Implantation - Marquage piquetage	Ft	1		
104	Signalisation de chantier et déplacement à l'avancement	Ft	1		
105	Etudes d'exécution	Ft	1		
106	Dossier de récolement	Ft	1		
	TOTAL H.T. INSTALLATION DE CHANTIER				
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
200	Sciage de chaussée et/ou trottoir	ml	10252		
201	Démolition de bordures de trottoirs et/ou de caniveaux y compris évacuation	ml	252		
202	Dépose d'ouvrages divers et de panneaux existants y compris évacuation ou stockage	Ft	1		
203	Démolition de chaussée y compris évacuation	m²	3752		
204	Démolition de trottoir y compris évacuation	m²	270		
	TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES				
5	RESEAUX GAINES				
501	Terrassement tranchée largeur 0,80m, déblais à évacuer	ml	3853		
502	Surlargeur tranchée à 1,10 ml pour pose 2 gaines HTA	ml	287		
503	Terrassements avec forte participation manuelle	ml	44		
504	Sabline	ml	3853		
505	Remblais de tranchée en 0/20	ml	230		
506	Surlargeur de remblai tranchée 0/20	ml	138		
507	Remblai de tranchée en grave ciment	ml	2521		
508	Surlargeur de tranchée en grave ciment	ml	138		
509	Remblais de tranchée en terre	ml	1097		
510	Surlargeur remblai terre	ml	150		

Lot RESEAUX

N°	OUVRAGE	U	Q marché	P.U. HT	PRIX TOTAL HT
511	Fourniture et mise en œuvre terre végétale avec réglage soigné	ml	1097		
512	Fourniture et pose de fourreaux TPC 75x61 VERT	ml	33307		
513	Pose de câbles HTA 3x 240 + 115 alu en surlargeur de tranchée	ml	574		
514	Fourniture et pose de peignes de fourreaux	u	771		
515	Fourniture et pose d'un fil de détection	ml	3817		
516	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ml	3817		
517	Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ml	316		
518	Chambre L5T avec système de sécurité et grille pare-chute	u	19		
519	Chambre K2C avec rehausse, couverture sécurisé, système de sécurité et grille pare-chute	u	52		
521	Chambre K1C avec avec rehausse, système de sécurité et grille pare-chute	u	19		
523	Sécurisation chambre L1T existante	u	1		
524	Sécurisation chambre L4T existante	u	1		
525	Sécurisation chambre L5T existante	u	3		
526	Pénétration sécurisée dans bâtiment avec percussion	u	13		
527	Pénétration dans bâtiment sans percussion par réservation existante	u	18		
528	Penetration dans batiment non profonde	u	21		
529	Dégagement penetration existante	u	52		
530	Pénétration dans Chambre existante	u	10		
531	Plus-value pour passage sous clôture	u	3		
532	Fourniture et pose de bordures	ml	259		
533	Contrôle de compactage	u	128		
534	Réfection de trottoir	m²	303		
535	Rabotage préalable avant revêtements	m2	3827		
536a	8 cm GB 0/14 cl 3	m²	3827		
536b	6 cm BBSG 0/10	m2	3827		
537	Marquage peinture enduit	Ft	1		
538	Rencontre fortuite d'amiante	T	11		
	TOTAL H.T. RESEAUX GAINES				

Lot RESEAUX

N°	OUVRAGE	U	Q marché	P.U. HT	PRIX TOTAL HT
RÉCAPITULATIF GENERAL Lot RESEAUX					
1	INSTALLATION DE CHANTIER				0,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				0,00 €
5	RESEAUX GAINES				0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.					0,00 €
TVA à 20 %					0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C.					0,00 €