

# RAPPORT D'ESSAI DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE

Numéro de dossier 26HI002872

Ce rapport est composé de 2 pages avec 1 annexe(s).

**ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES**  
**Monsieur Guy Philippe JEANNOTTE**  
**23 Rue Uriane Sorriaux**  
**62300 LENS**  
**FRANCE**

## Informations relatives au dossier

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est (Hénin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-6823

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Contexte réglementaire        | Hors cadre réglementaire                                         |
| Date du début de prélèvement  | 10/03/2026                                                       |
| Adresse de l'intervention (a) | CPAM Artois Arras, 11 Boulevard du Président Allende 62000 Arras |

## Résultats des mesures

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est (Hénin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-6823

| Référence de l'échantillon | Intitulé de la mesure        | Référence du prélèvement<br>(référence cassette - localisation - MPCA)                                       | Sensibilité analytique<br>(fibres/litre) | Nombre de fibres(s)<br>d'amiante (b) | Résultat<br>(fibres/litre) (e) | Résultat<br>accrédité |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 001                        | Mesure d'empoussièreme<br>nt | 45878:01536113 - Zone A - CPAM - R+3 -<br>Sanitaire Femme - Amiante ciment intérieur<br>(Gaine/canalisation) | 0.29                                     | 0                                    | < 0.9                          | Oui                   |

## Données concernant le prélèvement

Prestation réalisée par Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est (Hénin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-6823

Prélèvement réalisé selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

| Référence de l'échantillon | Date et heure du début du prélèvement | Date et heure de la fin du prélèvement | Durée du prélèvement (min) | Débit initial (L/min) | Débit final (L/min) | Débit moyen (L/min) | Volume d'air prélevé (L) | Méthode de la simulation             |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 001                        | 10/03/2026<br>09:09                   | 11/03/2026<br>09:09                    | 1440                       | 7.00                  | 6.99                | 6.99                | 10068                    | Mise et<br>maintien en<br>suspension |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

**Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est**

557 chemin de noyelles, PA du Pommier

FR-62110 Hénin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 21 08 80 03 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélevements/>ACCREDITATION  
N° 1- 6823  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Données de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

| Référence de l'échantillon | Fraction calcinée | Nombre de grilles lues | Surface d'une ouverture de grille (mm <sup>2</sup> ) | Surface de filtration secondaire (mm <sup>2</sup> ) | Nombre d'ouverture(s) lue(s) | Nombre de fibres(s) d'amiante (b) | Type d'amiante |
|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 001                        | 1/2               | 2                      | 0.0114                                               | 150                                                 | 9                            | 0                                 | -              |

## Résultats de l'analyse

Prestation soustraite à Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS (Henin-Beaumont) COFRAC ESSAIS 1-1593

Analyse au Microscope Electronique à Transmission (MET) réalisée selon la norme NF X 43-050 (juillet 2021)

| Référence de l'échantillon | Sensibilité analytique (fibres/litre) | Concentration (fibres/litre) (c) | Résultat (fibres/litre) (e) | Intervalle de confiance à 95% (d) |                                  |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                            |                                       |                                  |                             | Limite inférieure (fibres/litre)  | Limite supérieure (fibres/litre) |
| 001                        | 0.29                                  | 0.0                              | < 0.9                       | 0.0                               | 0.9                              |

(a): Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire

(b): Les fibres dénombrées sont celles de longueur :  $L > 5 \mu\text{m}$ , de diamètre :  $d < 3 \mu\text{m}$  et de rapport  $L/d > 3$ .

(c): Concentration calculée = nombre de fibres d'amiante dénombrées x la sensibilité analytique

(d): L'intervalle de confiance prend en compte les incertitudes liées à la préparation, à l'analyse et au volume (avec  $k=2$  par convention).

(e): Si le nombre de fibres dénombrées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme "inférieur à la limite supérieure".

NB 1: Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

NB 2: Les données complètes de prélèvement ainsi que les incertitudes sont disponibles sur demande.

Date et heure d'émission :

12-03-2026 07:47



Gabin JANISZEWSKI  
Chargé(e) de Stratégie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le rendu de résultat sous accréditation peut être émis que pour certains échantillons. Ceux-ci sont identifiables par un "Oui" dans le tableau "Résultats des mesures" colonne "Résultat accrédité".

Eurofins Prélèvement pour le Bâtiment Nord-Est

557 chemin de noyelles, PA du Pommier

FR-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33 (0) 3 21 08 80 03 - Fax: -- - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/prélevements/>

ACCREDITATION  
N° 1- 6823  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Hors stratégie - CPAM Arras - Mesure d'empoussièrément\*

