

-  Réseau d'extraction-désenfumage PROMAT
-  Réseau d'extraction-désenfumage GALVA
-  Réseau d'amenée d'air-désenfumage
-  Volet d'amenée d'air-VB
-  Grille d'extraction d'air-VH
-  Volet Tunnel-VH

Le désenfumage est conforme aux prescriptions de l'IT n°246. Toutes les amenées d'air sont situées à moins d'un mètre du sol et toutes les extractions sont au-dessus d'1.80 m du sol. La distance horizontale entre amenée d'air et extraction n'excède pas 15 m dans le cas d'un parcours rectiligne et 10 m dans le cas contraire. La vitesse de passage de l'air aux amenées d'air n'excède pas 5 m/s et celle des extractions 10 m/s. Les débits respectent la réglementation en vigueur (IT n°246). Les bouches d'amenées d'air et d'extraction sont positionnées en alternance



|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>MAÎTRE D'OUVRAGE</b></p> <p><b>HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE</b><br/> <b>6 Avenue de l'Île de FRANCE</b><br/> <b>95300 PONTOISE</b></p>                                                                                         |  |
| <p><b>MAÎTRE D'ŒUVRE</b></p> <p><b>BIM INGENIERIE</b><br/> <b>21, avenue Edouard Belin</b><br/> <b>92500 RUEIL-MALMAISON</b></p> <p>Tél: 01 47 08 17 65<br/> <a href="mailto:contact@bimingenierie.fr">contact@bimingenierie.fr</a></p> |  |

|     |           |                   |            |             |          |
|-----|-----------|-------------------|------------|-------------|----------|
| E   |           |                   |            |             |          |
| D   |           |                   |            |             |          |
| C   |           |                   |            |             |          |
| B   |           |                   |            |             |          |
| A   | JUN 2026  | MISE A JOUR       | SBA        | L.G         | L.G      |
| O   | FEV. 2026 | PREMIERE EMISSION | SBA        | L.G         | L.G      |
| IND | DATE      | MODIFICATION      | ETABLI PAR | VERIFIE PAR | VISE PAR |

|      |                                                         |       |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| LOT  | BATIMENT BMC - TOUR 1<br>PLAN DESENFUMAGE<br>NIVEAU R+6 | PHASE |
| CVCD |                                                         | DCE   |

| Echelle | N° FICHIER INFORMATIQUE |          |      |      |        |        |            |        | Indice |
|---------|-------------------------|----------|------|------|--------|--------|------------|--------|--------|
|         | N° Affaire              | Emission | Bat. | Zone | Nature | Niveau | Spécialité | Numéro |        |
| 1/50    | BIM_26_03               | BIM      | BMC  | T1   | PLA    | R+6    | CVCD       | 11     | A      |