

PIERRE DUFOUR
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

18 rue du Sentier, 75002 Paris, France
13 rue des Chenebières, 63200 Prompsat, France
+33 (0)6 48 08 91 90
pdufouracmh@antoine-dufour.com
tableau national de l'ordre S18337
www.antoine-dufour.com

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA
DÉFENSE NORD-EST

BASE DE DÉFENSE DE STRASBOURG
HAGUENAU COLMAR PHALSBOURG

13 rue Brûlée,
67000 Strasbourg

DRAC GRAND-EST

2, place de la République,
67000 Strasbourg

BAS-RHIN - RÉGION GRAND-EST

HÔTEL DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE STRASBOURG (ANCIEN HÔTEL GAYOT - DES DEUX-PONTS)

13 Rue Brûlée,
67000 Strasbourg

RESTAURATION DU DÉCOR PEINT « L'APOTHÉOSE DU PRINCE MAXIMILLIEN » PAR JOSEPH MELLING

B-2 PROGRAMME DES TRAVAUX

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MAI 2026

PROGRAMME DES TRAVAUX

LOT 01 - RESTAURATION DE DÉCORS PEINTS

- Mise en place des installations de chantier et échafaudages.
 - Réalisation d'un constat d'état des lieux
 - Fourniture, pose et entretien d'un panneau de chantier
 - Aménagement de locaux base vie, y compris nettoyage hebdomadaire
 - Fourniture, pose et entretien de protections verticales - de l'échafaudage – des colonnes peintes faux-marbres
 - Fourniture, pose et entretien de protections des sols intérieurs, comprenant la dépose en fin de chantier
 - Fourniture, pose et entretien de protections des garde-corps de la mezzanine et des corniches.
 - Fourniture, pose et entretien d'un plancher de travail, sur échafaudages, comprenant études, dépose et repli en fin de chantier.
 - Nettoyage de fin de chantier
- Établissement d'un protocole de restauration.
 - Repérage et cartographies des pathologies & des repeints ultérieurs
 - Réalisation de tests de nettoyage et de consolidation sur zone témoin
 - Réalisation de tests de réintégration picturale sur zone témoin
- Nettoyage et consolidation du décor comprenant.
 - Consolidation de la couche picturale - refixage des écailllements :
 - Nettoyage de la couche picturale.
 - Refixage et consolidation du support et des pulvérulences :
 - Traitement du support déplaqué :
 - Comblement des lacunes, des fissures de la couche picturale et de son support :
- Accompagnement du lot électricité comprenant.
 - Accompagnement à la réalisation de saignées et de percements
 - Accompagnement à la réalisation de percements
 - Accompagnement à la dépose de câbles existants
- Réintégration picturale du décor peint, à définir sur site avec l'ACMH et la CRMH.
 - Restauration illusionniste des petites et moyennes lacunes
 - Restauration simulative des grandes lacunes
 - Réintégration des décors suite interventions du lot électricité

LOT 02 - ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE DE VALORISATION

- Travaux préparatoires et origine des installations.
 - Fourniture, pose et entretien d'un coffret de chantier
 - Réalisation de relevés des installations et des études d'exécutions
- Réalisation de travaux électriques CFO CFA comprenant.
 - Consignation des réseaux, neutralisations et curage
 - Réalisation de saignées pour intégration des réseaux
 - Réalisation de percements, intégration des réseaux
 - Réalisation des cheminements des réseaux et la pose des câbles
 - Fourniture et pose de petit appareillage
- Réalisation d'un éclairage de valorisation du décor peint.
 - Comprenant essais préparatoires sur site
 - Fourniture et pose d'un équipement ECL 01 : 4 bandes led de 6,1 et 7,1m de long
- Modification des lanternes existantes.
 - Comprenant la dépose en conservation, la modification, l'adaptation et l'installation en atelier des lanternes existantes
 - Fourniture et pose des équipements ECL.02 : bougies
 - Fourniture et pose des équipements ECL.03 : spots
- Mise en service comprenant.
 - Les essais, réglages des éclairages de valorisation, et mise en service,
 - Formation des utilisateurs,
 - Fourniture d'une attestation de bon fonctionnement,

COMMUN AUX DEUX LOTS

- Remise en état, livraison du chantier.
 - Nettoyage et évacuation des gravats à l'avancement du chantier
 - Dossier de récolement / DOE