Amenée plomberie pour évier ESR (ameublement en tranche 03)

Alimentations électriques pour coin cuisine et repas

Ouverture dans cloison coupe feu, rebouchage de la baie, soutien dans l'imposte

Pose de radiateur

2 Guichets d'accueil des usagers, dont 1 adapté PMR communication entre les deux bureaux (tablette/ passe-plats)

Modification du cloisonnement renforcement de la cloison placo restant au dessus du plenum

ESR
10.98 m²

cloisons CF

dans plenum cloisons CF

HSP 250

HSP 279

Circulation 3
4.10 m²

Bureau 6
7.17 m²

Bureau 5
7.25 m²

Circul 4
8.46 m²

cloisons CF

Bureau 7
11.22 m²

HSP 279

HSP 279

HSP 279

WC PMR
3.65 m²

manoeuvre 120x170

Ø150

Ascenseur

manoeuvre 120x220

Attente usagers
61.90 m²

HSP 307

plafonnier CLIM

Banquette

±000

-075

Circulation
9.49 m²

Rgt

Dégt

Circulation
13.74 m²

TGRT

Rebouchage des baies

Repose des plafonniers clim

Cloisons modulaires vitrées: soubassement plein Ht 90cm, portes vitrées toute hauteur, impostes vitrées

Besoin poste de travail: 3 PC + 1 RJ45

Cloison existante

Cloison modulaire (pleine / vitrée)

Cloison placo / rebouchage placo

dalles acoustiques avec spot intégré sous plafond placo existant

plafond placo existant, luminaires en saillie

plafond dalle 600x600, spots intégrés

plafond rabaissé en dalle 600x600, pavés led, sous plafond placo existant

retombée en plafond (différence de niveaux)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE de la HAUTE VIENNE
RENOVATION ACCUEIL DC - RDC
BAT. E - rue des combes, 87000 LIMOGES

09- PLAN PROJET TRANCHE 02

18/06/2026 - indice: 01

Echelle: 1/50 ème - format: A3

Plans non contractuels - les dimensions sont données à titre indicatif et doivent impérativement être vérifiées par l'entrepreneur avant exécution -