

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Travaux de mise en accessibilité

AM

**Lot N°01 INSTALLATION DE CHANTIER - MAÇONNERIE - VOIRIE -
SIGNALÉTIQUE**

juin 2026

13 - MARSEILLE - Cathédrale de la Major
Travaux de mise en accessibilité
AM - juin 2026
Lot N°01 INSTALLATION DE CHANTIER - MAÇONNERIE - VOIRIE - SIGNALÉTIQUE

			U	Quantité
01.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES			
01.1.1	<u>INSTALLATION DE CHANTIER</u>			
01.1.1.1	<u>LOCAUX DE CHANTIER</u>			
01.1.1.1.1	Amenée et mise en place de vestiaires.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.1.2	Amenée et mise en place de sanitaires.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.1.3	Location mensuelle des vestiaires.			
	Ensemble Installations de chantier	3	mois	3
01.1.1.1.4	Location mensuelle des sanitaires.			
	Ensemble Installations de chantier	3	mois	3
01.1.1.1.5	Dépose et repli des vestiaires.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.1.6	Dépose et repli des sanitaires.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.2	<u>CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ</u>			
01.1.1.2.1	Installation des branchements d'eau provisoires de chantier, comprenant la consommation, la location du compteur pendant la durée des travaux, et la dépose.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.2.2	Installation des branchements d'électricité provisoires de chantier, comprenant la consommation, la location du compteur pendant la durée des travaux, et la dépose			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.3	<u>PANNEAU DE CHANTIER</u>			
01.1.1.3.1	Fourniture, réalisation et pose d'un panneau de chantier, et entretien pendant la durée contractuelle des travaux.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.3.2	Dépose et repli du panneau de chantier.			
	Ensemble Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.4	<u>CLÔTURES DE CHANTIER</u>			
01.1.1.4.1	Amenée et pose des clôtures de chantier par panneaux de treillis métalliques galvanisés sur plots béton pour pose, y compris portes d'accès piétons et véhicules.			
	Ensemble Installations de chantier	50,00	ml	50,00
01.1.1.4.2	Location mensuelle des clôtures de chantier.			
	Ensemble Installations de chantier	150,00	ml	150,00
01.1.1.4.3	Dépose et repli des clôtures de chantier.			
	Ensemble Installations de chantier	50,00	ml	50,00
01.1.1.5	<u>ÉTAT DES LIEUX</u>			
01.1.1.5.1	Réalisation d'un constat d'huissier en début et fin d'intervention.			
	Ensemble Installations de chantier	1	Forf	1
01.1.1.6	<u>SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER</u>			
01.1.1.6.1	Fourniture et mise en place d'une sécurisation pour les piétons.			
	Ensemble Installations de chantier	1	Forf	1

13 - MARSEILLE - Cathédrale de la Major**Travaux de mise en accessibilité****AM - juin 2026****Lot N°01 INSTALLATION DE CHANTIER - MAÇONNERIE - VOIRIE - SIGNALÉTIQUE**

				U	Quantité
01.1.1.7	<u>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</u>				
01.1.1.7.1	Études d'exécution par un bureau d'études techniques				
	Ensemble	Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.7.2	Relevés complémentaires sur base des relevés de géomètre existants.				
	Ensemble	Installations de chantier	1	forf	1
01.1.1.7.3	Sondages destructifs pour l'exécution des travaux suivant le parti pris de l'Architecte et toutes sujétions de rebouchages.				
	Ensemble	Installations de chantier	1	Forf	1
01.1.2	<u>PROTECTIONS</u>				
01.1.2.1	<u>PROTECTION DES SOLS</u>				
01.1.2.1.1	Platelage de protection de l'escalier pour pose, dépose et entretien pendant la durée des travaux.				
	Ensemble	Emmarchement	30,53		
		Fil d'eau pavé	5,69		
		Total article :	36,22	m²	36,22
01.1.3	<u>PIERRE DE TAILLE</u>				
01.1.3.1	<u>DÉPOSE ET REPOSE DE PIERRE VIEILLE :</u>				
01.1.3.1.1	Dépose, découpe y compris calepin et repose soignées des pierres d'embranchement et de trottoir pour création de fondation, toutes sujétions de rejointoiement et fixation.				
	Angle Sud-Est de la nef	Trottoir	0,124		
	Embranchement	marche 9	0,208		
	En pied de l'embranchement	Trottoir	0,025		
		Total article :	0,357	m3	0,357
01.1.4	<u>SOLS</u>				
01.1.4.1	<u>RÉVISION PAVAGE</u>				
01.1.4.1.1	Rejointoiement de la zone pavée au niveau du cheminement PMR.				
	Ensemble	Zone pavée au niveau du cheminement PMR	95,98	m²	95,98
01.1.4.2	<u>ENROBÉ</u>				
01.1.4.2.1	Reprise ponctuelle de l'enrobée bitumineux, au droit des zones altérées pour confort de roulement PMR, y compris toutes sujétions de raccordement avec le sol existant.				
	Ensemble	Roulement PMR	76,09	m²	76,09
01.1.5	<u>SIGNALETIQUE</u>				
01.1.5.1	<u>Signalisation au sol</u>				
01.1.5.1.1	Mise en œuvre d'une signalétique peinte au pochoir sur l'ensemble du cheminement PMR.				
	Ensemble	Roulement PMR	1	Ens	1
01.1.6	<u>RAMPE PMR</u>				
01.1.6.1	Démolition soignée du bitume au droit du socle de la rampe PMR et nivellement de sol.				
	Ensemble	Rampe PMR	3,98	m²	3,98
01.1.6.2	Réalisation de semelle de répartition en béton armé compris toutes sujétions pour coffrages, armatures et béton normalisé, et béton de propreté.				
	Ensemble	Rampe PMR	3,98	m²	3,98

13 - MARSEILLE - Cathédrale de la Major**Travaux de mise en accessibilité****AM - juin 2026****Lot N°01 INSTALLATION DE CHANTIER - MAÇONNERIE - VOIRIE - SIGNALÉTIQUE**

				U	Quantité
01.1.6.3	Reprise du sol par la mise en œuvre d'une couche d'enrobé (béton grenaillé ou hydro décapé) compris toutes sujétions de raccordement les sols existants.				
	Ensemble	Rampe PMR	9,57	ml	9,57
01.1.6.4	Réalisation d'une rampe PRM constituée d'une structure en acier thermolaqué et de plaques d'acier Corten ép.8mm de roulement avec ressaut acier Corten.				
	Ensemble	Rampe PMR	3,69	m²	3,69
01.1.6.5	Fourniture, façonnage et pose d'une bordure anti-basculement en acier thermolaqué.				
	Rampe PMR	Bordure anti-basculement	2,46	ml	2,46
01.1.6.6	Fourniture, façonnage et pose de garde-corps y compris main courante acier Corten.				
	Rampe PMR	Garde-corps	2,03	ml	2,03
01.1.6.7	Fourniture, façonnage et pose d'un chasse-roue en acier thermolaqué, soudée sur la bande de roulement.				
	Ensemble	Rampe PMR	3,81	ml	3,81
01.1.7	<u>ÉVACUATION DES GRAVOIS</u>				
01.1.7.1	Évacuation des gravois aux décharges publiques.				
	Ensemble		1	Forf	1
01.1.8	<u>TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT</u>				
01.1.8.1	<u>TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT AU LOT ÉLECTRICITÉ</u>				
01.1.8.1.1	Dépose en conservation du dallage en pierre comprenant établissement d'un calepin d'appareillage, tri, décrottage, démolition de la forme de pose et évacuation des gravois.				
	Ensemble	Travaux d'accompagnement au lot électricité	6,00	m²	6,00
01.1.8.1.2	Repose du dallage en pierre, selon calepin, compris mortier de pose, appareillage et jointoiement				
	Ensemble	Travaux d'accompagnement au lot électricité	6,00	m²	6,00
01.1.8.1.3	Réalisation de saignées dans forme de pose de dallage pour passage, y compris raccord au mortier de ciment ou de chaux, travaux à effectuer en coordination avec le lot électricité.				
	Ensemble	Travaux d'accompagnement au lot électricité	6,00	ml	6,00
01.1.8.1.4	Réalisation d'une tranchée dans terrain de toute nature pour de permettre le passage du fourreau d'alimentation électrique de l'élévateur comprenant la découpe soignée et la dépose du revêtement bitumineux, la mise en œuvre d'un lit de sable, la fourniture et pose d'un grillage avertisseur, remblaiement et réfection du sol après coup, en coordination avec l'électricien qui fournit et pose le fourreau.				
	Ensemble	Travaux d'accompagnement au lot électricité	35,00	ml	35,00
01.1.8.1.5	Percements, entailles intérieurs pierre de taille pour passage de fourreaux électriques, y compris scellement du fourreau et raccord d'enduits, en coordination avec le lot électricité.				
	Ensemble	Travaux d'accompagnement au lot électricité	6	U	6

13 - MARSEILLE - Cathédrale de la Major**Travaux de mise en accessibilité****AM - juin 2026****Lot N°01 INSTALLATION DE CHANTIER - MAÇONNERIE - VOIRIE - SIGNALÉTIQUE**

			U	Quantité
01.1.8.2	<u>TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT AU LOT ÉLEVATEUR</u>			
01.1.8.2 1	Réalisation de plots de fondation en béton pour la longrine métallique de support de l'élévateur.			
	Emmarchement - Élévateur	Potelets	3 U	3
01.1.8.2 2	Fourniture, façon et pose d'une longrine en acier thermolaqué.			
	Emmarchement - Élévateur	Longrine	4,82 ml	4,82
01.1.8.2 3	Fourniture, façon et pose de potelets en acier thermolaqué, avec platines de fixation de la longrine aux fondations			
	Emmarchement - Élévateur	Potelets	3 U	3
01.1.9.1	<u>NETTOYAGE FINAL</u>			
01.1.9.1 1	Nettoyage final en fin de travaux.			
	Ensemble	Zones d'intervention	1 Forf	1
01.1.10	<u>DOCUMENTS</u>			
01.1.10 1	Établissement des DOE.			
			1 Forf	1