

Sarreguemines – Requalification du site des Faïenceries



B.P.U. – Lot 4 : Désamiantage

<u>MAITRE D'OUVRAGE</u> epfge Etablissement Public Foncier de Grand Est Rue Robert Blum BP 245 54701 PONT-A-MOUSSON CEDEX 03.83.80.40.20	<u>MAITRE D'OEUVRE</u>  anteagroup Agence NORD-EST 34 rue de Réménauville 54000 Nancy Tél. : 03 83 50 23 57
--	--

N°	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Prix unitaires en € H. T.
1	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 1.1. Installation de chantier comprenant clôture de chantier périphérique, panneau de chantier, bureau de chantier et sanitaires pour le personnel Ce poste comprend l'amenée et le repli des installations de chantier conformément au § 4.3.4. du CCTP et du PGC ainsi que l'ensemble des études d'exécution nécessaires selon le § 4.2. du CCTP. LE FORFAIT (prix en lettres) : 1.2. Branchements de chantier (BT, AEP, EU autonome) Ce poste comprend la réalisation des branchements de chantier ainsi que les consommations selon les dispositions du paragraphe 4.3.4.a.3 du CCTP. LE FORFAIT (prix en lettres) : 1.3. Ramassage des déchets du talus situé à l'entrée et évacuation Ce prix rémunère le ramassage des déchets sur le talus à l'entrée du site y compris : - le ramassage et l'ensachage des déchets selon catégories, - le débroussaillage éventuel pour permettre l'accès à la zone, - le stockage provisoire sur site sur une zone dédiée et sécurisée, - la réalisation d'une aire de stockage étanche fermée par une clôture HERAS, - les demandes de CAP préalables et l'envoi d'échantillons si besoin, - le chargement des déchets selon règle ADR, - le transport vers les sites de revalorisation ou d'éliminations y compris l'ensemble des frais de mise en décharge y compris TGAP, - la remise des bordereaux de suivis et leur compilation conformément au CCTP. LE FORFAIT (prix en lettres) : 1.4. Sécurisation du site (reprise de clôture existante avec bouchement de trouées) Ce prix rémunère la reprise de clôture existante abimée et comprend : - le redressage des poteaux métalliques existants, - la dépose du grillage abimé y compris évacuation, - la pose d'un grillage simple torsion neuf de 2m de hauteur plastifié vert, - le raccordement du grillage neuf sur celui existant par mise en place d'une barre verticale, - la pose de 3 fils tendeurs inox, tendeur et mise sous tension. LE MÈTRE LINÉAIRE (prix en lettres) :	
2	DÉSAMIANTAGE - EVACUATION DES MATERIAUX 2.1. Plan de retrait Ce prix rémunère la réalisation du plan de retrait selon les dispositions du paragraphe 4.6. du CCTP. LE FORFAIT (prix en lettres) : 2.2. Stratégie d'échantillonnage Ce prix rémunère la fourniture d'une stratégie d'échantillonnage par un laboratoire agréé selon les dispositions du paragraphe 4.6. du CCTP. LE FORFAIT (prix en lettres) : 2.3. Analyses Ce prix rémunère la réalisation des analyses selon la stratégie d'échantillonnage selon les dispositions du paragraphe 4.6. du CCTP, y compris les frais de déplacement. LE FORFAIT (prix en lettres) :	

N°	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Prix unitaires en € H. T.
2.4.	Chargement et évacuation en ISDD Ce poste correspond aux travaux de retrait des matériaux amiantés et comprend : - le marquage des matériaux amiantés selon les diagnostics avant démolition, - la base vie spécifique amiante, - l'ensemble des confinements statiques et dynamiques, - les travaux de retrait proprement dit, - le double emballage des matériaux amiantés et la mise en stock provisoire sur l'aire de stockage clôturée dédiée ou la mise en body benne selon mode opératoire de l'entreprise ou en big bag. - le chargement, transport et mise en décharge de type ISDD des déchets amiantés y compris l'ensemble des frais et TGAP, les CAP et la remise des BSDA correspondants via le site trackdéchets. a) Mélange de gravats de démolition et de débris de matériaux amiantés LA TONNE (prix en lettres) :	
3	REMISE EN ETAT DU SITE	
3.1.	Nivellement et compactage général de la zone après retrait des matériaux amiantés Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement et le compactage de la zone après retrait des matériaux amiantés et de la bâche inférieure y compris : - nivellement pour assurer un rendu optimale avec une pente unique et raccordement aux zones avoisinantes, - le compactage de la zone, - le relevé géomètre. LE METRE CARRE (prix en lettres) :	
3.2.	Fourniture du DOE Ce prix rémunère au forfait la fourniture du DOE selon le paragraphe 4.2.6. du CCTP. LE FORFAIT (prix en lettres) :	
	B.P.U. complété quant aux prix par l'entrepreneur soussigné A _____ Le _____	