

# Sarreguemines – Requalification du site des Faïenceries



## D.Q.E. – LOT 4 : DESAMIANTAGE

### MAITRE D'OUVRAGE

**epfge**

Etablissement Public Foncier  
de Grand Est

Rue Robert Blum  
BP 245  
54701 PONT-A-MOUSSON CEDEX  
03.83.80.40.20

### MAITRE D'OEUVRE

  
**anteagroup**

Agence NORD-EST  
34 rue de Réménauville  
54000 Nancy  
Tél. : 03 83 50 23 57

| N°   | DESIGNATION DES PRESTATIONS                                                                                                                                                                     | U  | QUANTITES | P.U. H.T. | MONTANT H.T. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
| 1    | <b>TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>                                                                                                                                       |    |           |           |              |
| 1.1. | Installation de chantier comprenant clôture de chantier périphérique, panneau de chantier, bureau de chantier et sanitaires pour le personnel. Chaque lot devra disposer de sa propre base vie. | F  | 1,00      |           |              |
| 1.2. | Branchements de chantier (BT, AEP, EU autonome)                                                                                                                                                 | F  | 1,00      |           |              |
| 1.3. | Ramassage des déchets du talus situé à l'entrée et évacuation                                                                                                                                   | F  | 1,00      |           |              |
| 1.4. | Sécurisation du site (reprise de clôture existante avec bouchement de trouées)                                                                                                                  | ML | 10,00     |           |              |
|      | <b>TOTAL PARTIEL poste 1 H.T.</b>                                                                                                                                                               |    |           |           |              |
| 2    | <b>DESAMIANPAGE - EVACUATION DES MATERIAUX</b>                                                                                                                                                  |    |           |           |              |
| 2.1. | Plan de retrait                                                                                                                                                                                 | F  | 1,00      |           |              |
| 2.2. | Stratégie d'échantillonnage                                                                                                                                                                     | F  | 1,00      |           |              |
| 2.3. | Analyses                                                                                                                                                                                        | F  | 1,00      |           |              |
| 2.4. | Chargement et évacuation en ISDD<br>a) Mélange de gravats de démolition et de débris de matériaux amiantés                                                                                      | T  | 5 890,00  |           |              |
|      | <b>TOTAL PARTIEL poste 2 H.T.</b>                                                                                                                                                               |    |           |           |              |
| 3    | <b>REMISE EN ETAT DU SITE</b>                                                                                                                                                                   |    |           |           |              |
| 3.1. | Nivellement et compactage général de la zone après retrait des matériaux amiantés                                                                                                               | M2 | 4 000,00  |           |              |
| 3.2. | Fourniture du DOE                                                                                                                                                                               | F  | 1,00      |           |              |
|      | <b>TOTAL PARTIEL poste 3 H.T.</b>                                                                                                                                                               |    |           |           |              |

## RECAPITULATIF LOT 4 DESAMIANPAGE

|                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1    TRAVAUX PRELIMINAIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER<br><br>2    DESAMIANPAGE - EVACUATION DES MATERIAUX<br><br>3    REMISE EN ETAT  DU SITE<br><br>TOTAL en € HT<br>TVA (20%)<br>TOTAL en € TTC |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

D.Q.E.  
complété quant aux prix  
par l'entrepreneur soussigné

A

Le