

	Désignation	Unité	PU	Qte	Total HT
A	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
A.1	Dossier d'exécution	ft		1	
A.2	Implantation et piquetage	ft		1	
	<i>Sous-total installations de chantier et travaux préparatoires</i>				
B	TERRASSEMENT				
B.1	Sélection et sciage des dalles bétons à conservées	ml		210	
B.2	Fracturation des dalles béton non conservées	m²		290	
B.3	Stockage des fragments de dalles béton en vue d'un réemploi in situ	m²		80	
B.4	Evacuation des excédents de dalles béton en décharge agréée	m²		210	
B.5	Dépose de la grille de caniveau	ml		28	
B.6	Déconnexion partielle des réseaux d'évacuation des eaux pluviales	ft		1	
B.7	Mise en place et réglage des regards de trop-plein	u		2	
B.8	Decassement des zones d'espaces verts à - 50 cm	m³		95	
	<i>Sous-total installations de chantier et travaux préparatoires</i>				
C	REVETEMENTS				
C.1	Réalisation de dalles en béton similaire aux dalles conservées	m²		30	
C.2	Pose des opus en béton de réemploi	m²		45	
C.3	Bouchardage des grandes dalles béton existante	m²		225	
C.4	Bouchardage des nouvelles grandes dalles béton	m²		30	
C.5	Pose de cornières en acier galvanisé	ml		14	
	<i>Sous-total installations de chantier et travaux préparatoires</i>				
D	TRAVAUX DE PREPARATION DES SOLS				
	Apport de terre végétale				
D.1	Apport d'amendement organique et minéral pour recomposer un substrat fertile sur 20 cm y.c brassage	m³		47	
D.2	Ouverture des fosses d'arbre 6m³	m³		5	
D.3	Finition de mise en forme paysagère	m²		221	
	<i>Sous-total préparation des sols</i>				
C	FOURNITURES & PLANTATIONS DES VEGETAUX - PROTECTION				
C.1	Fourniture et plantation des arbres en tige et en cépées				
C.1.1	Quercus phellos, HT, M.G, 3xTrp, 16/18	u		3	
C.1.2	Amelanchier canadensis, Cépée, M.G, 3xTrp, 3/4 troncs, 250/300 cm	u		3	
C.1.3	Elaeagnus umbellata, Cépée, M.G, 3xTrp, 3/4 troncs, 250/300 cm	u		2	
C.2	Fourniture et plantation des massifs de graminées, vivaces et sous arbrisseaux				
C.2.1	Plantation de la zone "Prairie sèche" à raison de 6 plants/m²	m²		80	
C.2.2	Plantation de la zone "Prairie sèche" à raison de 12 plants/m²	m²		76	
C.2.3	Plantation de la zone "Prairie sèche" à raison de 9 plants/m²	m²		65	
C.2.4	Bulbes de remplissages à raison de 3 bulbes/m²	m²		221	
C.2.5	Bisannuelles de remplissages à raison de 3 plants/m²	m²		221	
C.3	Fourniture et mise en œuvre des semis				
C.3.1	Fourniture du substrat et des semis et ensemencement des joints entre les dalles	m²		45	
C.4	Fourniture et mise en œuvre des accessoires inhérents aux plantations				
C.4.1	Fourniture et mise en place de tuteur monopode y compris lien en toile de jute	u		8	
C.4.2	Fourniture et mise en œuvre d'enduit de protection contre les brûlures solaires des troncs	u		8	
	<i>Sous-total fourniture et plantation - protection</i>				
D	MOBILIER				
B.2	Fourniture et mise en place de tables basses	u		5	
B.3	Fourniture et mise en place de fauteuils individuels en bois et métal	u		16	
B.4	Fourniture et mise en place de fauteuils doubles en bois et métal	u		2	
B.5	Fourniture et mise en place de chaises longues en bois et métal	u		4	
B.6	Fourniture et mise en place de corbeilles en métal	u		2	
	<i>Sous-total mobilier</i>				
D	GARANTIE DE REPRISE ET SUIVI DES AMENAGEMENTS (2 ans à partir de la date de réception des travaux)				
D.1	Garantie de reprise et entretien des arbres	u		5	
D.2	Garantie de reprise et entretien des massifs de graminées, vivaces et sous arbrisseaux	m²		221	
	<i>Sous-total entretien et garantie</i>				
	RECAPITULATIF PAR POSTE				
	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
	TERRASSEMENT				
	REVETEMENTS				
	TRAVAUX DE PREPARATION DES SOLS				
	FOURNITURES & PLANTATIONS DES VEGETAUX - PROTECTION				
	MOBILIER				
	ENTRETIEN ET GARANTIE				
	TOTAL PAR TRANCHE				
TOTAL LOT H.T.					
TVA 20%					
TOTAL LOT TTC					