



FAGGE ET ASSOCIES

Géomètres Experts Foncier
Conseil et Ingénierie

SARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE

04 66 65 23 24
09 56 99 66 65

Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

DESCRIPTIF DES PRIX DCE JUIN 2026

nature des travaux

COMMUNE DE BASSURELS

GITE D'AIRE DE COTE

Création d'un réservoir d'eau potable - 120 M3

Lot unique – MACONNERIES VRD



Parc national
des Cévennes

**FAGGE ET ASSOCIES**Géomètres Experts Foncier
Conseil et IngénierieSARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE04 66 65 23 24
09 56 99 66 65Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Préparation et Installation de chantier		
100	Préparation de chantier Conformément au CCTP livret Préparation et installation de chantier, et aux documents auxquels il se réfère Avec la fourniture de l'ensemble des documents demandés à la fin de la période de préparation notamment les demandes de DICT, le planning des travaux recalé, le constat d'huissier sur l'emprise du chantier, les plans d'exécution et épure d'implantation Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
101	Installations de chantier Conformément au CCTP Livret Préparation et installation de chantier, et aux documents auxquels il se réfère. Les installations ci-dessus achevées, le matériel de chantier amené à pied d'œuvre, une fraction égale à 50 pour cent de ce prix sera réglée à l'entrepreneur Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
102	Implantations Conformément au CCTP Livret Préparation et installation de chantier, article Implantation, et aux documents auxquels il se réfère. Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
103	Panneau de Chantier Conformément au CCTP Livret Préparation et installation de chantier, article panneau de chantier, et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
104	Marquage et piquetage réseaux existants y compris affleurants Conformément au CCTP Livret préparation de chantier et Travaux à proximité des réseaux existants Réseaux Existants et aux documents auxquels il se réfère, notamment la réglementation en vigueur sur les DT / DICT. Ce prix rémunère le marquage ou le piquetage au sol permettant de signaler les réseaux concessionnaires (réseau principal et branchement) selon la norme en vigueur Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
105	Dépose et repose de clôture Dépose soignée puis repose de clôture agricole pour passage de canalisation y compris remplacement poteaux si besoin Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	



n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
106	Débroussaillage Rémunère le débroussaillage manuel ou mécanique de l'emprise des travaux sur indication du Parc national des Cévennes y compris la suppression des arbres et arbustes de petite à grande taille, l'évacuation des déchets à la charge de l'entreprise. Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
107	Plan exe béton Conformément au CCTP, et aux documents auxquels il se réfère Rémunère la réalisation par un bureau d'études spécialisé d'une étude de dimensionnement béton et ferrailage y compris plan de coffrage en coordination avec l'étude de sol fournie à la consultation. Comprend également la fourniture des plans, coupes et détails Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
Terrassements		
108	Sondages de localisation de réseaux enterrés par terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique Conformément au CCTP Livret Tranchées, et terrassement et aux documents auxquels il se réfère Réalisation de sondages mécanique ou manuel y compris techniques douces à proximité des réseaux existants pour recherche de réseaux, branchements, quel que soit le type de réseau et la profondeur. Comprend notamment : - les terrassements par les moyens adaptés (ex : manuel, aspiration) , les blindages de la fouille, les démolitions des fondations et enrobés, les démontages de pavés, les évacuations des matériaux de déblais - la signalisation nécessaire adaptée au chantier pour travailler en sécurité. - l'ensemble des déviations y compris la maintenance - le barriérage de chantier - le remblaiement provisoire et l'entretien du sol en attente de la réfection définitive - le relevé des réseaux comprendra photos, croquis et tous éléments utiles au positionnement précis des travaux Au début des sondages un géomètre disposera à des points réguliers des repères de station (géoréférencés) trois par sondage permettant ainsi au géomètre de l'entreprise de réaliser lui-même les relevés par chainage en X, Y et Z - le report fera apparaître tous les réseaux rencontrés et rattachés en X,Y et Z compatibles avec le SIG de LMCU avec une précision de 10 cm - l'ensemble de ces éléments sera restitué sous forme de fichier Informatique plus un exemplaire papier après réalisation du sondage indépendamment du plan de recollement du chantier Cette prestation sera réalisée conformément au guide technique en vigueur Comprend également le rebouchage en GNT après sondage infructueux et remise en état à l'identique. Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	

**FAGGE ET ASSOCIES**Géomètres Experts Foncier
Conseil et IngénierieSARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE04 66 65 23 24
09 56 99 66 65Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
109	Purge de terrains de mauvaise qualité Conformément au CCTP Livret Terrassements article Purges, et aux documents auxquels il se réfère Pour une valeur minimum de 30 MPa pour le module EV2 après compactage y compris mesures de cubatures, avant et après la mise en œuvre afin de justifier des quantités réalisées Rémunère notamment : - l'extraction des déblais faisant l'objet de la purge et l'évacuation à la charge de l'entreprise - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux insensibles à l'eau de type matériaux de carrière à soumettre au maître d'œuvre - le compactage par couches minces, - le contrôle de compactage avec test à la paque à la charge de l'entreprise Toutes sujétions comprises LE METRE CUBE :	
110	Déblais à évacuer Conformément au CCTP Livret terrassement et aux documents auxquels il se réfère Y compris déblais rocheux compact Evacuation à la charge de l'entreprise Toutes sujétions comprises LE METRE CUBE :	
111	Déblais remis en remblais Conformément au CCTP Livret terrassement et aux documents auxquels il se réfère Y compris déblais rocheux compact Toutes sujétions comprises LE METRE CUBE :	
112	Nivellement piste Rémunère conformément au CCTP Livret Terrassement et chaussée le nivellement et la mise en forme après travaux de la piste d'accès existante y compris compactage et création de coupes d'eau sur indication du maître d'ouvrage et de l'exploitant Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
113	Démolition et réhabilitation site ancien réservoir Conformément au CCTP et aux documents auxquels il se réfère, rémunère au forfait la démolition et l'évacuation à la charge de l'entreprise des anciennes installations de stockage et de chambre des vannes et clôture y compris terrassement des ouvrages, déconnexion des canalisations et des câbles, mise hors tension, apport de matériaux pour comblement et terre végétale enherbée avec graines locale ou fond de grange Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	

**FAGGE ET ASSOCIES**Géomètres Experts Foncier
Conseil et IngénierieSARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE04 66 65 23 24
09 56 99 66 65Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Tranchées		
114	Tranchées tous réseaux Conformément au CCTP Livret Tranchées, et aux documents auxquels il se réfère pour la pose des réseaux conformément au marché, et ce quel que soit le nombre de canalisations et quel que soit leur diamètre. Remblaiement des tranchées en matériaux issus des déblais après tri et validation auprès du MOE. Remblaiement complémentaire en GNT au besoin. Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	
115	Plus Value pour tranchée sous pelouse / jardin Conformément au CCTP Livret Tranchée, et aux documents auxquels il se réfère Plus value à l'ensemble des prix de tranchée pour les tranchées sous pelouse à reprendre à l'identique, comprenant le découpage préalable de la pelouse en rouleaux et stockage humidifié, et remise en place de la pelouse après travaux. Comprenant également l'ensemble des sujétions relatives au passage d'une tranchée dans un jardin, à savoir la dépose de tout matériel ou mobilier, la mise en dépôt provisoire, la repose à l'identique, le remplacement du matériel dégradé, l'enlèvement des arbustes et plantes situés dans l'emprise des travaux et leur remise en place. Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	
116	Passage sous ouvrage existant Ce prix rémunère les sujétions de franchissement par des canalisations nouvelles d'un mur, d'un ouvrage ou d'une clôture fondée. Il comprend notamment : <ul style="list-style-type: none">- les fouilles complémentaires éventuelles et l'évacuation des matériaux à la décharge,- le percement éventuel du mur ou des fondations de l'ouvrage si nécessaire- les sujétions de soutènement de l'ouvrage avec étalements si nécessaire- les réparation des éventuels dégâts occasionnés au cours des travaux- le confortement définitif de l'ouvrage,- les finitions, remblaiement et compactage. Toutes sujétions comprises L'UNITE :	
Adduction d'Eau Potable		
117	Canalisation PVC Pression DN 63 mm Conformément au livret Eau Potable du CCTP et aux documents auxquels il se réfère y compris pièces spéciales et sablage de la conduite Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	
118	DN 75 mm Conformément au livret Eau Potable du CCTP et aux documents auxquels il se réfère y compris pièces spéciales et sablage de la conduite Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	

**FAGGE ET ASSOCIES**Géomètres Experts Foncier
Conseil et IngénierieSARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE04 66 65 23 24
09 56 99 66 65Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
119	Grillage avertisseur métallique bleu Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un grillage avertisseur métallique à 40 cm au dessus des conduites Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	
120	Raccordement sur réseau existant AEP Conformément au CCTP livret Eau potable et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises L'UNITE :	
121	Raccordement sur bâtiment et percement Conformément au CCTP et aux documents auxquels il se réfère, rémunère les sujétions de percement de mur existant de toutes nature pour passage de canalisations AEP, gaines de tous diamètre et quel que soit leur nombre y compris préparation et réfection des murs après pénétration. Une attention particulière sera exigée pour la protection contre les entres d'eau par les gaines dans le local. La pose d'un regard de protection extérieur avec drain est à prévoir Toutes sujétions comprises de réfection et d'étanchéité Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
122	Vanne de sectionnement Conformément au CCTP livret Eau Potable et aux documents auxquels il se réfère y compris bouche à clé et raccords Toutes sujétions comprises DN 63 L'UNITE :	
123	Déconnexion de canalisation Comprenant la recherche de la canalisation, le sciage de la canalisation au droit de la déconnexion et la mise en place d'une plaque pleine, y.c. pièces de fixations étanches. Toutes sujétions comprises L'UNITE :	
124	Regard de connexion 500 x 500 mm Conformément au CCTP livret Eau Potable et aux documents auxquels il se réfère Rémunère la fourniture et la pose d'un regard béton 500 x 500 mm avec tampon fonte C 250 ty compris bétonnage de protection du cadre Toutes sujétions comprises L'UNITE :	
Ouvrages divers eau potable		
125	Réservoir 120 m3 + chambre des vannes Conformément au CCTP Livret Ouvrages divers et aux documents auxquels il se réfère. Rémunère au forfait la réalisation complète d'un réservoir en béton armé de 120 m3 y compris chambre des vannes Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	

**FAGGE ET ASSOCIES**Géomètres Experts Foncier
Conseil et IngénierieSARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE04 66 65 23 24
09 56 99 66 65Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
126	Reprise ligne de commande pompage et prolongement Conformément au CCTP Livret Ouvrages divers et aux documents auxquels il se réfère. Rémunère la recherche de la ligne pilote existante, la fourniture et la pose d'une nouvelle ligne pilote et d'un flotteur neuf à poser en gaine TPC DN 75 mm sur un linéaire de 50 ml y compris raccordement sur ligne existante en terre ou sous regard Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
127	Traitement UV Conformément au CCTP Livret Ouvrages divers et aux documents auxquels il se réfère. Rémunère au forfait la réalisation complète d'un traitement Ultra Violet y compris câblage depuis le gîte et consuel Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
Ouvrages divers		
128	Clôture agricole Rémunère la fourniture et la pose d'une clôture agricole en piquets châtaignier y compris pose d'un grillage de type URSSUS à moutons de 1.20 m de hauteur hors sol, y compris fil tendeurs, piquets d'angle Toutes sujétions comprises y compris poteaux pour portillon bois LE FORFAIT :	
129	Portillon bois Rémunère la fourniture et la pose d'un portillon bois en châtaignier de hauteur 1.20 m de 1.00 de passage – modèle à proposer et faire valider par le MOU. Y compris poteaux latéraux à sceller Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
Vidange Réservoir		
130	Canalisation PVC CR8 Conformément au CCTP Livret Assainissement, et aux documents auxquels il se réfère y compris pièces spéciales et sablage de la conduite Toutes sujétions comprises DN 160 mm LE METRE LINEAIRE :	
131	Tête de buse maçonnées Conformément au CCTP Livret Assainissement, et aux documents auxquels il se réfère Avec muret maçonné dépassant du niveau fini de 20 cm et 40 cm de largeur. Toutes sujétions comprises sur canalisation 160 mm + clapet de nez métallique L'UNITE :	

**FAGGE ET ASSOCIES**Géomètres Experts Foncier
Conseil et IngénierieSARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE04 66 65 23 24
09 56 99 66 65Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Chaussée		
132	Réglage et compactage de la forme Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère Pour une valeur minimum de 50 MPa pour le module EV2 et rapport des EV inférieur à 2 Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
133	Géotextile pour chaussée Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
134	Grave non traitée Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère Compactage et mise en oeuvre pour objectif 60 MPa pour EV2 Toutes sujétions comprises GTN 0/60 matériaux locaux LE METRE CUBE :	
Réseau électricité		
135	Fourniture de gaine TPC DN 110 mm LE METRE LINEAIRE :	
136	DN 75 mm LE METRE LINEAIRE :	
137	Pose de gaine TPC Conformément au CCTP livret réseaux électriques et télécom et aux documents auxquels il se réfère y compris pièces spéciales et sablage de la conduite Toutes sujétions comprises DN 110 mm LE METRE LINEAIRE :	
138	DN 75 mm LE METRE LINEAIRE :	
139	Grillage avertisseur rouge Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un grillage avertisseur à 40 cm au dessus des conduites Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	



n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Maçonnerie Enrochements		
140	Reprise de maçonnerie et adaptation Conformément au CCTP Livret Maçonnerie et aux documents auxquels il se réfère Comprenant la reprise à l'existant des maçonneries sur lesquelles de nouvelles construction viendront s'appuyer (escaliers, murs de soutènement) après démolition partielle des murs existants, et des murs débarrassés des arbres ayant poussés au travers, et / ou des maçonneries existantes dégradées et nécessitant une reprise ponctuelle. Comprend les réfections éventuelles des couronnements, la reprise des pierres éboulées, le renforcement du couronnement, le tout dans un esprit de construction en pierre sèche; Comprend également si nécessaire la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 250 kg/m3 pour calage et la finition soignés des joints fins de murs. Toutes sujétions comprises LE METRE CUBE :	
141	Fouille en tranchée pour fondation de mur soutènement Conformément au CCTP Livret Maçonneries, et aux documents auxquels il se réfère Largeur adaptée aux dimensions des maçonneries à réaliser. Toutes sujétions comprises LE METRE LINEAIRE :	
142	Fondation de mur béton Conformément aux CCTP Livret Maçonnerie et aux documents auxquels il se réfère y compris sujétion de coffrage, coffrage perdu, ferrailage adapté aux ouvrages à supporter à dimensionner par l'entreprise et drainage de la fondation Toutes sujétions comprises LE METRE CUBE :	
143	Mur de soutènement poids en maçonnerie Conformément au CCTP Livret Maçonneries et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises Aspect pierre sèche et joint creusé Conformément au CCTP Livret Maçonneries. Comprenant la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux schiste non gélifs de pays, joints minces en retrait aspect pierre sèche. Finition mur arase hourdée ciment 52.5 Toutes sujétions comprises. LE METRE CUBE :	
144	Parement chambre des vannes Conformément au CCTP Livret Maçonneries et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises Aspect pierre sèche et joint creusé ep 40 cm Conformément au CCTP Livret Maçonneries. Comprenant la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux schiste non gélifs de pays, joints minces en retrait aspect pierre sèche. Finition mur arase hourdée ciment 52.5 Toutes sujétions comprises. LE METRE CARRE :	



FAGGE ET ASSOCIES

Géomètres Experts Foncier
Conseil et Ingénierie

SARL FAGGE ET
ASSOCIES
8 Rue de Wunsiedel
48000 MENDE

04 66 65 23 24
09 56 99 66 65

Parc National des
cévennes
6 bis Place du Palais
48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

n°	Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres	Prix H.T. en chiffres
Espaces verts		
145	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale ep 15 cm et Enherbement type fond de grange Toutes sujétions comprises LE METRE CARRE :	
Récolements		
146	Repérage des réseaux à l'avancement Conformément au livret réception du CCTP et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	
147	Plans de récolement Conformément au Livret réception du CCTP et aux documents auxquels il se réfère Toutes sujétions comprises LE FORFAIT :	