

Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté
Conservation régionale des monuments historiques

Cathédrale St-Pierre-St-Paul-et-St-André (SAINT-CLAUDE - JURA)

Lot n° 2 – travaux de maçonnerie/pierre de taille

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Références du CCTP	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire en € HT	Prix total en € TTC
1 - Installations de chantier et repli					
1.01	Constat d'état des lieux préalable	1	F		
1.02	Branchements eau froide et électricité (selon besoin du lot n°2)	1	F		
1.03	Protection sur 2 m de hauteur du retable Pierre de La Baume (collatéral nord ; 2e travée) par panneaux OSB de 22 mm d'épaisseur	1	Unité		
1.04	Mise en place de barrières de chantier sécurisées – type HERAS ou similaire – avec bâche opaque de protection	40	ml		
1.05	Mise en place d'un panneau de chantier (dimension 40x60)	1	Unité		
1.06	Protection des sols pour la manœuvre des engins et des zones d'interventions sur chantier	1	F		
1.07	Repli général du chantier et du matériel après travaux, y compris nettoyage des lieux d'intervention par aspirateur à filtre HEPA	1	F		
1.08	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier	1	F		
2 - Dépose de dalles en pierre					
2.01	Numérotation préalable (sur plan de calepinage) de l'intégralité des dalles de pierre déposées en conservation par l'entreprise et par marquage réversible	1	F		
2.02	Dépose en conservation des dalles en pierre y compris goujonnages et recollage si nécessaire	4	m²		
2.03	Stockage sur palettes et manutention des dalles de pierre (matériel de transport léger non polluant)	1	F		
3 - Repose de dalles en pierre					
3.01	Coltinage et repose des dalles de pierre déposées en conservation, y compris fourniture, pose de géotextile et grave calcaire (15/40) à compacter	4	m²		
3.02	Provision pour dépose en démolition, fourniture, taille et pose de dalles en pierre neuves ou de réemplois	1	m²		

Montant total H.T

TVA à 20%

Montant total T.T.C