

n° prix	Désignation	unité	Quantité finale	Quantité entreprise	Prix unitaire € H.T.	Prix total € H.T.
	<u>LOT N°02 - Terrassement et Génie-civil</u>					
1	<u>Prix généraux</u>					
1.1	Etude, amenée, construction et repli des installations générales de chantier	Forfait	1			
1.2	Amenée et repli et maintenance de l'ensemble des moyens de travaux	Forfait	1			
1.3	Pistes de chantier, balisage et accès provisoires	Forfait	1			
1.4	Etudes d'exécution et études des méthodes	Forfait	1			
1.5	Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	Forfait	1			
1.6	Relevés topographiques et implantation des ouvrages	Forfait	1			
1.7	Procédure QSE	Forfait	1			
1.8	Remise en état du chantier en cas de crue supérieure à la crue de chantier	unité	2			
1.9	Repli de chantier et remise en état	Forfait	1			
2	<u>Travaux d'élargissement de l'évacuateur de crues</u>					
	<u>Travaux préparatoires</u>					
2.1	Abattage d'arbre >25cm yc évacuation	unité	60,0			
2.2	Débroussaillage des talus yc évacuation	m ²	1 600,0			
	<u>Démolitions et terrassements</u>					
2.3	Démolition de maçonnerie ou béton armé yc évacuation (seuil existant)	m ³	7,0			
2.4	Déblais en terrain meuble yc évacuation et profilage de finition	m ³	114,0			
2.5	Déblais en terrain rocheux yc évacuation et profilage de finition	m ³	1 020,0			
	<u>Ouvrages en béton</u>					
2.7	Béton propreté dallage coursier et piste	m ²	450,0			
2.7	Dallage béton armé C30/37 pour élargissement coursier partie A et B	m ³	36,0			
2.8	Béton armé C30/37 pour construction du seuil	m ³	4,0			
2.9	Dispositifs de scellement et de raccordement au génie civil existant	Forfait	1,0			
2.10	Béton projeté de protection du coursier et des talus	m ²	30,0			
2.11	Murets de fermeture latérale du seuil rive droite et rive gauche (yc terrassement et fondation)	Forfait	1,0			
2.12	Muret de protection en gabion (yc terrassement et fondation)	Forfait	1,0			
2.13	Dallage en béton armé strié pour passage à gué et piste	m ³	48,0			

Total € (H.T.)	- €
TVA (20%)	- €
Total € (T.T.C)	- €