

Logo		UGECAM La Gaude (06)							Création : JC Jr	
		BILAN DES FLUIDES - Faisabilité 2							Contrôle : JC	
		Equipements de Cuisine							Version du document	
									décembre-25	
									Faisabilité 2	
		QTE	ELECTRICITE				GAZ	TOTAL GAZ	PLOMBERIE	
Repères	DESIGNATION	Qté	Mono	Total MONO	TRI+N+T	Total TRI+N+T			Détail	
Réception Réserve										
2	Siphon de sol	1	Mise à la terre						Vidange DN 110	
3	Armoire froide négative 2 portes	1	0,80 kW	0,80 kW						
4	Armoire froide négative 2 portes	1	0,80 kW	0,80 kW						
7	Chariot de services 3 nx	1								
8	Siphon de sol	1	Mise à la terre						Vidange DN 110	
RE1	Refroidisseur de poubelle	1	1,50 kW	1,50 kW						
RE2	Rayonnage 4 nx	2								
RE3	Armoire froide positive 1 porte	1	0,60 kW	0,60 kW						
RE4	Armoire froide positive 2 portes	1	0,80 kW	0,80 kW						
Réserve annexe										
9 10 11	Rayonnage 4 nx	3								
Légumerie Déconditionnement										
12	Porte sac poubelle	1								
14	Poste de lavage	1							Alimentation eau mitigée 45° 20/27 sur vanne d'arrêt 1/4 de tour	
16	Eplucheuse à légumes	1	1,30 kW	1,30 kW					Alimentation EF 20/27 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 50 PVC	
17	Table centrale mobile	1								
18	Ouvre boîtes	1	0,30 kW	0,30 kW						
19	Plonge 3 bacs + Robinet à infra rouge neuf	1							Alimentation EC/EF 20/27 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 50 PVC	
20	Siphon de sol	1	Mise à la terre						Vidange DN 110	
Prépa Froides										
15	Lave mains à commande non manuel	1							Alimentation EC/EF 15/21 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 40 PVC	
22	Table inox mobile adossée	1	1,00 kW	1,00 kW						
PF1	Batteur mélangeur	1	1,50 kW	1,50 kW						
PF2	Trancheur	1	0,50 kW	0,50 kW						
PF3	TABLE AVEC BAC	1	1,00 kW	1,00 kW					Alimentation EC/EF 15/21 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 40 PVC	
PF4	Etagère murale	1								
PF5	REFRIGERATION DU LOCAL +12 °C	1			3,50 kW	3,50 kW			Vidange DN 40 PVC	
PF6	Siphon de sol	1	Mise à la terre						Vidange DN 110	
CHAMBRE FROIDE PRODUITS FINIS										
23	Chariot à plateaux double	1								
24	Echelles 20 nx GN 2/1	2								
CFPF	Chambre froide produits finis + 2 portes coulissantes	1	3,50 kW	3,50 kW					Vidange DN 40 PVC	
Cuisson										
25	Sauteuse basculante électrique	1			25,00 kW	25,00 kW			EF EC 20/27 Vanne d'arrêt / clapet anti-pollution à 10 cm du sol fini	
26	Hotte d'extraction hors lot cuisine	1							Prévoir extraction	
27	Marmite	1			20,00 kW	20,00 kW			EF EC 20/27 Vanne d'arrêt / clapet anti-pollution à 10 cm du sol fini	
28	Plaque induction	1			20,00 kW	20,00 kW				
29	Friteuse	1			25,00 kW	25,00 kW				
32	Lave mains à commande non manuel	1							Alimentation EC/EF 15/21 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 40 PVC	
33	Table mobile centrale	1								
34	4 Plaques induction	1			25,00 kW	25,00 kW				
36	Four électrique 20 Nx GN 1/1 + adoucisseur	1			39,00 kW	39,00 kW			Alimentation EFA 15/21 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 50 Haute température Prévoir EF adoucie 7°TH	

	UGECAM La Gaude (06)							Création : JC Jr	
	BILAN DES FLUIDES - Faisabilité 2							Contrôle : JC	
								Version du document	
								décembre-25	
	Equipements de Cuisine							Faisabilité 2	
		QTE	ELECTRICITE				GAZ	TOTAL GAZ	PLOMBERIE
Repères	DESIGNATION	Qté	Mono	Total MONO	TRI+N+T	Total TRI+N+T			Détail
37	Four électrique 10 Nx GN 1/1	1			18,00 kW	18,00 kW			Alimentation EFA 15/21 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 50 Haute température Prévoir EF adoucie 7°TH
38	Hotte d'extraction hors lot cuisine	1							Prévoir extraction
39A	Armoire chaude traversante à chariot	2	1,50 kW	3,00 kW					
41	Cellule de refroidissement	1	2,50 kW	2,50 kW					
42	Congélateur coffre	1	0,60 kW	0,60 kW					
43	Stérilisateur à couteaux	1	0,10 kW	0,20 kW					
CU1	Element neutre	1							
CU2	Rayonnage mobile	2							
CU3	Armoire froide traversante à chariot 4 portes	1	2,50 kW	2,50 kW					
CU4	Caniveaux de sol 500x1000	1	Mise à la terre						Vidange DN 110
CU5	Caniveaux de sol 500x500	1	Mise à la terre						Vidange DN 110
Local produits entretien									
50	Rayonnage 4 nx	1							
Laverie									
49	Armoire produits entretien	1							
51	Table mobile	1							
52	Chariot de service	2							
53	Poste de lavage	1							Alimentation eau mitigée 45° 20/27 sur vanne d'arrêt 1/4 de tour
54	Lave mains	1							Alimentation EC/EF 15/21 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 40 PVC
55	Plonge 2 bacs	1							Alimentation EC/EF 20/27 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 50 PVC
56	Adoucisseur	1	0,20 kW	0,20 kW					
57	Lave batterie (Winterhalter)	1			18,00 kW	18,00 kW			Alimentation ECA/EFA 20/27 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 100 PVC Prévoir EF et EC adoucie 7°TH
58	Table d'entrée MâL lisse + 2 TVO	1							
59	Table d'entrée + bac	1							Alimentation EC/EF 20/27 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 40 PVC
60	Adoucisseur	1	0,20 kW	0,20 kW					
61	Machine à avancement automatique	1			36,00 kW	36,00 kW			Alimentation EC/EF 20/27 sur vannes d'arrêt 1/4 de tour + Vidange DN 50 PVC Prévoir EF adoucie 7°TH
62	Table de sortie MâL	1							Vidange DN 40
63	Siphon de sol	1	Mise à la terre						Vidange DN 110
Distribution EXISTANTE									
TOTAL				22,80 kW		229,50 kW		0,00 kW	

NOTA**A la charge des lots plomberie / ventilation / chauffage / électricité :**

- Hottes et tourelles d'extraction - Caisson d'induction et compensation - chauffage sur la compensation - Ventilation basse (sécurité gaz)
- Eau adoucie 7 TH pour lave-vaisselle (EC), Lave Batterie (EC) et pour fours mixtes (EF).
- VMC dans tous les locaux de l'espace cuisine.

A la charge du lot maçonnerie :

Perçage pour passage tubes frigo et gaines de ventilation + reprise d'étanchéité