



**SECRÉTARIAT D'ÉTAT
CHARGÉ DE LA MER
ET DE LA BIODIVERSITÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction interrégionale de la mer Manche Est – Mer du Nord
4 rue du colonel Fabien – 76600 LE HAVRE – Tel 02.35.19.29.99

Centre Régional Opérationnel du Surveillance et de Sauvetage Gris nez
Route du cap – 62179 AUDINGHEN Tel 03.21.87.78.26

Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage CROSS Gris Nez



Rénovation des sanitaires bâtiment administration Route du Cap – 62179 AUDINGHEN

**D.C.E – D.P.G.F –
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot 01 : Second Œuvre : Démolition - Menuiserie –
Plâtrerie – Faux plafond – Faïence – Revêtement de sol -
Peinture**



12 Z.A. Les Alouettes
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS
Tél. : 03.21.55.24.74
contact@scme.fr

SCME

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rénovation des sanitaires RdC					
	LOT 01			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
3	Percements				
	Alimentation (electricité et eau) nécessaire pour réaliser les percements et sciages, compris groupe électrogène et toutes sujétions	ens			
	Protections nécessaires pour réaliser les percements	ens			
	Nettoyage après percements	ens			
	<u>Bloc porte accès sanitaires :</u>				
	Agrandissement passage pour pose BP de 93, compris toutes sujétions	ens			
	Renforcement structure si nécessaire	ens			
	Encoffrement CF1h des renforcements	ens			
	Reprise ébrasements et sol	ens			
	Reprise revêtement mural coté hall	ens			
	<u>Percements pour évacuations :</u>				
	Percement en dalle par carottage pour canalisations d'évacuations, compris protections nécessaires en sous station sous sol	U			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3				
4	Menuiserie				
	BP93 selon CCTP, compris oculus, quincaillerie, ferme porte, butée de porte, intégration d'une grille d'entrée air frais (fourniture lot 2), ébrasement, moulure et toutes sujétions de pose et de finitions	U			
	BP93 selon CCTP, compris quincaillerie, verrou sanitaire, ferme porte, butée de porte, moulure et toutes sujétions de pose et de finitions	U			
	BP83 selon CCTP, compris quincaillerie, ferme porte, butée de porte, intégration d'une grille air frais (foruniture lot 2), moulure et toutes sujétions de pose et de finitions	U			
	BP83 selon CCTP, compris quincaillerie, verrou sanitaire, butée de porte, moulure et tous sujétions de pose et de finitions	U			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rénovation des sanitaires RdC					
	LOT 01			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
5	Révision BP existant local ménage, ferme porte	U			
	Plinthe bois selon CCTP	ml			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4				
	5 Platerie				
6	Cloisons selon CCTP pour locaux classés EB+ locaux collectifs, compris toutes sujétions de pose, étanchéité, sous couche étanchéité zone avec faïences, etc	m²			
	Renforts nécessaire pour pose lavabos et vidoir	ens			
	Adaptation cloisons pour passage des gaines de ventilation	ens			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5				
7	6 Faux plafond				
	Faux plafond compris ossature et toutes sujétions de pose et de finitions	m²			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 6				
	7 Faïences				
	Préparations murales et étanchéité	m²			
	Faïence selon CCTP, hauteur 1m40, profil de finition, profil d'angles, joint hydrofuge, et nettoyage	m²			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 7				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rénovation des sanitaires RdC					
	LOT 01			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
8	Carrelage				
	Préparation nécessaire, étanchéité	m²			
	Carrelage selon CCTP, compris calpinage, coupe, fractionnement, joint au mortier, et toutes sujétions de pose	m²			
	Plinthe assortie	ml			
	Seuil entre existant	ml			
	Socle carrelé hauteur 10cm pour canalisations evacuations lavabos et vidoir	U			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 8				
9	Peinture				
	Préparation mural selon CCTP	m²			
	Préparation plafond selon CCTP	m²			
	Revetement mural et peinture	m²			
	Peinture sur mur sans revêtement	m²			
	Peinture sur plafond	m²			
	Peinture sur boiserie	m²			
	Peinture sur partie métallique	m²			
	Peinture sur PVC	m²			
	Nettoyage de mise en service	m²			
	<u>Complément éventuel entreprise:</u>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 9				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
Rénovation des sanitaires RdC					
	LOT 01			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<u>RECAPITULATIF</u>				
1	Préparation de chantier	ENS	1		
2	Dépose	ENS	1		
3	Percements	ENS	1		
4	Menuiserie	ENS	1		
5	Platrerie	ENS	1		
6	Faux plafond	ENS	1		
7	Faïences	ENS	1		
8	Carrelage	ENS	1		
9	Peinture	ENS	1		
	MONTANT TOTAL HORS TAXES				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES				
	FAIT A :				
	LE :				
	Cachet et signature				
A	VARIANTE				
	Remplacement du carrelage par un revêtement PVC				
	Ragréage fibré compris préparations	m²			
	Revetement de sol selon CCTP, compris soudure des joints a chaud	m²			
	seuil entre existant	ml			
	Moins value :				
	Préparation sols pour carrelage	m²			
	Carrelage	m²			
	seuil entre existant	ml			
	TOTAL HORS TAXES VARIANTE				
	TVA 20%				
	TOTAL TOUTES TAXES VARIANTE				