



**PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement**

**Service déplacements infrastructures transports
Département Investissements Routes Nationales
Site de Poitiers**

**Déviations de 19km de la Scandibérique de Valdivienne
– Gouex via
Lhonnaizé et Verrières + GR 48**

Lot 2 - Entretien et astreinte durant les déviations

Détail Estimatif

Panier type :

- 1. 72 « Interventions Urgentes » sont prévues sur 3 ans (durée de l'accord-cadre) ;**
- 2. 36 « Rondes /entretiens » sont prévues sur 3 ans (durée de l'accord-cadre) ;**
- 3. Durant les 3 ans, l'ensemble des panneaux des deux déviations (Scandibérique et sentier du GR 48) peuvent être potentiellement remplacés une seule fois.**

N° des prix	Désignation de la nature des prestations	Unités	Prix unitaires	Quantités	Montant en € HT
1	MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE 24/7	F		1	
1.1	INTERVENTION URGENTE (2 interventions par mois soit 72 intervention sur 3 ans)	U		144	
1.2	RONDE / ENTRETIEN (1 intervention par mois soit 36 rondes sur 3 ans)	U		108	
2	REMPLACEMENT ET MASSIFS MB (0.5*0.5*0.5)	U		15	
3	FOURNITURE ET POSE FOURREAU	U		40	
4	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX POLICE - LX3 PLUS FIRST ALUMINIUM DOS OUVERT - RECTANGLE - 200X500 - CLASSE 2 NON NF	U		42	
5	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX POLICE - LX3 PLUS FIRST ALUMINIUM DOS OUVERT - RECTANGLE - 500X200 - CLASSE 2 NON NF	U		15	
6	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX POLICE - PANONCEAU 350X150 - LX3 PLUS FIRST ALUMINIUM DOS OUVERT - CLASSE 2 - M4D1	U		10	
7	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DIRECTIONNELS - DIRECTIONNEL VÉLO – RECTANGLE 900X200 - CYCLADE - CLASSE 2	U		6	
8	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DIRECTIONNELS - DIRECTIONNEL - RECTANGLE 1500X1200 - DX3 FIRST ALU DOS OUVERT - CLASSE 2	U		2	
9	FOURNITURE ET POSE ET FOURNITURE DU BÂTIS BOIS	U		5	
10	FOURNITURE ET POSE ET FOURNITURE DE - TEMPORAIRE - TRIANGLE GAMME PETITE 700 - TX4 - ACIER - CLASSE 2	U		10	

11	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DIRECTIONNELS - DIRECTIONNEL - RECTANGLE 1500x1200 - Dx3 FIRST ALU DOS OUVERT - CLASSE 2 "COMMERCES OUVERTS"	U		2	
12	DÉPOSE DES PANNEAUX	F		1	
13	DÉPOSE DE BÂTIS BOIS.	F		1	
14	IMPRESSION NUMÉRIQUE CLASSE 2 - 100 MM 100 MM IMPRESSION SUR FILM P180PR PELLICULAGE STANDARD	U		40	
15	IMPRESSION NUMÉRIQUE CLASSE 2 - 200 MM 200 MM IMPRESSION SUR FILM P180PR PELLICULAGE STANDARD	U		40	
16	SCELLEMENT BETON	F		1	
	PANNEAUX DÉDIÉS POUR LE SENTIER GR 48				
17	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DIRECTIONNEL - RECTANGLE 95 MM * 475 MM (1 OU 2 LIGNES DE TEXTE)	U		16	
18	FOURNITURE ET POSE POTEAUX BOIS – 2500 MM	U		6	
				Total en € HT	
				TVA à 20%	
				Total en € TTC	