



Niveau -2 - Chambre 11 + sol circulation - DCE
Version 1 Indice b du 23/06/2026 | Ech : 1:50


Légende des repérages et type de travaux

Origine calepinage Fx-P

Remplacement dalle fx-P 60/60

Isolant sous rampant à refixer (2 couche de 100mm) + remise en place du pare-vapeur


Remplacement dalle fx-P 60/60 hygiène et performance

Reprises ponctuelles du faux-plafond placo (remplacement placo ou masticage & ratissage) + peinture complète du plafond.

Reprise murs (toile de verre) + peinture

Option : Préparation + peinture sur mur et joue plafond

Protection PVC rigide ep. 2mm hauteur 1,10m

Remplacement du sol et relevés en plinthe.

