

Aménagement des Maisons du don du sang

Site de Vannes – Brest Morvan - Quimper



MAITRISE D'OUVRAGE



C.C.T.P.

Contrôle d'accès – Portes Intérieures et extérieures

Date : 23/03/2026

Historique de l'évolution du document

Version initiale

MAJ suite observations MOA

SOMMAIRE

1.	INFORMATIONS GENERALES	3
1.1	Généralités.....	3
1.2	Prestations à réaliser	3
2.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONTROLE D'ACCES DES PORTES INTERIEURES ET EXTERIEURES.	4
2.1	Contrôle d'accès des portes intérieures et extérieures	4
2.1.1	Dépose d'anciens équipements.....	4
2.1.2	Remplacement d'équipements	4
2.1.3	Remplacement d'équipements horodatés (portes automatiques).....	4
2.1.4	Nouveaux accès	4
2.1.5	Accès particuliers.....	5

1. INFORMATIONS GENERALES

L'Entreprise aura pris connaissance de l'ensemble du dossier de consultation pour pouvoir répondre aux travaux à exécuter.

1.1 Généralités

Les établissements sont actuellement dotés d'une installation de contrôle d'accès permettant la gestion de portes intérieures et extérieures.

Les installations sont basées sur la répartition de modules automates par zones reliés sur un bus de communication, ou bien sur adresse IP.

Sur les sites de Vannes et Brest Morvan, le contrôle d'accès est un produit de la Société API, et pour le site de Quimper un système SIEMENS.

Dans le cadre du présent projet il est prévu le remplacement, l'ajout et la suppression d'accès sécurisés. Les travaux de paramétrage et de mise en service seront réalisés en partenariat avec le fournisseur de matériel.

1.2 Prestations à réaliser

Le présent lot aura à sa charge l'ensemble des travaux permettant la gestion des accès supplémentaires, par la mise en œuvre d'équipements complémentaires.

Auparavant le présent lot devra réaliser les travaux permettant le remplacement et rajout d'équipements de contrôle d'accès se trouvant sur les sites objet des prestations de travaux.

Les équipements de marque NCS NET4-C (dernière version) seront installés par l'entreprise retenue, et leur maintenance sera assurée directement par le constructeur et la maîtrise d'ouvrage.

La réalisation des prestations de travaux sur chacun des sites n'est pas définie (ordre d'intervention à définir avec la MOA), ce qui est impératif c'est que les travaux soient réalisés pour les 3 sites entre début septembre 2026 et fin novembre 2026.

Intervention des sites de :

Vannes :

- Accès à modifier : 2 + 2 (horodatage)
- Accès à créer : 1
- Accès à supprimer : 0

Quimper :

- Accès à modifier : 6 + 3 (horodatage)
- Accès à créer : 5
- Accès à supprimer : 2
- Accès particulier (voir 2.1.5) : 1

Brest Morvan :

- Accès à modifier : 10 + 2 (horodatage + lecteur de badge) + 1 (horodatage)
- Accès à créer : 2
- Accès particulier (voir 2.1.5) : 2
- Accès à supprimer : 0

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONTROLE D'ACCES DES PORTES INTERIEURES ET EXTERIEURES

2.1 Contrôle d'accès des portes intérieures et extérieures

2.1.1 Dépose d'anciens équipements

Dans le cadre de la présente opération il est prévu de déposer certains accès existants. Celles-ci sont représentées en rouge sur les plans.

Voir plan pdf avec l'ensemble des portes à déposer

2.1.2 Remplacement d'équipements

Dans le cadre de la présente opération il est prévu de remplacer des accès existants. Ces derniers seront représentés en orange sur les plans.

Les prestations à charge du présent lot comprendront de façon générale :

- Le repérage des équipements existants
- La dépose du matériel en place,
- Le dévoiement des câbles et y compris le remplacement de ces derniers
- La repose des équipements
- Les essais et mise en service par l'installateur

Voir plan pdf avec l'ensemble des portes à renouveler

2.1.3 Remplacement d'équipements horodatés (portes automatiques)

Dans le cadre de la présente opération il est prévu de remplacer des portes d'accès existantes. Celles-ci sont représentées en bleu sur les plans.

Voir plan pdf avec l'ensemble des portes automatiques à renouveler

2.1.4 Nouveaux accès

Dans le cadre de la présente opération il est prévu de sécuriser des accès supplémentaires. Ces derniers seront représentés en vert sur les plans.

Voir plan pdf avec l'ensemble des portes à créer

Pour cela le présent lot aura à charge à minima les prestations ci-après :

- Fourniture et pose de lecteur de badges, gâches, ventouses etc..
- Fourniture et pose le cas échéant de bouton poussoir et BG de libération
- Extension de l'installation existante par la mise en place de boîtiers automates

- Câblages
- Paramétrages
- Mise en service
- Alarme incendie

2.1.5 Accès particuliers

Brest Morvan

Au premier étage l'asservissement de deux SAS :

- Salles blanches Production et Contrôle.
- Salle Blanche QO

Celles-ci sont représentées en rose sur le plan.

Spécificités :

- Porte d'accès principale depuis le couloir sous lecteur de badge.
- L'ouverture d'une porte se fera sous condition que les autres sont bien verrouillées.

Quimper

Prévoir sur le potelet de la barrière d'accès à l'entrée du site, un lecteur de badge + un digicode.

Celle-ci est représentée en rose sur le plan.

Voir plan pdf avec l'ensemble des portes