

C . D . P . G . F

*Cadre de **D**écomposition de **P**rix **G**lobal et **F**orfaitaire*

LOT N° 01 - VRD - GROS OEUVRE

Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire

Rue du Zenith

Maître d'oeuvre :

SQUARE ARCHITECTURE
23, Rue Claudot - 54000 NANCY
Tél: 03.83.30.55.24
@ : square@square-archi.com

LE : 02/06/2026

PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE

Affaire : B53 - Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire

Lot n°01 - VRD - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
01.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
01.2	VRD				
01.2.1	TERRASSEMENTS				
01.2.1.1	Constitution des plates-formes voirie et cheminement piéton	m²	232,00		
01.2.2	VOIRIE VEHICULES <3.5 T				
01.2.2.1	Corps de chaussée neuf				
01.2.2.2	Enrobé neuf	m²	92,00		
01.2.2.3	Place de stationnement en dalles bétonnées alvéolées gravillonnées	m²	123,00		
01.2.2.4	Bordure P3 arasée	ml	110,00		
01.2.3	RESEAUX				
01.2.3.1	Modification des réseaux existants sous futur parking et la voirie si nécessaire	Ens	1,00		
01.2.4	ACCESSIBILITE				
01.2.4.1	Signalisation au sol	Ens	1,00		
01.2.4.1.1	Logo sigles PMR	U	2		
01.2.4.1.2	Amorce des places de stationnement en T et en L	U	12		
01.2.4.2	Panneau signalétique Personnes à Mobilité Réduite type M6h+B6d + stationnement	U	1		
01.2.4.3	Panneau signalétique accès réservé et centre d'examen	U	1		
01.2.4.4	Bande de guidage	ml	10,00		
01.2.4.5	Zone protégée au droit des 2 places PMR	U	1		
01.2.5	ESPACE VERT - REMISE EN ETAT APRES TRAVAUX				
01.2.5.1	Régilage - Apport de terre végétale - Engazonnement	m²	260,00		
Sous Total					

01.3	GROS OEUVRE				
01.3.1	DEMOLITION				
01.3.1.1	Protection et séparation des zones "publics" et "travaux", avant intervention	Ens	1,00		
01.3.1.2	Démolition des ouvrages intérieurs	Ens	1,00		
01.3.2	OUVERTURES DANS MURS EN AGGLOS				
01.3.2.1	Dépose d'une allège pour création d'une porte - ME7 - PMR avec passage libre minimum de 77	Ens	1,00		
01.3.3	TERRASSEMENTS				
01.3.3.1	Constitution de la plate-forme bâtiment extension	m2	50,00		
01.3.4	RESEAUX				
01.3.4.1	Réseaux	Ens	1,00		

PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE

Affaire : B53 - Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire

Lot n°01 - VRD - GROS OEUVRE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
01.3.4.2	Drainage périphérique	Ens	1,00		
01.3.4.3	Caniveau à grille	ml	2,00		
01.3.4.4	Descente EP	U	2		
01.3.4.5	Réseau EU sous dallage	ml	9,00		
01.3.5	FONDATIONS				
01.3.5.1	Semelles filantes en béton armé	ml	28,00		
01.3.6	DALLAGE				
01.3.6.1	Dallage sur terre plein ép 20 + isolant sous dallage ép 12 cm R=3.90 m².K/W	m²	47,00		
01.3.6.2	Plancher pour toiture terrasse végétalisée de l'extension	m²	47,00		
01.3.6.3	Acrotères	ml	28,00		
Sous Total					

01.4	OUVRAGES DIVERS				
01.4.1	Isolation des soubassements	Ens	1,00		
01.4.2	Appuis de seuils	U	1		
01.4.3	Enduits intérieurs sur extension	m2	79,00		
01.4.4	MACONNERIE				
01.4.4.1	Maçonnerie d'agglomérés de ciment ép 20 cm + protections + finition	m2	46,00		
01.4.4.2	Agglos de 10 cloisons intérieures	m2	31,00		
01.4.4.3	Appuis de fenêtre	ml	2,00		
01.4.4.4	Etanchéité + isolation enterrée extérieure ép 100 mm + protection et enduit	ml	28,00		
01.4.4.5	2 Rampes en béton balayé extérieur pour l'accessibilité PMR	m²	14,20		
01.4.5	DIVERS				
01.4.5.1	Rappel chantier propre - Evacuation des déblais et nettoyage régulier	PM	0		
Sous Total					

MONTANT H.T

T.V.A à 20,00 %

MONTANT T.T.C