



**PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE**

*Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire*

**LOT N° 02 - ETANCHEITE -TOITURE VEGETALISEE BARDAGE - OSSATURE BOIS**  
**Dossier de Consultation des Entreprises**

**C . D . P . G . F**

*Cadre de **D**écomposition de **P**rix **G**lobal et **F**orfaitaire*

**LOT N° 02 - ETANCHEITE -TOITURE VEGETALISEE BARDAGE - OSSATURE  
BOIS**

*Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire*

*Rue du Zenith 54320 MAXEVILLE*

**Maître d'oeuvre :**

**SQUARE ARCHITECTURE**  
23, Rue Claudot - 54000 NANCY  
Tél: 03.83.30.55.24  
@ : square@square-archi.com

LE : 02/06/2026

# PREFECTURE DE MEURTHE ET MOSELLE

Affaire : B53 - Aménagement du centre d'examen du Permis de conduire

## lot n°02 - ETANCHEITE -TOITURE VEGETALISEE BARDAGE - OSSATURE BOIS

| Code       | Désignation                                                                                   | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 02.1       | DESCRIPTION DES OUVRAGES                                                                      |       |          |         |                                                               |
| 02.1.1     | ECHAFAUDAGE                                                                                   |       |          |         |                                                               |
| 02.1.1.1   | Echafaudage + sécurité collective                                                             | m²    | 90,00    |         |                                                               |
| Sous Total |                                                                                               |       |          |         |                                                               |
| 02.2       | MODIFICATION DEBORD TOITURE                                                                   |       |          |         |                                                               |
| 02.2.1     | Modification du débord de toiture existant                                                    | ml    | 4,00     |         |                                                               |
| 02.2.2     | TOITURE TERRASSE VEGETALISEE                                                                  |       |          |         |                                                               |
| 02.2.2.1   | Isolant PU 16 cm - R = 7.30m².K/W + complexe d'étanchéité + végétalisation extensive          | m2    | 40,00    |         |                                                               |
| 02.2.2.2   | Sorties en façade pour VMC et ventilations                                                    | U     | 2        |         |                                                               |
| 02.2.2.3   | Sorties en façade pour VMC                                                                    | U     | 1        |         |                                                               |
| 02.2.3     | ZINGUERIE                                                                                     |       |          |         |                                                               |
| 02.2.3.1   | Couvertines                                                                                   | ml    | 22,00    |         |                                                               |
| 02.2.3.2   | Naissance E.P pour évacuation extérieure                                                      | U     | 2        |         |                                                               |
| 02.2.3.3   | Bande solin contre le pignon existant                                                         | ml    | 5,50     |         |                                                               |
| 02.2.3.4   | Dauphin en fonte                                                                              | U     | 2        |         |                                                               |
| 02.2.4     | SECURITE                                                                                      |       |          |         |                                                               |
| 02.2.4.1   | Dispositif de sécurité                                                                        | Ens   | 1,00     |         |                                                               |
| Sous Total |                                                                                               |       |          |         |                                                               |
| 02.3       | BARDAGE BOIS AVEC ITE                                                                         |       |          |         |                                                               |
| 02.3.1     | Structure + ossature secondaire pour bardage bois + isolation de 180                          | m2    | 56,00    |         |                                                               |
| 02.3.2     | Habillage lames bois verticales - carrelots 50/50 Douglas - Aspect grisé                      | m2    | 56,00    |         |                                                               |
| Sous Total |                                                                                               |       |          |         |                                                               |
| 02.4       | ITE                                                                                           |       |          |         |                                                               |
| 02.4.1     | Isolation Thermique Extérieure R=7.30 m2.K/W + isolation englobée de l'acrotère R=2.00 m2.K/W | m2    | 56,00    |         |                                                               |
| Sous Total |                                                                                               |       |          |         |                                                               |
| 02.5       | CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES                                                              |       |          |         |                                                               |
|            |                                                                                               |       |          |         | <b>MONTANT H.T</b><br>T.V.A à 20,00 %<br><b>MONTANT T.T.C</b> |