

		PLATRERIE / CLOISONS					
4.3.3		Cloison sèche de distribution sur ossature métallique CF 1/2 heure avec isolation acoustique - 72 mm	m ²	55			
4.3.4		Reprise d'enduit plâtre sur parois	m ²	15			
4.3.5		Doublage de murs extérieur 100m	m ²	10			
4.3.6		Doublage hydrofuge 1 peau BA13	m ²	3			
4.3.7		Masticage, reprise d'enduit sur murs et cloisonnements conserves	Ens	1			
4.3.8		Percements soignés dans doublage pour ouvertures extérieur	U	2			
			Sous-total PLATRERIE / CLOISONS :				
4.3.9		PEINTURE					
4.3.10		Peinture sur doublage et cloisons neuves et existantes	m ²	380			
4.3.11		Peinture sur boiserie intérieures	m ²	30			
4.3.12		Peinture des plafonds	m ²	56			
			Sous-total PEINTURE:				
4.4		REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX					
4.4.2		Dépose du sol existant	m ²	65			
4.4.4		Enduit de ragréage et lissage sur support	m ²	65			
4.4.7		Revêtement de sol souple PVC U4P3 des locaux secs avec relevé de plinthes- (compact sans sous couche)	m ²	64			
4.4.8		Revêtement de sol souple PVC – Douches	m ²	2			
4.4.9		Revêtement muraux PVC – Douches	m ²	12			
4.4.10		Bande de seuil extra plat en INOX - largeur 40 mm	ml	3			
			Sous-total REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX :				
4.5		PLAFONDS					
4.5.1		Plafonds suspendus en dalle lessivable - acoustique 600 X 600 mm	m ²	8			
4.5.2		Plafonds suspendus en dalle de fibres minérales 600 X 600 mm hydrofuge	m ²	7			
4.5.3		Plafonds en BA13	m ²	5			
4.5.4		Plafonds en BA13 - ignifuge	m ²	65			
4.5.5		Joue de faux plafond BA13	ml	6			
			Sous-total PLAFONDS :				
			Total lot :				