

Aéroport de Wallis Hihifo
Réaménagement du parking visiteurs de l'aéroport
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)



NUMERO DE MARCHE :

Chaque désignation est réputée comprendre l'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres... décrits au BPU et CCTP pour ce poste ou implicitement évoqués comme incombant aux règles de l'art.

N° des prix	Désignation des prix	Unités	Quantité marché	P.U en €	Montant en €
1.	Prestations générales				
1.1	Installations de chantier	Ft	1		- €
1.2	Contrôles externes – Plan d'assurance qualité	Ft	1		- €
1.3	Etudes d'exécution	Ft	1		- €
1.4	Dossier de récolement	Ft	1		- €
1.5	PPSPS – SOSED	Ft	1		- €
1.6	Dossier d'Exploitation sous chantier	Ft	1		- €
1.7	Reconnaissance, dévoiement et/ou démolition des réseaux	Ft	1		- €
1.8	Implantation – Piquetage	Ft	1		- €
1.9	Nettoyage par balayeuse	1/2 journée	10		- €
Sous-total :					- €
2.	Travaux préparatoires				
2.1	Abattage, débroussaillage et désouchage	Ft	1		- €
2.2	Dégagement d'emprise	Ft	1		- €
Sous-total :					- €
3.	Terrassement				
3.1	Décapage de terre végétale	m²	2400		- €
3.2	Mise en œuvre de terre végétale	m²	400		- €
3.3	Engazonnement	m²	400		- €
3.4	Réalisation des déblais	m³	1000		- €
3.5	Réalisation de la PST	m³	1200		- €
Sous-total :					- €
4.	Assainissement				
4.1	Dépose et évacuation de l'assainissement existant	ml	200,00		- €
4.2	Dépose et démolition de regards isolés	U	16		- €
4.3	Modification de regards existants	U	8		- €
4.4	Création de regards de visite Ø1000	U	1		- €
4.5	Création de regards à grille avaloir profil T2	U	2		- €
4.6	Création de regards 80x80 avec tampons	U	20		- €
4.7	Fourniture et pose de conduites PVC CR16 de Ø 315	ml	220,00		- €
4.8	Fourniture et pose de conduites PVC CR16 de Ø 400	ml	70,00		- €
4.9	Fourniture et pose de conduites PVC CR16 de Ø 500	ml	70,00		- €
Sous-total :					- €
5.	Voirie - Chaussée - Revêtements de surface				
5.1	Fourniture et mise en œuvre de bordures de type T2	ml	1200,00		- €
5.2	Fourniture et mise en œuvre de bordures de type P2	ml	200,00		- €
5.3	Fourniture et mise en œuvre de bordures de type CS1	ml	200,00		- €
5.4	Fourniture et mise en œuvre de bordures de type CC2	ml	300,00		- €
5.5	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m²	6800		- €
5.6	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	m³	1400		- €
5.7	Fourniture et mise en œuvre de couche d'imprégnation	m²	6400		- €
5.8	Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 6 cm	m³	400		- €
5.9	Fourniture et mise en œuvre de béton balayé sur 6 cm	m³	30,00		- €
5.10	Fourniture et mise en œuvre de béton balayé sur 2 cm	m³	10,00		- €
Sous-total :					- €
6.	Réseaux secs				
6.1	Réalisation de l'étude d'éclairage	Ft	1		- €
6.2	Fourniture et mise en œuvre de l'éclairage	Ft	1		- €
6.3	Réalisation de tranchées	ml	80		- €
6.4	Réalisation des tranchées spécifiques ombrières	ml	0		- €
6.5	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 110	ml	0		- €
6.6	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 90	ml	210		- €
6.7	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 63	ml	160		- €
6.8	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 45	ml	100		- €
6.9	Fourniture et mise en œuvre de cablette cuivre Cu 25mm²	ml	80		- €
6.10	Fourniture et mise en œuvre de chambres L2C	U	5		- €
6.11	Fourniture et mise en œuvre de chambres EP80	U	0		- €
6.12	Fourniture et mise en œuvre d'un coffret électrique	U	1		- €
Sous-total :					- €
7.	Signalisation verticale et horizontale				
7.1	Fourniture et pose de panneaux de police de gamme normal	U	15		- €
7.2	Fourniture et pose de panneaux de police de gamme normal	U	9		- €
7.3	Réalisation de marquage blanc LC 2U	ml	1270,00		- €
7.4	Réalisation de marquage bleu LC 2U	ml	40		- €
7.5	Réalisation de marquage blanc T'2 2U	ml	40		- €
7.6	Réalisation de marquage bleu T'2 2U	ml	30		- €
7.7	Réalisation de marquage blanc Spécifiques	m²	60		- €
7.8	Réalisation de marquage vert cheminement piéton	m²	300,00		- €
Sous-total :					- €

8.	Mobiliers et équipements				
8.1	Fourniture et pose de dalles podocatiles	m²	5,00		- €
8.2	Fourniture et pose de bandes d'aide à l'orientation	ml	80,00		- €
8.3	Fourniture et pose de potelets	U	8		- €
8.4	Fourniture et pose de poubelles	U	8		- €
Sous-total :					- €
Total :					- €
9.	Option n°1 - réalisation de la chaussée de la zone SEAC				
Option n°1		F	1		- €
Montant option n°1:					- €
Total avec option n°1 :					- €

Date et signature de l'entreprise