

Réaménagement de l'accueil du siège de la CAF de la Dordogne

50 rue Claude Bernard 24011 PERIGUEUX Cedex

Référence : 26-004

Date : 22/06/2026

Doc graphique : CAF-PRO-DCE-B



CCTP

Dossier de Consultation d'Entreprises

LOT 02

MENUISERIES INTERIEURES / AGENCEMENTS

CLOISON MODULAIRE / SIGNALÉTIQUES

MAITRE D'OUVRAGE

CAF de la Dordogne

50 rue Claude Bernard 24011 PERIGUEUX Cedex

MAITRISE D'ŒUVRE

ENGEE

Bureau d'étude fluide - Mandataire

6 Impasse Blaise Pascal 24000 PERGUEUX

06 68 57 09 50

contact@engée.org

CITYZEN ARCHITECTES

Architecte mandataire - Co-Traitant

175 allée des palanques 33127 Saint Jean d'Illac

05 56 30 37 81

info@cityzen-architectes.com

TRANCHE FERME

Description	Localisations
2.1 GENERALITES	
2.1.1 Installations / Préparation du chantier : * Approvisionnement & Stockage * Protections & Fermeture * Installation de chantier * Etalement / Echaffaudages * Entretien base vie (locaux nécessaires prêtés) * Constat des Existants (rapport photo) * Trait de Niveau <i>NOTA : Les locaux relatifs à la base vie (Sanitaires, salle de repos, salle de réunion) seront prêtés. Toutefois, le mobilier de la base vie est à prévoir par la présente entreprise pendant toute la durée du chantier. Leur entretien quotidien et remise en état en fin de chantier est à la charge de la présente entreprise.</i>	
2.1.2 Etudes techniques - Avis techniques - Plans d'EXEcution : * Réalisation de plans d'EXE pour VISA par l'architecte, * Avis technique des produits utilisés * Echantillons, Nuancier, documentation des produits employés ...	<i>Sur l'ensemble du chantier</i>
2.1.3 Nettoyage - Gestion des déchets - Bennes / Décharge : * Nettoyage et évacuation des gravois appartenant au présent lot, quotidiennement, * Fourniture et installation de benne, chargement de la benne et mise en décharge des gravois des déchets générés par le présent lot * Droits de décharge * Respect des mesures gouvernementales dictées par la CARSAT	
2.1.4 DOE - DIUO : * Fourniture des Dossiers des Ouvrages Exécutés * Fourniture des Dossiers d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage. * Nombre d'exemplaire conforme au CCAP.	
2.1.5 Engagement de l'entreprise : <i>L'entreprise opéra pour les matériaux les moins impactant possible pour l'environnement (selon la norme NF P01- 010 010 ou une norme européenne équivalente) tout en veillant à leur compatibilité avec l'usage.</i> <i>Les critères privilégiés sont :</i> - Consommation en énergie primaire [Mj] - Consommation en eau [Litres] - Changement climatique [kg éq CO2] <i>Seront fournis les impacts environnementaux de tous les produits de construction utilisés, selon les indicateurs de la norme NF P01-010 ou une norme européenne équivalente de toutes les familles de produits (gros œuvre et second œuvre).</i>	

L'entreprise favorisera l'emploi de matériaux et produits permettant un approvisionnement de chantier les moins émetteurs de Gaz à effet de serre et les moins polluants en privilégiant les filières les plus vertueuses du lieu de production, transformation ou extraction jusqu'au chantier.

D'une manière générale, les matériaux issus d'un approvisionnement en circuit court seront recherchés.

L'entreprise favorisera les matériaux recyclés et recyclables. Elle devra également veiller à la recyclabilité des emballages de tout produit qu'elle emploie.

L'ensemble des produits constituant les surfaces de sols possèdent un Ecolabel (sauf cas particulier des revêtements de sols souples des locaux humides) et présente une classe d'émission dans l'air intérieur A+

Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier : bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets.

2.2 MENUISERIES INTERIEURES

2.2.1 Détalonnage Portes existantes

2.2.1.1 Réalisation du détalonnage des portes intérieures existantes, afin d'assurer la circulation de l'air, le bon fonctionnement des installations de ventilation et le confort d'usage. Les travaux comprendront :

Selon nécessité

- * Dépose et repose des vantaux si nécessaire ;
- * Découpe soignée en partie basse des portes, sans altération de la stabilité ni de l'aspect des ouvrages ;
- * Respect du jeu réglementaire en partie basse, compatible avec les exigences de ventilation, d'acoustique et, le cas échéant, de sécurité incendie ;
- * Reprise éventuelle des chants par protection ou finition adaptée au matériau de la porte.
- * Respect des prescriptions du Maître d'Ouvrage, des règles de l'art et en coordination avec les exigences de ventilation et de sécurité incendie, sans dégradation des performances des portes concernées.

2.2.2 Portes pleines

Fourniture et pose de porte pleines CF1H aux caractéristiques suivantes :

Bureau 1

- * Dimension : 93x205 (ht) dito porte existante
- * Revêtement : effet bois dito existant
- * CF1H
- * Ferme-porte
- * Non fournis serrure neuve
- * Pose et adaptation de la serrure existante, déposer et stocker au lot 01 Second Oeuvre
- * Alimentation serrure + liaison asservissement badge et lecteur de badge prévue au lot électricité

2.2.3 Plinthes

2.2.3.1 Plinthes bois à peindre hauteur : dito existant
L'entreprise devra prévoir tout joint de finition et la bonne découpe des plinthes existante afin d'assurer la propreté de la jonction.

Pied des cloisons existantes des bureaux + pied de cloisons avec comblement porte secours

Plinthe à peindre souple aux caractéristiques suivantes :

Parois séparative

- * Hauteur : 4 cm
- * Matériau : PVC
- * Ton : Blanche
- * Dimension 14x40 mm
- * L'entreprise devra prévoir tout joint de finition et la bonne découpe des plinthes existante afin d'assurer la propreté de la jonction.
- * Respect des prescriptions du Maître d'Ouvrage, des règles de l'art et en coordination avec les exigences de ventilation et de sécurité incendie, sans dégradation des performances des portes concernées.



2.3 CLOISONS MODULAIRES

2.3.1 Cloison modulaire

2.3.1.1 Fourniture et pose d'un ensemble vitré à châssis Aluminium répondants aux caractéristiques suivantes :

Façade des bureaux 1,2,3 & 4

- * Châssis Aluminium
- * Couleur : blanc
- * Allèges vitrées sur les parois en façade
- * Emplacement pour 4 Portes 1 Vantail ouvrant à la française 93 x 204 (ht) cm compris refends horizontal de même nature que les châssis
- * 1 Refend Horizontal Axés à 204 cm (ht)
- * Isolation acoustique : minimum 35dB entre Bureaux et 45dB entre Bureaux et Circulation
- * Vitrage clair de sécurité
- * Intégration des Portes & Butées de portes selon précision apportée au plan de repérage des cloisons



Cloison séparative entre bureaux

- * Châssis Aluminium
- * Couleur : blanc
- * Allège pleine revêtement Aluminium Blanc sur les parois entre bureaux, hauteur total compris meneaux : 90cm
- * Vitrage clair de sécurité en partie haute
- * 1 Refend Horizontal Axés à 204 cm (ht)
- * Isolation acoustique : minimum 35dB entre Bureaux et 45dB entre Bureaux et Circulation
- * Vitrage clair de sécurité

2.3.2 Portes

Fourniture et pose de l'ensemble des portes intégrées aux cloisons amovibles répondant aux caractéristiques suivantes :

- * Bloc-porte battante vitrée
- * Aluminium blanc
- * Dimension : 93x204(ht)
- * Vitre : double vitrage
- * Vantail droit poussant
- * Bouton moleté
- * Le béquillage de chaque porte ainsi que leurs butées sont à la charge du présent lot.

2.4 AGENCEMENTS INTERIEURS

2.4.1 Cloison stratifiée

2.4.1.1 Fourniture et pose d'un panneau bois médium comprenant les éléments suivants :

Pré accueil

- * Médium MDF naturel
- * Hauteur : 1,20m
- * Epaisseur : 18mm
- * Couleur : #013593 ou R1 V53 B147
- * 1 Arrondie sur l'un des angles supérieurs

2.4.2 Meubles de rangements

2.4.2.1 Fourniture et pose d'un meuble entre coffrage placo et bureau amovible comprenant les caractéristiques suivantes :

Entre Pré-accueil et accueil 1

- * Parois verticales en mélaminé selon nécessité de résistance aux chocs
- * Hauteur : 1,30m
- * Epaisseur : 3 cm
- * Chants du même ton que les panneaux.

Jardinière :

- * Hauteur 0,63m
- * Ton : Céladon FA
- * Faux fond pour pose fausse plante Blanc : 0,50m

Meuble de rangement sous espace imprimante :

- * 2 Ouvrants à la française
- * Caissons, façades et étagères intérieures blanc
- * Ton des façades en blanc
- * Ton des aménagements intérieurs : blanc
- * Aménagements intérieurs : 1 étagère amovible par taquet
- * 1 Poignée invisible sur le chant de la porte blanc, au choix de l'architecte sur présentation d'échantillons

2.4.2.2 Fourniture et pose d'un meuble entre coffrage placo et bureau amovible comprenant les caractéristiques suivantes :

- * Parois verticales en mélaminé selon nécessité de résistance aux chocs
- * Hauteur : 1,30m
- * Epaisseur : 3 cm
- * Chants du même ton que les panneaux.

Jardinière :

- * Arrondie sur la partie avant
- * Hauteur 0,63m
- * Ton : Céladon FA
- * Faux fond pour pose fausse plante Blanc : 0,50m

Meuble de rangement sous espace imprimante :

- * 3 Ouvrants à la française
- * Caissons, façades et étagères intérieures blanc
- * Ton des façades en blanc
- * Ton des aménagements intérieurs : blanc
- * Aménagements intérieurs : 1 étagère amovible par taquet
- * 1 Poignée invisible sur le chant de la porte blanc, au choix de l'architecte sur présentation d'échantillons

2.4.3 Bureau Accès libre

2.4.3.1 Fourniture et pose d'un bureau pour l'accès libre, comprenant les éléments suivants :

- * Plan de travail en stratifiée haute résistance bois, nervure horizontale,
- * Ton : Chêne colorado
- * 1 Arrondie sur 1 des angles
- * Pied par des poteaux en chêne colorado
- * Longueur : 2,02cm
- * Profondeur : 60cm
- * Epaisseur : 2,5cm

2.4.4 Meuble d'appoint

2.4.4.1 Fourniture et pose d'un meuble d'appoint, aux caractéristiques suivantes :

Meuble sous imprimante

- * Ton : Chêne colorado
- * Hauteur : 100 cm
- * largeur : 69 cm
- * Profondeur : 64 cm
- * Réserve dans le fond du meuble pour passage de réseaux

2.5 VEGETAUX

2.5.1 Plantes artificielles

2.5.1.1 Fourniture et pose de plantes artificielles aux caractéristiques suivantes : Fourniture et mise en place de plantes artificielles vertes décoratives, répondant aux caractéristiques suivantes :

- * Aspect réaliste
- * Aucun entretien
- * Sans cache pot
- * Traitement anti-feu
- * Conformes à la réglementation en vigueur concernant la réaction au feu des matériaux utilisés dans les établissements concernés
- * Adaptés à un usage intérieur.
- * Fixés de manière stable et sécurisée conformément aux prescriptions du fabricant.
- * Modèles si dessous :



Romarin artificiel - 35 cm Hauteur

Cf. Carnet agencements intérieurs



Croton - 32 cm Hauteur

Cf. Carnet agencements intérieurs



Dracaena artificiel surculosa - 60 cm Hauteur

Cf. Carnet agencements intérieurs



Calathea artificiel roseopicta - 70 cm Hauteur

Cf. Carnet agencements intérieurs



Herbe artificielle fine - 60cm Hauteur

Cf. Carnet agencements intérieurs



Olivier artificiel buisson - 65 cm Hauteur

Cf. Carnet agencements intérieurs

2.5.2

Gravier

2.5.2.1

Fourniture et pose de gravier roulé blanc 15/25mm

2.6 SIGNALETIQUES


2.6.1 Film de discrétion

Fourniture et pose de film à bandes dépolies aux caractéristiques suivantes :

Bureau 1,2,3 & 4

2.6.1.1

- * Effet décoratif à bandes dépolies
- * Aspect : Blanc
- * pose : support devra être posé sans bulles ni défaut
- * Supprot : Verre
- * Classement au feu : M1
- * Hauteur total : 1,15 m



2.6.2 Vitrophanie de numéro de local

2.6.2.1

Fourniture et pose de vitrophanie en chiffres découpés indiquant :

Vitrophanie sur vitrages - bureau 1,2,3 & 4

- * Numéro de local
- * Couleur : Blanc
- * Hauteur : 25cm
- * Typographie : ROBOTO

2.6.3 Signalétique adhésive - Sol

2.6.3.1

Signalétique au sol comprenant :

- * Cheminement + cadre noir avec flèche
- * Ecriture blanche pour information directionnel indiquant :
 - "Pré-accueil"
 - "Espace rendez-vous"
 - "Je gère mon dossier en autonomie"

accueil

Typographie : ROBOTO

Dimension : Cf. Carnet 4 - Revêtements muraux et sols + sous validation de l'architecte après présentation de visuel

* Cheminement vers l'espace libre accès par des cercles rose (#db3936 ou R219 V57 B54)

* Cheminement vers la salle d'attente espace rendez-vous par des cercles vert (RAL: 9018)

2.6.4 Signalétique adhésive - Parois

Fourniture et pose d'une signalétique sur parois neuf comprenant :

2.6.4.1

- * Rectangle de couleur vert clair référence : RAL 9018
- * Ecrire noire indiquant " Démarche avec un agent Caf"
- * Typographie : ROBOTO
- * Hauteur du rectangle : 20 cm
- * Hauteur total du texte : sous validation de l'architecte après présentation de visuel

Accueil 1 & 2

2.6.4.2

- * Rectangle de couleur rose/ rouge référence : #db3936 ou R219 V57 B54
- * Ecrire noire indiquant " Accès libre"
- * Typographie : ROBOTO
- * Hauteur du rectangle : 20 cm
- * Hauteur total du texte : sous validation de l'architecte après présentation de visuel

espaces numérique

2.6.4.3	* Ecrire blanche indiquant " ACCUEIL" * Typographie : ROBOTO * Hauteur total du texte : sous validation de l'architecte après présentation de visuel	<i>Pré-accueil</i>
2.6.4.4	Fourniture et pose d'une signalétique adhésive en chiffre, comprenant les éléments suivants : * Typographie : ROBOTO * Couleur bleu (#013593 ou R1 V53 B147) * Taille : 25cm	<i>Accueil 1,2</i>
2.6.5	Plan d'évacuation	
2.6.5.1	Fourniture et pose d'un plan d'évacuation incendie mise à jour	

PSE

BUREAU AMOVIBLE

Description

Localisations

AGENCEMENTS INTERIEURS

Fourniture et pose de bureau amovible de la Steelcase dans la gamme Migration II ou équivalent

Accueil

- * Dimension : 90 x 160 cm
- * Bureau ajustable en hauteur
- * Couleur : blanc