

ENTREPRISE

A, le

Référence : Pertusato-2

Lot 1/ Terrassements, VRD, pistes, aire de stationnement (T3)

D.P.G.F ENTREPRISE

Montants à exprimer en euros (EUR)

Conservatoire de l'Espace Littoral ...

2 Rue du juge Falcone - Résidence St Marc, 20200 BASTIA

Aménagement du site naturel protégé de Pertusato

BONIFACIO

N°	Tr.	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU HT	PT HT
9		RD 260-ROUTE D'ACCÈS A L'AIRE DE STATIONNEMENT (Sémaphore)	Total 9 :			
		<u>Séquence du sémaphore, côté mer:</u>				
9.18	A	Aires à cicatriser: purge, décompactage, terre locale organique et litièreensemencée	600	m²		
		<u>Séquence du sémaphore, côté terre:</u>				
9.21	A	Démolitions, purges et évacuation: béton, ferraille, enrobé, gravats, détritrus, etc.	120	m3		
9.22	A	Aires à cicatriser: purge, décompactage, terre locale organique et litièreensemencée	520	m²		
10		AIRE DE STATIONNEMENT (170 VL, 60 vélos):	Total 10 :			
10.1	A	Démolition, tri, évacuation, cicatrisation route en enrobé	1150	m²		
10.2	A	Préparation, terrassements, réglage et compactage des fonds de forme, toutes surfaces aménagées	4630	m²		
10.3	A	Voirie nouvelle et giratoire en béton de granulatscalcaire local, fibré et désactivé, forte fréquentation, épaisseur minimale 20cm	580	m²		
10.4	A	Ilôt central circulaire en calade de grosses pierres calcaire, compris fond de forme, lit de pose et joints au mortier de chaux NHL5 et Ciment Naturel Prompt CNP dosé à 400 kg/m3 (60%NHL/40%CNP), profil bombé, calepinage selon directives du maître d'oeuvre	80	m²		
10.5	A	Voies et surfaces en béton de granulatscalcaire local, fibré et désactivé (480+2170) -épaisseur minimale 16cm	2650	m²		
10.6	A	Surfaces en sol calcaire concassé stabilisé - épaisseur minimale après compactage 15/16cm	1350	m²		
10.11	A	Aires à cicatriser: purge, décompactage, terre locale organique et litièreensemencée (anciennes aires stationnement)	600	m²		

10.12	A	Travaux préparatoires en vue de l'équipement ultérieur en barrières automatiques de stationnement réglementé (entrée / sortie): tranchées, 3 gaines DN60, sous fourreaux sous chaussée, parfaitement bouchonnés aux extrémités, bouclages enterrés géolocalisés et repérés sur plan (DOE), sablon, grillage avertisseur de couleur rouge, remblais compactés, et toute sujétion, tracé et implantation sous directives du maître d'oeuvre	90 ml		
-------	---	---	-------	--	--

MONTANT HT

TVA A 10,00%

MONTANT TTC

Montant du D.P.G.F. :

Le représentant de l'entreprise :

M......,