

ENTREPRISE

A, le

Référence : Pertusato-2

Lot 4/ Restauration et confortement de bâti ancien (T2)

D.P.G.F ENTREPRISE

Montants à exprimer en euros (EUR)

Conservatoire de l'Espace Littoral ...

2 Rue du juge Falcone - Résidence St Marc, 20200 BASTIA

Aménagement du site naturel protégé de Pertusato

BONIFACIO

N°	Tr.	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU HT	PT HT
6		SÉQUENCE DU PHARE	Total 6 :			
		<u>Traversée de l'enceinte du phare:</u>				
6.6	A	Aménagement de la nouvelle entrée dans l'enceinte du phare, dépose existant et mise en œuvre de piliers en pierre maçonnée et enduit à la chaux, couronnement en granit taillé récupérés sur le portail actuel	1	Ens.		
6.7	A	Démolition complète du garage / abris récent, et de la rehausse du mur d'enceinte (Angle Ouest) : tri des matériaux, purge et évacuation des maçonneries, béton, tuiles, cicatrisation parfaite des sols et du site	1	Ens.		
6.8	A	Démolition complète de la jardinière en pierres calcaires et des marches débordantes rajoutées récemment dans le mur d'enceinte, et cicatrisation parfaite (Angle Sud) : tri des matériaux, purge et évacuation	1	Ens.		
6.9	A	Dépose du garde-corps inox récent, renforcement puis coupe et démolition dalle en déport (poutrelles hourdis) au-delà du mur ancien de la citerne, et cicatrisation parfaite (Angle Sud) : tri des matériaux, purge et évacuation	1	Ens.		
6.10	A	Démolition complète du bâtiment annexe en ruine (Est) : tri des matériaux, purge et évacuation des maçonneries, béton, tuiles, cicatrisation parfaite des sols et du site	1	Ens.		
6.11	A	Mise en œuvre à l'identique de mur d'enceinte, en pierre maçonnée et enduit à la chaux, couronnement en moellons calcaires taillés et bouchardés, dito existants conservés (angle sud-est)	10	ml		

6.12	A	Mise en œuvre à l'identique de mur d'enceinte, en pierre maçonnerie et enduit à la chaux, couronnement en moellons calcaires taillés et bouchardés, dito existants conservés (angle sud-ouest)	5 ml		
6.13	A	Réparations ponctuelles du couronnement du mur d'enceinte, à l'identique	5 ml		
6.14	A	Aménagement de la nouvelle sortie dans l'enceinte du phare, plus sobre que l'entrée, dépose existant et mise en œuvre de piliers avec chainages d'angles et couronnement en moellons calcaires taillés et bouchardés, dito existants conservés	1 Ens.		
		<u>Sentier littoral après le phare:</u>			
6.15	A	<u>Ouvrage militaire (mur d'écoute)</u> : démolition des parties instables, purge des gravats et ferrailles, remblais en sol naturel local des parties creusées afin de sécuriser le site et de ne conserver que le dessin de l'ouvrage au sol, et sa mémoire	1 Ens.		
6.16	A	<u>Ensemble de ruines</u> à conforter et mettre en scène: restauration des parties dégradées en pierres et mortier de chaux (21m²), démolition des parties instables ou à réduire (4m³), finitions en couronnement pierres et mortier de chaux, formant banquettes (12ml), nettoyage d'ensemble et nivellement de plateforme confortable (35m²)	1 Ens.		

MONTANT HT

TVA A 10,00%

MONTANT TTC

Montant du D.P.G.F. :

Le représentant de l'entreprise :

M......,