

Maître d'Ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE 1 Boulevard Jeanne d'Arc 21000 DIJON	
	

Travaux d'aménagement du niveau R+3 de l'hôpital pour enfants, bâtiment 19

Bureau d'études	
Lot n°03 – SOLS SOUPLES - FAIENCE REVETEMENT PVC D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire	
 FÉBUS INGÉNIERIE Notre vecteur, l'énergie	Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât. A 8 rue du Rempot 21121 FONTAINE-LES-DIJON
	Phase DIAG ☐ APS ☐ APD ☐ PRO ☐ DCE ☒
	N° Affaire : 25020 Rédacteur : AM
Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr	
Date : 19/06/2026 Indice : A	

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4	<u>DESCRIPTION DES TRAVAUX</u>					
4.1	<u>Etudes d'exécution</u>					
	Etudes d'exécution	1		ens		
	Plans d'exécution et de chantier	1		ens		
	Total Poste 4.1					
4.2	<u>Préparation de sols existants avant revêtement</u>					
	Rebouchages de l'ensemble des sondages et autres détérioration des sols brut	1	1	ens		
	Mise à niveau de l'ensemble des sols	1060		m²		
	Nettoyage soigné du support existant	1060		m²		
	Application d'un primaire d'accrochage	1060		m²		
	Total Poste 4.2					
4.3	<u>Sols souples</u>					
4.3.1	<u>Ragréages</u>					
	Réalisation et mise en œuvre d'un ragréage avec mortier P3 autolissant suivant description du CCTP	1060		m²		
	Total Sous-Poste 4.3.1					
4.3.2	<u>Revêtement de sol en lès</u>					
	Fourniture et pose d'un revêtement de sol en PVC en lès pour les locaux secs avec remontée en plinthe selon caractéristiques du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en œuvre	1044		m²		
	Total Sous-Poste 4.3.2					
4.3.3	<u>Revêtements de sol en lès anti-dérapant</u>					
	Fourniture et pose d'un revêtement de sol anti-dérapant en PVC en lès pour les locaux humides selon caractéristiques du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en œuvre	16		m²		
	Fourniture et pose d'un seuil de douche en PVC pour jonction avec la douche selon caractéristiques du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en œuvre	5		u		

Article Cctp	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
	Fourniture et pose d'un siphon vertical pour revêtement de sol vinyle selon caractéristiques du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	4		u		
		Total Sous-Poste 4.3.3				
4.3.4	<u>Remontée de sol en plinthe avec profil de finition</u>					
	Fourniture et pose d'un profil d'appui monobloc en PVC de remontée en plinthe des sols sur le mur y compris profil de finition	687		ml		
		Total Sous-Poste 4.3.4				
4.3.5	<u>Seuils de porte</u>					
	sans objet			SO		
		Total Sous-Poste 4.3.5				
		Total Poste 4.3				
4.4	<u>Faïence</u>					
4.4.1	<u>Natte d'étanchéité sous faïence</u>					
	Fourniture et pose d'une imperméabilisation du support suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	38		m²		
		Total Sous-Poste 4.4.1				
4.4.2	<u>Revêtement mural en faïence</u>					
	Fourniture et pose d'une faïence murale en céramique émaillé suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	38		m²		
		Total Sous-Poste 4.4.2				
		Total Poste 4.4				
4.5	<u>Revêtement et protection PVC</u>					
4.5.1	<u>Revêtement mural pour pièce humide</u>					
	Fourniture et pose d'un revêtement mural en PVC hétérogène compact en lés suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	395		m²		
	Fourniture et pose d'un profilé de diminution sol/mur en PVC suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	150		ml		
		Total Sous-Poste 4.5.1				

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4.5.2	<u>Protection de mur en PVC souple</u>					
	Fourniture et pose d'un revêtement mural de protection des murs, en PVC souple suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre					
	- en soubassement ht 0,90m	201		m²		
	- en soubassement ht 1,00m	10		m²		
	- en soubassement ht 1,30m	51		m²		
	- en soubassement ht 1,60m	55		m²		
	Total Sous-Poste 4.5.2					
4.5.3	<u>Protection de mur en PVC rigide</u>					
	Fourniture et pose de panneau de protection anti-chocs de mur coloré dans la masse, en PVC rigide suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre					
	- en soubassement ht 1,00m	6		m²		
	- en soubassement ht 1,30m	65		m²		
	- en soubassement ht 1,60m	14		m²		
	- en crédence de la kitchenette ht 0,60m	5		m²		
	Total Sous-Poste 4.5.3					
4.5.4	<u>Profilé d'angle</u>					
	Fourniture et pose de protection d'angle en PVC lisse antibactérien, coloré dans la masse suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre					
	- ht 1,60m	105		u		
	Total Sous-Poste 4.5.4					
4.5.5	<u>Cimaise/lisse de protection</u>					
	Fourniture et pose de lisse de protection en PV, coloré dans la masse suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	35		ml		
	Total Sous-Poste 4.5.5					
4.5.6	<u>Protection de porte</u>					
	Fourniture et pose de panneau de protection anti-chocs de porte coloré dans la masse, en PVC rigide suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre					
	- ht 1,00m sur 2 faces	25		m²		
	- ht 1,30m sur 1 face côté circulation	42		m²		
	- ht 1,30m sur 2 faces	12		m²		
	- ht 1,30m côté circulation et ht 1,60m côté douche	12		m²		
	- ht 1,60m sur 2 faces	4		m²		
	Total Sous-Poste 4.5.6					
	Total Poste 4.5					

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4.6	<u>Revêtement stratifié compact</u>					
	Fourniture et pose de panneau de protection anti-chocs de mur, en stratifié compact, compris profil de finition suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre					
	- en tête de lit sous les GTL ht 1,30m	110		m²		
	Total Poste 4.6					
4.7	<u>Couvre-joint de dilatation</u>					
	Fourniture et pose de couvre-joint de sols mono-bande, rapporté pour revêtement de sols type linoléum suivant description du CCTP y compris toutes sujétions de pose et d'exécution de mise en oeuvre	19		ml		
	Total Poste 4.7					
4.8	<u>Nettoyage durant le chantier</u>					
	Balayage de chantier journalier avant et après exécution de ses travaux dans tous les locaux			PM		
	Protection des surfaces revêtues	1		ens		
	Evacuation des déchets à trier et à déposer dans les bennes de chantier	1		ens		
	Total Poste 4.8					
4.9	<u>Nettoyage de fin de chantier et protections</u>					
	Enlèvement des tâches de ragréage et de colles sur toutes les surfaces adjacentes aux revêtements suivant CCTP	1		ens		
	Evacuation des déchets de fin de chantier à trier et à déposer dans les bennes de chantier	1		ens		
	Dépose et évacuation des protections des sols après la levée des réserves de tous corps d'état	1		ens		
	Total Poste 4.9					
	TOTAL CHAPITRE 4					

Cachet de l'entreprise et date :