


Maître d'Ouvrage	
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIJON BOURGOGNE 1 Boulevard Jeanne d'Arc 21000 DIJON	
	

Travaux d'aménagement du niveau R+3 de l'hôpital
pour enfants, bâtiment 19

Bureau d'études		
Lot n°04 – MENUISERIES INTERIEURES - SIGNALETIQUE - MOBILIER D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire		
 Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât. A 8 rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr	Phase DIAG ☐ APS ☐ APD ☐ PRO ☐ DCE ☒	
	N° Affaire : 25020	Date : 19/06/2026
	Rédacteur : AM	Indice : A

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4	<u>DESCRIPTION DES TRAVAUX</u>					
4.1	<u>Etudes d'exécution</u>					
	Etudes d'exécution	1		ens		
	Plans de fabrication et de chantier	1		ens		
Total Poste 4.1						
4.2	<u>Blocs-porte simple battant à peindre</u>					
4.2.1	<u>Standard PF 1/2h</u>					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT01-83x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille / arrêt de porte	7		ens		
	- MINT02-83x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille anti-pendaison / arrêt de porte	5		ens		
	- MINT03-83x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	- MINT04-93x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille / arrêt de porte	4		ens		
	- MINT05-93x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	- MINT06-93x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille / arrêt de porte	3		ens		
	- MINT07-93x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	- MINT08-93x204ht oculus 30x40ht / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte + film translucide sur oculus en phase transitoire	2		ens		
	- MINT09-93x204ht oculus 60x80ht / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille / arrêt de porte + film translucide sur oculus en phase transitoire	1		ens		
	- MINT10-103x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	- MINT11-123x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille / arrêt de porte	13		ens		
	- MINT12-123x204ht serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille anti-pendaison / arrêt de porte	5		ens		
	- MINT13-Porte de placard 43x204ht serrure électronique	3		ens		
	- MINT13-Porte de placard 49x204ht serrure électronique	5		ens		

Article Cctp	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
	- MINT14-Porte de placard 83x204ht serrure électronique	1		ens		
	Fourniture et pose de béquille avec poignée rallongée PMR selon CCTP	3		ens		
	Sous-total Poste 4.2.1					
4.2.2	<u>Acoustique PF1/2h</u>					
	Fourniture et pose bloc-portes pleines acoustique à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, ferme-porte et butoir selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT20-93x204ht acoustique / oculus 30x40ht / bec de cane / béquille / arrêt de porte	1		ens		
	- MINT21-93x204ht acoustique / oculus 30 x40ht / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte + film translucide sur oculus en phase transitoire	1		ens		
	- MINT22-93x204ht acoustique / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille / arrêt de porte	1		ens		
	- MINT23-123x204ht acoustique / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	Sous-total Poste 4.2.2					
4.2.3	<u>Milieu humide PF 1/2h</u>					
	Fourniture et pose bloc-portes pleines pour milieu humide à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture et butoir selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT30-73x204ht milieu humide / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille / arrêt de porte	1		ens		
	- MINT31-83x204ht milieu humide / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille / arrêt de porte	1		ens		
	- MINT32-83x204ht milieu humide / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille anti-pendaison / arrêt de porte	1		ens		
	- MINT33-93x204ht milieu humide / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton avec voyant d'occupation / béquille anti-pendaison / arrêt de porte	1		ens		
	Sous-total Poste 4.2.3					
4.2.4	<u>Standard sur ventouse PF 1/2h</u>					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT40-93x204ht oculus 30 x40ht / bec de cane / cylindre à bouton / béquille / arrêt de porte / ventouse « maintien ouverte » avec équipement d'asservissement selon CCTP	1		ens		

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
	- MINT41-93x204ht oculus 30 x40ht / bec de cane / béquille / arrêt de porte / ventouse « maintien ouverte » / ventouse « contrôle d'accès »	2		ens		
	Sous-total Poste 4.2.4					
4.2.5	<u>Standard sur ventouse CF 1/2h</u>					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT50-93x204ht bec de cane / béquille / arrêt de porte / ferme-porte / ventouse « contrôle d'accès » avec équipement d'asservissement selon CCTP	1		ens		
	Sous-total Poste 4.2.5					
4.2.6	<u>Coupe-feu 1/2h pour local à risques moyens</u>					
	Fourniture et pose bloc-portes pleines CF à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et ferme-porte selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT60-93x204ht CF1/2h / serrure à pêne dormant / demi-cylindre / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	2		ens		
	- MINT61-93x204ht CF1/2h / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	- MINT62-123x204ht CF1/2h / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte	1		ens		
	- MINT63-123x204ht CF1/2h / serrure à pêne dormant / cylindre à bouton / béquille à code / arrêt de porte / ferme-porte temporisé	1		ens		
	Sous-total Poste 4.2.6					
4.2.7	<u>Standard PF 1/2h pour gaine technique</u>					
	Fourniture et pose bloc-portes pleines à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et ferme-porte selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre avec carré technique serrure à pêne dormant / demi-cylindre					
	- GT01-simple battant 26x194ht	2		ens		
	- GT01-simple battant 40x194ht	14		ens		
	- GT01-simple battant 51x194ht	2		ens		
	- GT01-simple battant 55x194ht	2		ens		
	- GT01-simple battant 62x194ht	8		ens		
	- GT01-simple battant 73x194ht	9		ens		
	- GT01-simple battant 79x194ht	1		ens		
	- GT01-simple battant 83x204ht vitrée	1		ens		
	- GT01-simple battant 88x194ht	1		ens		
	- GT01-simple battant 98x194ht	1		ens		
	- GT01-simple battant 111x194ht	1		ens		
	- GT01-double battant 163x194ht	1		ens		
	- GT01-double battant 184x194ht	1		ens		

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
	- Trappe 72x106ht	1		ens		
				Sous-total Poste 4.2.7		
				Total Poste 4.2		
4.3	Blocs-porte double battant à peindre					
4.3.1	Standard PF 1/2h					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT100-Double 172x204ht oculus 30x40ht sur chaque vantail / bec de cane / béquille	1		ens		
				Sous-total Poste 4.3.1		
4.3.2	Standard sur ventouse CF 1/2h					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines CF1/2h à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT110- Tierce 93+40x204ht CF1/2h / bec de cane / béquille / arrêt de porte / ferme-porte / ventouse « contrôle d'accès » / crémone pompier avec équipement d'asservissement selon CCTP	1		ens		
	- MINT111- Tierce 93+70x204ht CF1/2h / bec de cane / béquille / arrêt de porte / ferme-porte / ventouse « contrôle d'accès » / crémone pompier avec équipement d'asservissement selon CCTP	1		ens		
				Sous-total Poste 4.3.2		
				Total Poste 4.3		
4.4	Blocs-porte double battant stratifié					
4.4.1	Standard sur ventouse CF 1/2h					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines CF1/2h à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT200- Tierce 93+60x204ht CF1/2h / oculus 30x40ht sur chaque vantail / bec de cane / béquille / arrêt de porte / ventouse « contrôle d'accès » / crémone pompier avec équipement d'asservissement selon CCTP	1		ens		
				Sous-total Poste 4.4.1		
4.4.2	Motorisée CF 1/2h					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines CF1/2h à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT210- Tierce 93+80x204ht CF1/2h / oculus 30x40ht sur chaque vantail / motorisation avec détection de présence	1		ens		

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
	- MINT210- Tierce 93+50x204ht CF1/2h / oculus 30x40ht sur chaque vantail / motorisation	1		ens		
				Sous-total Poste 4.4.2		
				Total Poste 4.4		
4.5	Blocs-porte double va-et-vient stratifié					
4.5.1	Standard sur ventouse PF 1/2h					
	Fourniture et pose de bloc-portes pleines à huisserie bois, compris toute quincaillerie, garniture, butoir et accessoire selon CCTP, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre					
	- MINT300- Tierce 93+70x224ht ventouse « maintien ouverte » avec équipement d'asservissement selon CCTP	3		ens		
				Sous-total Poste 4.5.1		
				Total Poste 4.5		
4.6	Châssis vitré intérieur					
	Fourniture et pose d'un châssis vitré intérieur selon CCTP avec un cadre dormant en bois, ensemble poncé prêt à recevoir une peinture, y compris toutes sujétions de réalisation et de montage du vitrage					
	-74x100ht - allège 1.20m	1		ens		
	-100x100ht - allège 1.20m	2		ens		
	-150x100ht - allège 1.20m	1		ens		
	-183x100ht - allège 1.20m	1		ens		
	-220x100ht - allège 1.20m	1		ens		
	-260x100ht - allège 1.20m	1		ens		
				Total Poste 4.6		
4.7	Trappes					
	Foruniture et pose de trappes d'accès coupe-feu selon le CCTP - 30x30 cm	2		u		
				Total Poste 4.7		
4.8	Tablette en panneau					
	Foruniture et pose de tablette en panneau 3 plis selon le CCTP	71		u		
				Total Poste 4.8		

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4.9	<u>Mobilier</u>					
4.9.1	<u>Local n°01 - Pesée et casiers (transitoire)/Accueil (définitif)</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'une banque d'accueil menuisée, comprenant une tablette sur 2 hauteurs, un plan de travail et une vitre de protection avec volet roulant, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose + film translucide sur oculus en phase transitoire + obturation de l'ouverture passe-documents pour la phase transitoire	1		ens		
	Sous-total Poste 4.9.1					
4.9.2	<u>Local n°05 - Bureau (transitoire)/Pesée et prélèvements (définitif)</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé pour postes informatiques, comprenant 1 plan de travail, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé pour postes informatiques, comprenant 1 plan de travail, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
	Sous-total Poste 4.9.2					
4.9.3	<u>Local n°08 – Bureau MIN (transitoire)/Salle technique ORL (définitif)</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé pour postes informatiques, comprenant 1 plan de travail droit, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
	Fourniture et pose d'étagères de stockage sur 5 niveaux Lg 4,80m, sur un pan de mur, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
	Sous-total Poste 4.9.3					
4.9.4	<u>Local n°12 – Office Détente personnel (transitoire)/Salle repas patients Salon de sortie (définitif)</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
	Fourniture et pose d'un ensemble kitchenette comprenant un plan de travail, 1 meuble évier 2 portes, 1 meuble bas 1 porte et tiroir, 1 niche pour réfrigérateur, 1 meuble haut 3 portes, selon CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose NOTA : évier et robinetterie, fournis et posés par le lot Plomberie	1		ens		
		Sous-total Poste 4.9.4				
4.9.5	<u>4.9.5 Local n°18 - Bureau internes</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé pour postes informatiques, comprenant 1 plan de travail droit, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
		Sous-total Poste 4.9.5				
4.9.6	<u>Local n°20 - Transmission</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un ensemble menuisé pour postes informatiques, comprenant 2 plans de travail droit, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
	Fourniture et pose d'un meuble pour dossiers, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
		Sous-total Poste 4.9.6				
4.9.7	<u>Local n°22 - Réserve DMS</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose de 5 étagères de stockage Lg 2,40m, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
		Sous-total Poste 4.9.7				
4.9.8	<u>Local n°32 - Stockage (transitoire)/Pesée et mesure UCA (définitif)</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose de 5 étagères de stockage Lg 1,15m, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
		Sous-total Poste 4.9.8				

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4.9.9	<u>Local n°31 - Douche</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un banc, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1		ens		
	Sous-total Poste 4.9.9					
4.9.10	<u>Local n°37 – Office patients</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un ensemble kitchenette comprenant un plan de travail, 1 meuble évier 2 portes, 1 meuble bas 2 portes et tiroirs, 2 meubles haut 2 portes, selon CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose NOTA : évier et robinetterie, fournis et posés par le lot Plomberie	1	1	ens		
	Sous-total Poste 4.9.10					
4.9.11	<u>Local n°39 – Lave-bassin</u>					
	Fourniture des plans d'exécution des ouvrages avant toute exécution			PM		
	Fourniture et pose d'un meuble haut 3 portes, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1	1	ens		
	Fourniture et pose d'une colonne de rangement sans porte, selon le CCTP y compris toutes sujétions de fabrication et de pose	1	1	ens		
	Sous-total Poste 4.9.11					
	Total Poste 4.9					
4.10	<u>Divers</u>					
4.10.1	<u>Main-courante</u>					
	Fourniture et pose de main-courante en PVC, selon CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre	28		ml		
	Sous-total Poste 4.10.1					
4.10.2	<u>Poignée de tirage PMR</u>					
	Fourniture et pose de barre de tirage, selon CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre	3		u		
	Sous-total Poste 4.10.2					

Article CCTP	Dénomination	Q. BET	Q. ENT	U.	P.U. € H.T.	P.T. € H.T.
4.10.3	<u>Patère</u>					
4.10.3.1	Patère standard					
	Fourniture et pose de patère, selon CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre	61		u		
4.10.3.2	Patère anti-suicide					
	Fourniture et pose de patère anti-suicide, selon CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre	29		u		
	Sous-total Poste 4.10.3					
4.10.4	<u>Paroi de séparation</u>					
	Fourniture et pose d'une paroi de séparation en stratifié compact fixe, selon CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1		u		
	Sous-total Poste 4.10.4					
4.10.5	<u>Paravent repliable</u>					
	Fourniture et pose d'un paravent repliable à fixation murale, selon CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre	1		u		
	Sous-total Poste 4.10.5					
	Total Poste 4.10					
4.11	<u>Organigramme</u>					
	Etablissement d'un organigramme pour toutes les serrures des portes extérieures et intérieures suivant le CCTP, avec mise en combinaison pour cylindre européen sur passe général et passe partiel	1		ens		
	Total Poste 4.11					
4.12	<u>Signalétique</u>					
	Fourniture et la pose des signalétiques réglementaires intérieures : sanitaire public H/F, sanitaire public H/F PMR, douche PMR, douche patient	1		ens		
	Total Poste 4.12					
	TOTAL CHAPITRE 4					

Cachet de l'entreprise et date :