

CAISSON DE TOITURE PREFABRIQUE

Couverture zinc à joint debout VMZINC teinte Nuit d'Orage ép. 0,70 mm
OSB ép. 18 mm
Lame d'air ventilée
Pare-pluie
Liteaux 40 × 40 mm
Chevrons C24 + isolation en laine de roche ép. 120 mm
Pare-vapeur
Finition intérieure : panneau peuplier rainuré verni ép. 12 mm

Structure métallique
existante conservée

CAISSON DE TOITURE PRÉFABRIQUÉ

Couverture zinc à joint debout VMZINC teinte Nuit d'Orage ép. 0,70 mm
OSB ép. 18 mm
Lame d'air ventilée
Pare-pluie
Liteaux 40 × 40 mm
Chevrons C24 + isolation en laine de roche ép. 120 mm
Pare-vapeur
Finition intérieure : panneau peuplier rainuré verni ép. 12 mm

Chéneau carré en zinc
façonné
pré-patiné clair

Mur support de
fontaine existant
conservé — nettoyage
de la fontaine prévu
Mur Soubassements
pierre : laine minérale 45
mm / support existant

Ossature bois rapportée
fixée Isolation laine
minérale
Panneau contreplaqué
Peuplier ép. 12 mm,
Finition vernis

Support de lampe
existant découpe
prévus suivant projet

Porte automatique
Coloris Interpon D2525-
Y220PI - PACHUCA Matt

Tapis de sol d'entrée
encastré type EMCO
Diplomate GK ou équivalent



SOUS PREFECTURE DE ROANNE			PLAN N°	INDICE
Adresse : 15, rue Joseph Dechelette, 42 300 ROANNE			05.1	
Maître d'ouvrage : -				
DOSSIER : 1535-25	DATE : 02/07/2026	ECHELLE : 1:20	PHASE	
Coupe transversale- Coursive(1)			DCE	
KEOPS ARCHITECTURE - 86 Bd Baron du Marais - 42300 ROANNE - tél: 04 77 72 20 81- email: keops@keopsarchitecture.com				