

N°	DESIGNATION DES PRIX	U	QTE	PU HT	MONTANT HT
I	INSTALLATION DE CHANTIER				
I-1	Installation de chantier	Ft	1	10 000,00	10 000,00
I-2	PPSPS	Ft	1	2 000,00	2 000,00
I-3	PAQ	Ft	1	2 000,00	2 000,00
					14 000,00
II	SIGNALISATION DE CHANTIER				
II-1	Signalisation de chantier	Ft	1	10 000,00	10 000,00
II-2	Fourniture, pose et repli de séparateurs mobiles d'autoroute pour neutralisation pendant les travaux de la voie de droite de l'A34 direction Sedan	Ft	1	10 000,00	10 000,00
II-3	Mise en place d'un itinéraire de déviation lors des travaux sur la rue du pont	Ft	1	5 000,00	5 000,00
II-4	Maintenance de la signalisation de chantier	Ft	1	1 000,00	1 000,00
					26 000,00
III	DEMONTAGES ET DEMOLITIONS				
III-1	Démontage de la glissière et des écrans anti-éblouissements existants et mise à la décharge	M	200	40,00	8 000,00
III-2	Démontage des bordures T1 existantes et mise à la décharge	M	400	30,00	12 000,00
III-3	Démolition du terre-plein en béton et mise à la décharge et sciage des armatures d'ancrage	M3	36	550,00	19 800,00
III-4	Sciage soigné de la chaussée à 0.5 mètre de part et d'autre du terre-plein et enlèvement soigné des enrobés	M2	200	20,00	4 000,00
III-5	Décollement de l'étanchéité existante sous et de part et d'autre du terre-plein sur 0.3 mètre de large et mise à la décharge	M2	120	10,00	1 200,00
III-6	Décollement et relevage de l'étanchéité existante de 0.3 à 0.5m de part et d'autre du terre-plein et mise en réservation	M2	80	12,00	960,00
					45 960,00
IV	MISE EN ŒUVRE DE LA BN5				
IV-1	Sablage des surfaces à traiter sur ouvrage et en section courante	M2	220	25,00	5 500,00
IV-2	Ragréage de la surface à traiter sur ouvrage	M2	165	60,00	9 900,00
IV-3	Mise en œuvre de l'étanchéité par feuilles préfabriquées	M2	126	30,00	3 780,00
IV-4	Mise en œuvre d'une longrine en béton armé coulée en place non ancrée au tablier, y compris étanchéité par résine (FMAS)	M3	26	1 000,00	26 000,00
IV-5	Mise en œuvre d'une longrine en béton armé coulée en place non ancrée hors ouvrage, y compris étanchéité par résine (FMAS)	M3	15	750,00	11 250,00
IV-6	Fourniture et pose d'une glissière type BN5	M	200	300,00	60 000,00
IV-7	Fourniture et pose de dispositifs de dilatation pour la BN5 au dessus des joints de chaussée	U	2	300,00	600,00
IV-8	Fourniture et pose d'écrans anti-éblouissement	M	230	120,00	27 600,00
IV-7	Fourniture et pose de glissières de sécurité type GS2	M	20	200,00	4 000,00
IV-8	Mise en place des raccordements entre les glissières BN5 et GS2	M	10	60,00	600,00
IV-9	Mise en œuvre d'enrobés sur 5cm d'épaisseur	T	27	115,00	3 105,00
IV-10	Mise en œuvre du marquage au sol	M2	20	80,00	1 600,00
					153 935,00
	RECAPITULATIF				
	SOUS-TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER				14 000,00
	SOUS-TOTAL SIGNALISATION DE CHANTIER				26 000,00
	SOUS-TOTAL DEMONTAGES ET DEMOLITIONS				45 960,00
	SOUS-TOTAL MISE EN ŒUVRE DE LA BN5				153 935,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)				239 895,00
	TVA A 19,6%				47 019,42
	TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)				286 914,42