



**Direction départementale des Finances publiques de
l'Hérault**

334 Allée Henri II de Montmorency Division Budget



D.P.G.F

DDFIP Sète
274 Avenue du Maréchal JUIN
32200 SETE

Lot N°03 MACROLOT 03 PLATRERIE - REVETEMENTS

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1 Sanitaire RDC				
1.4 PLÂTRERIE				
1.4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
1.4.2.1 Cloisons & Doublages				
1.4.2.1.1 Doublage par isolant rigide et plaque de plâtre vissée sur fourrure				
1.4.2.1.1.1 Doublage polystyrène expansé Th 38, pose vissée				
1.4.2.1.1.1.1 Plaque hydrofuge (avec pare vapeur)				
1				
4.2.1.1.1.1.1 Réalisation d'une cloison avec isolation polystyrène expansé de 140 mm (avec pare-vapeur), lambda 0,038 W(m.k). Plaque hydrofuge de 13 mm, pose vissée sur fourrure.	M2			
1.4.2.1.3 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature				
1.4.2.1.3.1 Cloisons à simple plaque (13 mm) de 72 mm avec isolant				
4.2.1.3.1.1 Réalisation d'une cloison 1 hydrofuge de 13, 1 hydrofuge de 13 (1 plaque par parement) , hauteur maxi 2,60 m.	M2			
1.4.2.1.5 Habillages				
1.4.2.1.5.1 Habillages en plaques de plâtre collées				
4.2.1.5.1.1 Habillage en plaques standard de 10 mm d'épaisseur	M2			
1.4.2.1.6 Points singuliers				
1.4.2.1.6.1 Joints d'étanchéité				
4.2.1.6.1.1 Joints en pied de plaques	ML			
4.2.1.6.1.2 Joints sur menuiseries	ML			
1.4.2.1.6.2 Supports d'appareils sanitaires				
4.2.1.6.2.1 Support pour lavabo, évier, etc...	U			
1.4.2.1.6.3 Renforts divers				
4.2.1.6.3.1 Renforts ponctuels	ft			
1.5 PLAFONDS SUSPENDUS				
1.5.2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
1.5.2.4 Plafonds en fibres				
1.5.2.4.1 Ossatures apparentes				
1.5.2.4.1.1 Plafonds en fibres à ossatures métalliques courantes				
5.2.4.1.1.1 Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.	M2			
1.5.2.4.2 Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.2.1 Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
1.6 CARRELAGES, REVETEMENTS				
1.6.1 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX REVETEMENTS DE SOL DURS				
1.6.1.2 Revêtements muraux				
1.6.1.2.1 Faïences blanches				
6.1.2.1.1 Faïence blanc mat, 15 x 15.	M2			
1.7 SOLS SOUPLES				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1.7.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX				
1.7.2.2 Préparation des supports				
1.7.2.2.2 Enduction				
1.7.2.2.2.1 Adjuvant d'accrochage				
7.2.2.2.1.1 Adjuvant d'accrochage au sol	M2			
1.7.2.2.3 Chape				
1.7.2.2.3.1 Chape à prise rapide				
7.2.2.3.1.1 Sur dalle dressée, chape de 5 mm.	M2			
1.7.2.2.5 Ponçage mécanique				
1.7.2.2.5.1 Ponçage de dalle ragréée				
7.2.2.5.1.1 Ponçage au disque.	M2			
1.7.2.4 Sol vinylique				
1.7.2.4.1 Sol vinylique homogène en les :				
7.2.4.1.1 Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2 (traitement d'usure).	M2			
1.7.2.5 Plinthes				
1.7.2.5.1 Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1 Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
1.7.2.7 Ouvrages de finition				
1.7.2.7.1 Seuil de portes				
1.7.2.7.1.1 Seuils vissés				
7.2.7.1.1.1 Seuil à fixation invisible en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur.	ML			
1.8 PEINTURES				
1.8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
1.8.2.1 Préparations complètes				
1.8.2.1.1 Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1 Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
1.8.2.1.2 Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1 Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
1.8.2.1.3 Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1 Finition "A" :	M2			
1.8.2.1.4 Sur subjectiles plastiques et dérivés				
8.2.1.4.1 Finition "A" :	M2			
1.8.2.2 Peintures phase aqueuse				
1.8.2.2.1 Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1 Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
1.8.2.2.2 Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1 Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
1.8.2.2.3 Laque sur métaux				
1.8.2.2.3.1 Laque alkyde satinée				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
8.2.2.3.1.1	Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
1.8.2.2.4	Peinture sur plastiques				
1.8.2.2.4.1	Peinture cellulosique sur plastiques				
8.2.2.4.1.1	Cellulosique satinée à la brosse (PVC).	M2			
	Total Sanitaire RDC				
2	DDPP				
2.4	PLÂTRERIE				
2.4.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
2.4.2.1	Cloisons & Doublages				
2.4.2.1.1	Doublage par isolant rigide et plaque de plâtre vissée sur fourrure				
2.4.2.1.1.1	Doublage polystyrène expansé Th 38, pose vissée				
2.4.2.1.1.1.1	Plaque hydrofuge (avec pare vapeur)				
1					
4.2.1.1.1.1.1	Réalisation d'une cloison avec isolation polystyrène expansé de 140 mm (avec pare-vapeur), lambda 0,038 W(m.k). Plaque hydrofuge de 13 mm, pose vissée sur fourrure.	M2			
2.4.2.1.2	Demi-cloisons en plaques sur ossature				
2.4.2.1.2.2	Demi-cloisons A TRIPLES PLAQUES AVEC ISOLANT :				
4.2.1.2.2.1	Demi-cloison avec 3 plaques standard de 18 mm, hauteur maxi 2,75 m.	M2			
2.4.2.1.3	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature				
2.4.2.1.3.2	Cloisons à simple plaque (15 mm) de 100 mm avec isolant				
4.2.1.3.2.1	1 standard de 15, 1 standard de 15 (1 plaque de 1200 mm de largeur par parement), hauteur maxi 3,35 m.	M2			
2.4.2.1.5	Habillages				
2.4.2.1.5.1	Habillages en plaques de plâtre collées				
4.2.1.5.1.1	Habillage en plaques standard de 10 mm d'épaisseur	M2			
2.4.2.1.6	Points singuliers				
2.4.2.1.6.1	Joints d'étanchéité				
4.2.1.6.1.1	Joints en pied de plaques	ML			
4.2.1.6.1.2	Joints sur menuiseries	ML			
2.4.2.1.6.3	Renforts divers				
4.2.1.6.3.1	Renforts ponctuels	ft			
2.5	PLAFONDS SUSPENDUS				
2.5.2	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
2.5.2.4	Plafonds en fibres				
2.5.2.4.1	Ossatures apparentes				
2.5.2.4.1.1	Plafonds en fibres à ossatures métalliques courantes				
5.2.4.1.1.1	Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.	M2			

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
2.5.2.4.2	Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.2.1	Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
2.7	SOLS SOUPLES				
2.7.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.7.2.1	Ponçage mécanique				
2.7.2.1.1	Ponçage peinture de sol				
7.2.1.1.1	Ponçage au disque.	M2			
2.7.2.2	Préparation des supports				
2.7.2.2.3	Chape				
2.7.2.2.3.1	Chape à prise rapide				
7.2.2.3.1.1	Sur dalle dressée, chape de 5 mm.	M2			
2.7.2.2.4	Enduit de lissage et de ragréage				
2.7.2.2.4.1	Primaire				
7.2.2.4.1.1	Primaire d'accrochage sur chape béton.	M2			
2.7.2.2.4.2	Enduit de lissage				
7.2.2.4.2.1	Sur dalle dressée, enduit P2 de 3 mm.	M2			
2.7.2.2.5	Ponçage mécanique				
2.7.2.2.5.1	Ponçage de dalle ragréée				
7.2.2.5.1.1	Ponçage au disque.	M2			
2.7.2.3	Sol Vinylique non collé sur support amianté (intervention en sous-section 4)				
2.7.2.3.1	Sol vinylique homogène en les (SS4) :				
7.2.3.1.1	Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2 (traitement d'usure).	M2			
2.7.2.4	Sol vinylique				
2.7.2.4.1	Sol vinylique homogène en les :				
7.2.4.1.1	Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2 (traitement d'usure).	M2			
2.7.2.5	Plinthes				
2.7.2.5.1	Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1	Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
2.7.2.7	Ouvrages de finition				
2.7.2.7.1	Seuil de portes				
2.7.2.7.1.1	Seuils vissés				
7.2.7.1.1.1	Seuil à fixation invisible en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur.	ML			
2.7.2.7.2	Couvre-joint				
2.7.2.7.2.1	Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation				
7.2.7.2.1.1	Couvre-joint au sol en aluminium.	ML			
2.8	PEINTURES				
2.8.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
2.8.2.1	Préparations complètes				
2.8.2.1.1	Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1	Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
2.8.2.1.2	Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1	Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
2.8.2.1.3	Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1	Finition "A" :	M2			
2.8.2.1.4	Sur subjectiles plastiques et dérivés				
8.2.1.4.1	Finition "A" :	M2			
2.8.2.2	Peintures phase aqueuse				
2.8.2.2.1	Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1	Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
2.8.2.2.2	Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1	Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
2.8.2.2.3	Laque sur métaux				
2.8.2.2.3.1	Laque alkyde satinée				
8.2.2.3.1.1	Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
2.8.2.2.4	Peinture sur plastiques				
2.8.2.2.4.1	Peinture cellulosique sur plastiques				
8.2.2.4.1.1	Cellulosique satinée à la brosse (PVC).	M2			
2.8.2.3	Peintures de sols				
2.8.2.3.1	Résine époxydique au sol				
8.2.3.1.1	En phase aqueuse (lisse) avec réparation de sol.	M2			
	Total DDPP				
3	Ménage				
3.4	PLÂTRERIE				
3.4.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
3.4.2.1	Cloisons & Doublages				
3.4.2.1.1	Doublage par isolant rigide et plaque de plâtre vissée sur fourrure				
3.4.2.1.1.1	Doublage polystyrène expansé Th 38, pose vissée				
3.4.2.1.1.1.1	Plaque hydrofuge (avec pare vapeur)				
1					
4.2.1.1.1.1.1	Réalisation d'une cloison avec isolation polystyrène expansé de 140 mm (avec pare-vapeur), lambda 0,038 W(m.k). Plaque hydrofuge de 13 mm, pose vissée sur fourrure.	M2			
3.4.2.1.3	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature				
3.4.2.1.3.2	Cloisons à simple plaque (15 mm) de 100 mm avec isolant				
4.2.1.3.2.1	1 standard de 15, 1 standard de 15 (1 plaque de 1200 mm de largeur par parement), hauteur maxi 3,35 m.	M2			
3.4.2.1.4	Cloisons en plaques de gypse cellulose sur ossature				
3.4.2.1.4.1	Cloisons COUPE-FEU a doubles plaques avec isolant				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.2.1.4.1.1 Epaisseur totale de 98 mm, 2 plaques de 13 par parement, à degré CF.	M2			
3.4.2.1.6 Points singuliers				
3.4.2.1.6.3 Renforts divers				
4.2.1.6.3.1 Renforts ponctuels	ft			
3.6 CARRELAGES, REVETEMENTS				
3.6.1 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX REVETEMENTS DE SOL DURS				
3.6.1.2 Revêtements muraux				
3.6.1.2.2 Faïences de couleur :				
6.1.2.2.1 Faïence de couleur unie, 15 x 15.	M2			
3.7 SOLS SOUPLES				
3.7.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX				
3.7.2.2 Préparation des supports				
3.7.2.2.4 Enduit de lissage et de ragréage				
3.7.2.2.4.1 Primaire				
7.2.2.4.1.1 Primaire d'accrochage sur chape béton.	M2			
3.7.2.2.4.2 Enduit de lissage				
7.2.2.4.2.1 Sur dalle dressée, enduit P2 de 3 mm.	M2			
3.7.2.2.5 Ponçage mécanique				
3.7.2.2.5.1 Ponçage de dalle ragréée				
7.2.2.5.1.1 Ponçage au disque.	M2			
3.7.2.4 Sol vinylique				
3.7.2.4.1 Sol vinylique homogène en les :				
7.2.4.1.1 Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2 (traitement d'usure).	M2			
3.7.2.5 Plinthes				
3.7.2.5.1 Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1 Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
3.7.2.7 Ouvrages de finition				
3.7.2.7.1 Seuil de portes				
3.7.2.7.1.1 Seuils vissés				
7.2.7.1.1.1 Seuil à fixation invisible en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur.	ML			
3.8 PEINTURES				
3.8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
3.8.2.1 Préparations complètes				
3.8.2.1.1 Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1 Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
3.8.2.1.2 Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1 Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
3.8.2.1.3 Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1 Finition "A" :	M2			
3.8.2.1.4 Sur subjectiles plastiques et dérivés				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
8.2.1.4.1	Finition "A" :	M2			
3.8.2.2	Peintures phase aqueuse				
3.8.2.2.1	Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1	Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
3.8.2.2.2	Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1	Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
3.8.2.2.3	Laque sur métaux				
3.8.2.2.3.1	Laque alkyde satinée				
8.2.2.3.1.1	Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
3.8.2.2.4	Peinture sur plastiques				
3.8.2.2.4.1	Peinture cellulosique sur plastiques				
8.2.2.4.1.1	Cellulosique satinée à la brosse (PVC).	M2			
	Total Ménage				
4	SGC v1				
4.5	PLAFONDS SUSPENDUS				
4.5.2	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
4.5.2.4	Plafonds en fibres				
4.5.2.4.2	Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.2.1	Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
4.5.2.4.3	Plafonds en fibres				
4.5.2.4.3.1	Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.3.1.1	Modules antimicrobien 600 x 600 x 15, texture sablée (bord droit).	M2			
4.7	SOLS SOUPLES				
4.7.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
4.7.2.7	Ouvrages de finition				
4.7.2.7.2	Couvre-joint				
4.7.2.7.2.1	Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation				
7.2.7.2.1.1	Couvre-joint au sol en aluminium.	ML			
4.8	PEINTURES				
4.8.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
4.8.2.1	Préparations complètes				
4.8.2.1.1	Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1	Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
4.8.2.2	Peintures phase aqueuse				
4.8.2.2.1	Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1	Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
	Total SGC v1				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
5	Entrée				
5.4	PLÂTRERIE				
5.4.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
5.4.2.1	Cloisons & Doublages				
5.4.2.1.4	Cloisons en plaques de gypse cellulose sur ossature				
5.4.2.1.4.1	Cloisons COUPE-FEU a doubles plaques avec isolant				
4.2.1.4.1.1	Epaisseur totale de 98 mm, 2 plaques de 13 par parement, à degré CF.	M2			
5.5	PLAFONDS SUSPENDUS				
5.5.2	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
5.5.2.4	Plafonds en fibres				
5.5.2.4.1	Ossatures apparentes				
5.5.2.4.1.1	Plafonds en fibres à ossatures métalliques courantes				
5.2.4.1.1.1	Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.	M2			
5.5.2.4.2	Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.2.1	Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
5.7	SOLS SOUPLES				
5.7.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
5.7.2.4	Sol vinylique				
5.7.2.4.2	Vinyliques techniques				
5.7.2.4.2.1	Sol vinylique plombant pose libre				
7.2.4.2.1.1	Préparation du support dalles semi-flexibles vinyle-amianté	m²			
7.2.4.2.1.2	Sol vinylique technique en lés U4 P3 E2/3 C2, 2,0 mm d'épaisseur.	M2			
7.2.4.2.1.3	Plinthes	ML			
5.7.2.6	Tapis d'accueil				
5.7.2.6.1	Tapis d'accueil en caoutchouc				
7.2.6.1.1	Avec fibres de nylon de 1,30 x 1,00.	U			
5.8	PEINTURES				
5.8.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
5.8.2.1	Préparations complètes				
5.8.2.1.1	Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1	Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
5.8.2.1.2	Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1	Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
5.8.2.1.3	Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1	Finition "A" :	M2			
5.8.2.2	Peintures phase aqueuse				
5.8.2.2.1	Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1	Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
5.8.2.2.2	Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1	Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
5.8.2.2.3 Laque sur métaux				
5.8.2.2.3.1 Laque alkyde satinée				
8.2.2.3.1.1 Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
Total Entrée				
6 Vestiaire				
6.4 PLÂTRERIE				
6.4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
6.4.2.1 Cloisons & Doublages				
6.4.2.1.1 Doublage par isolant rigide et plaque de plâtre vissée sur fourrure				
6.4.2.1.1.1 Doublage polystyrène expansé Th 38, pose vissée				
6.4.2.1.1.1.1 Plaque hydrofuge (avec pare vapeur)				
1				
4.2.1.1.1.1.1 Réalisation d'une cloison avec isolation polystyrène expansé de 140 mm (avec pare-vapeur), lambda 0,038 W(m.k). Plaque hydrofuge de 13 mm, pose vissée sur fourrure.	M2			
6.4.2.1.5 Habillages				
6.4.2.1.5.1 Habillages en plaques de plâtre collées				
4.2.1.5.1.1 Habillage en plaques standard de 10 mm d'épaisseur	M2			
6.4.2.1.6 Points singuliers				
6.4.2.1.6.1 Joints d'étanchéité				
4.2.1.6.1.1 Joints en pied de plaques	ML			
4.2.1.6.1.2 Joints sur menuiseries	ML			
6.5 PLAFONDS SUSPENDUS				
6.5.2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
6.5.2.4 Plafonds en fibres				
6.5.2.4.1 Ossatures apparentes				
6.5.2.4.1.1 Plafonds en fibres à ossatures métalliques courantes				
5.2.4.1.1.1 Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.	M2			
6.5.2.4.2 Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.2.1 Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
6.7 SOLS SOUPLES				
6.7.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX				
6.7.2.2 Préparation des supports				
6.7.2.2.2 Enduction				
6.7.2.2.2.1 Adjuvant d'accrochage				
7.2.2.2.1.1 Adjuvant d'accrochage au sol	M2			
6.7.2.2.4 Enduit de lissage et de ragréage				
6.7.2.2.4.2 Enduit de lissage				
7.2.2.4.2.1 Sur dalle dressée, enduit P2 de 3 mm.	M2			

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
6.7.2.2.5 Ponçage mécanique				
6.7.2.2.5.1 Ponçage de dalle ragréée				
7.2.2.5.1.1 Ponçage au disque.	M2			
6.7.2.4 Sol vinylique				
6.7.2.4.1 Sol vinylique homogène en les :				
7.2.4.1.1 Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2 (traitement d'usure).	M2			
6.7.2.5 Plinthes				
6.7.2.5.1 Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1 Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
6.7.2.6 Tapis d'accueil				
6.7.2.6.1 Tapis d'accueil en caoutchouc				
7.2.6.1.1 Avec fibres de nylon de 1,30 x 1,00.	U			
6.7.2.7 Ouvrages de finition				
6.7.2.7.1 Seuil de portes				
6.7.2.7.1.1 Seuils vissés				
7.2.7.1.1.1 Seuil à fixation invisible en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur.	ML			
6.8 PEINTURES				
6.8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
6.8.2.1 Préparations complètes				
6.8.2.1.1 Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1 Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
6.8.2.1.2 Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1 Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
6.8.2.1.3 Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1 Finition "A" :	M2			
6.8.2.1.4 Sur subjectiles plastiques et dérivés				
8.2.1.4.1 Finition "A" :	M2			
6.8.2.2 Peintures phase aqueuse				
6.8.2.2.1 Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1 Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
6.8.2.2.2 Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1 Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
6.8.2.2.3 Laque sur métaux				
6.8.2.2.3.1 Laque alkyde satinée				
8.2.2.3.1.1 Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
6.8.2.2.4 Peinture sur plastiques				
6.8.2.2.4.1 Peinture cellulosique sur plastiques				
8.2.2.4.1.1 Cellulosique satinée à la brosse (PVC).	M2			
Total Vestiaire				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
7				
Rénovation peinture bureaux 3 ; 4 ; 6				
7.8				
PEINTURES				
7.8.2				
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
7.8.2.1				
Préparations complètes				
7.8.2.1.1				
Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1	M2			
Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical				
7.8.2.1.2				
Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1	M2			
Préparation sur bois courants, finition "A" :				
7.8.2.1.3				
Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1	M2			
Finition "A" :				
7.8.2.2				
Peintures phase aqueuse				
7.8.2.2.1				
Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1	M2			
Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.				
7.8.2.2.2				
Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1	M2			
Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.				
7.8.2.2.3				
Laque sur métaux				
7.8.2.2.3.1				
Laque alkyde satinée				
8.2.2.3.1.1	M2			
Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.				
Total Rénovation peinture bureaux 3 ; 4 ; 6				
8				
Isolation Phonique b37				
8.4				
PLÂTRERIE				
8.4.2				
DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
8.4.2.1				
Cloisons & Doublages				
8.4.2.1.2				
Demi-cloisons en plaques sur ossature				
8.4.2.1.2.1				
Demi-cloisons à doubles plaques avec isolant				
4.2.1.2.1.1	M2			
Demi-cloison avec 1 plaque acoustique de 13 et 1 plaque 18, hauteur maxi 2,75 m.				
8.4.2.1.2.2				
Demi-cloisons A TRIPLES PLAQUES AVEC ISOLANT :				
4.2.1.2.2.1	M2			
Demi-cloison avec 3 plaques standard de 18 mm, hauteur maxi 2,75 m.				
8.5				
PLAFONDS SUSPENDUS				
8.5.2				
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
8.5.2.2				
Dépose soignée et stockage de faux-plafonds				
5.2.2.1	M2			
Dépose de dalles 600 x 600 mm.				
8.5.2.3				
Repose et complément de faux-plafonds				
5.2.3.1	M2			
Repose de dalles 600/600				
8.7				
SOLS SOUPLES				
8.7.2				
DESCRIPTION DES TRAVAUX				
8.7.2.5				
Plinthes				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
8.7.2.5.1	Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1	Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
8.8	PEINTURES				
8.8.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
8.8.2.1	Préparations complètes				
8.8.2.1.1	Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1	Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
8.8.2.2	Peintures phase aqueuse				
8.8.2.2.1	Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1	Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
	Total Isolation Phonique b37				
9	Mopieur SIE				
9.7	SOLS SOUPLES				
9.7.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
9.7.2.5	Plinthes				
9.7.2.5.1	Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1	Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
9.8	PEINTURES				
9.8.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
9.8.2.1	Préparations complètes				
9.8.2.1.2	Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1	Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
9.8.2.1.3	Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1	Finition "A" :	M2			
9.8.2.2	Peintures phase aqueuse				
9.8.2.2.2	Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1	Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
9.8.2.2.3	Laque sur métaux				
9.8.2.2.3.1	Laque alkyde satinée				
8.2.2.3.1.1	Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
	Total Mopieur SIE				
10	Recouvrement				
10.4	PLÂTRERIE				
10.4.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
10.4.2.1	Cloisons & Doublages				
10.4.2.1.3	Cloisons en plaques de plâtre sur ossature				
10.4.2.1.3.3	Cloisons acoustiques à simple plaque (montants alternés)				
3					
10.4.2.1.3.3	Cloisons acoustiques à simple plaque à montants alternes				
3.1	de 120 mm				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.2.1.3.3.1.1 1 standard de 25, 1 standard de 25 (plaques de 900 mm de largeur), hauteur maxi 2,95 m.	M2			
10.8 PEINTURES				
10.8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
10.8.2.1 Préparations complètes				
10.8.2.1.1 Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1 Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
10.8.2.1.2 Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1 Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
10.8.2.1.3 Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1 Finition "A" :	M2			
10.8.2.2 Peintures phase aqueuse				
10.8.2.2.1 Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1 Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
10.8.2.2.2 Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1 Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
10.8.2.2.3 Laque sur métaux				
10.8.2.2.3. Laque alkyde satinée				
1				
8.2.2.3.1.1 Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
Total Recouvrement				

BASE

Montant HT du Lot N°03 MACROLOT 03 PLATRERIE - REVETEMENTS

20

Montant TVA (20%)

Montant TTC

11 Sanitaires Entrée (option 1)				
11.4 PLÂTRERIE				
11.4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
11.4.2.1 Cloisons & Doublages				
11.4.2.1.1 Doublage par isolant rigide et plaque de plâtre vissée sur fourrure				
11.4.2.1.1.1 Doublage polystyrène expansé Th 38, pose vissée				
1				
11.4.2.1.1.1.1 Plaque hydrofuge (avec pare vapeur)				
1.1				
4.2.1.1.1.1.1 Réalisation d'une cloison avec isolation polystyrène expansé de 140 mm (avec pare-vapeur), lambda 0,038 W(m.k). Plaque hydrofuge de 13 mm, pose vissée sur fourrure.	M2			
11.4.2.1.2 Demi-cloisons en plaques sur ossature				
11.4.2.1.2. Demi-cloisons courantes a simple plaque sans isolant				
3				
4.2.1.2.3.1 Demi-cloison avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm.	M2			

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
11.4.2.1.3 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature				
11.4.2.1.3. Cloisons à simple plaque (13 mm) de 72 mm avec isolant				
1				
4.2.1.3.1.1 Réalisation d'une cloison 1 hydrofuge de 13, 1 hydrofuge de 13 (1 plaque par parement) , hauteur maxi 2,60 m.	M2			
11.4.2.1.5 Habillages				
11.4.2.1.5. Habillages en plaques de plâtre collées				
1				
4.2.1.5.1.1 Habillage en plaques standard de 10 mm d'épaisseur	M2			
11.4.2.1.6 Points singuliers				
11.4.2.1.6. Joints d'étanchéité				
1				
4.2.1.6.1.1 Joints en pied de plaques	ML			
4.2.1.6.1.2 Joints sur menuiseries	ML			
11.4.2.1.6. Supports d'appareils sanitaires				
2				
4.2.1.6.2.1 Support pour lavabo, évier, etc...	U			
11.4.2.1.6. Renforts divers				
3				
4.2.1.6.3.1 Renforts ponctuels	ft			
11.4.2.2 Isolations rapportées				
11.4.2.2.1 Isolation rapportée en plenum (pose horizontale)				
11.4.2.2.1. Feutre rigide en laine de verre (pose horizontale)				
1				
4.2.2.1.1.1 De 80 mm d'épaisseur totale.	M2			
11.5 PLAFONDS SUSPENDUS				
11.5.2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
11.5.2.4 Plafonds en fibres				
11.5.2.4.1 Ossatures apparentes				
11.5.2.4.1. Plafonds en fibres à ossatures métalliques courantes				
1				
5.2.4.1.1.1 Ossature T 24 pour modules de 600 x 600.	M2			
11.5.2.4.2 Plaques à bords droits sur ossature apparente				
5.2.4.2.1 Modules 600 x 600 x 15, fissures fines (bord droit).	M2			
11.5.2.4.3 Plafonds en fibres				
11.5.2.4.3. Plaques à bords droits sur ossature apparente				
1				
5.2.4.3.1.1 Modules antimicrobien 600 x 600 x 15, texture sablée (bord droit).	M2			
11.6 CARRELAGES, REVETEMENTS				
11.6.1 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX REVETEMENTS DE SOL DURS				
11.6.1.1 Sous-couches, chapes et ragréages				
11.6.1.1.1 Système d'étanchéité liquide (SEL)				
11.6.1.1.1. Etanchéité liquide avec armature non tissée :				
1				
6.1.1.1.1.1 Système d'étanchéité liquide sur béton neuf.	M2			
6.1.1.1.1.2 Système d'étanchéité liquide sur plâtre.	M2			
11.6.1.2 Revêtements muraux				
11.6.1.2.1 Faïences blanches				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
6.1.2.1.1 Faïence blanc mat, 15 x 15.	M2			
11.6.1.3 Ouvrages divers				
11.6.1.3.1 Accessoires de finition				
11.6.1.3.1.1 Pose de siphons de sol et grilles				
1				
6.1.3.1.1.1 Pour siphons de dimension courante.	U			
11.7 SOLS SOUPLES				
11.7.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX				
11.7.2.1 Ponçage mécanique				
11.7.2.1.1 Ponçage peinture de sol				
7.2.1.1.1 Ponçage au disque.	M2			
11.7.2.2 Préparation des supports				
11.7.2.2.1 Formes				
11.7.2.2.1.1 Béton de chape				
1				
7.2.2.1.1.1 Mortier de chape de 4 cm d'épaisseur moyenne.	M2			
11.7.2.2.2 Enduction				
11.7.2.2.2.1 Adjuvant d'accrochage				
1				
7.2.2.2.1.1 Adjuvant d'accrochage au sol	M2			
11.7.2.2.3 Chape				
11.7.2.2.3.1 Chape à prise rapide				
1				
7.2.2.3.1.1 Sur dalle dressée, chape de 5 mm.	M2			
11.7.2.2.5 Ponçage mécanique				
11.7.2.2.5.1 Ponçage de dalle ragréée				
1				
7.2.2.5.1.1 Ponçage au disque.	M2			
11.7.2.4 Sol vinylique				
11.7.2.4.1 Sol vinylique homogène en les :				
7.2.4.1.1 Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2 (traitement d'usure).	M2			
11.7.2.4.3 Douche intégrale				
11.7.2.4.3.1 Fourniture et pose de sols pour douche				
1				
7.2.4.3.1.1 Sol vinylique pour douche intégrale U3 P3 E3 C2, 2,2 mm d'épaisseur.	M2			
11.7.2.4.3.1 Fourniture et pose de murs pour douche				
2				
7.2.4.3.2.1 Mur vinylique pour douche intégrale.	M2			
11.7.2.5 Plinthes				
11.7.2.5.1 Plinthe PVC souple				
7.2.5.1.1 Plinthe souple de 70 mm de hauteur.	ML			
11.7.2.7 Ouvrages de finition				
11.7.2.7.1 Seuil de portes				
11.7.2.7.1.1 Seuils vissés				
1				
7.2.7.1.1.1 Seuil à fixation invisible en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur.	ML			
11.8 PEINTURES				
11.8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
11.8.2.1 Préparations complètes				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
11.8.2.1.1 Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1 Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
11.8.2.1.2 Sur subjectiles bois pour finition peinture (travaux intérieurs)				
8.2.1.2.1 Préparation sur bois courants, finition "A" :	M2			
11.8.2.1.3 Sur subjectiles métalliques ferreux pré-traités (travaux intérieurs)				
8.2.1.3.1 Finition "A" :	M2			
11.8.2.1.4 Sur subjectiles plastiques et dérivés				
8.2.1.4.1 Finition "A" :	M2			
11.8.2.2 Peintures phase aqueuse				
11.8.2.2.1 Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1 Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
11.8.2.2.2 Peinture acrylique sur panneaux				
8.2.2.2.1 Peinture acrylique satinée sur panneaux bois, 2 couches. Application au pistolet.	M2			
11.8.2.2.3 Laque sur métaux				
11.8.2.2.3.1 Laque alkyde satinée				
1				
8.2.2.3.1.1 Laque alkyde satinée sur métaux, 2 couches. Application à la brosse.	M2			
11.8.2.2.4 Peinture sur plastiques				
11.8.2.2.4.1 Peinture cellulosique sur plastiques				
1				
8.2.2.4.1.1 Cellulosique satinée à la brosse (PVC).	M2			
Total Sanitaires Entrée (option 1)				
12 Isolation bureaux existant DDPP (option 2)				
12.4 PLÂTRERIE				
12.4.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX PLÂTRERIE				
12.4.2.1 Cloisons & Doublages				
12.4.2.1.1 Doublage par isolant rigide et plaque de plâtre vissée sur fourrure				
12.4.2.1.1.1 Doublage polystyrène expansé Th 38, pose vissée				
1				
12.4.2.1.1.1.1 Plaque hydrofuge (avec pare vapeur)				
1.1				
4.2.1.1.1.1.1.1 Réalisation d'une cloison avec isolation polystyrène expansé de 140 mm (avec pare-vapeur), lambda 0,038 W(m.k). Plaque hydrofuge de 13 mm, pose vissée sur fourrure.	M2			
12.4.2.1.6 Points singuliers				
12.4.2.1.6.1 Joints d'étanchéité				
1				
4.2.1.6.1.1 Joints en pied de plaques	ML			
4.2.1.6.1.2 Joints sur menuiseries	ML			
12.4.2.1.6.2 Renforts divers				
3				
4.2.1.6.3.1 Renforts ponctuels	ft			
12.5 PLAFONDS SUSPENDUS				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
12.5.2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS				
12.5.2.1 Rénovation de faux-plafonds				
12.5.2.1.1 Dépose soignée de faux-plafonds et stockage				
5.2.1.1.1 Rénovation de dalles 600/600	M2			
12.5.2.1.2 Repose de faux-plafonds et complément				
5.2.1.2.1 Dépose de dalles 600 x 600 mm.	M2			
12.8 PEINTURES				
12.8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE				
12.8.2.1 Préparations complètes				
12.8.2.1.1 Sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonne (travaux intérieurs)				
8.2.1.1.1 Préparation sur plaques de plâtre, finition "A" vertical	M2			
12.8.2.2 Peintures phase aqueuse				
12.8.2.2.1 Peinture acrylique sur murs				
8.2.2.1.1 Peinture acrylique satinée sur murs, 2 couches. Application au rouleau.	M2			
Total Isolation bureaux existant DDPP (option 2)				

OPTION

Montant HT du Lot N°03 MACROLOT 03 PLATRERIE - REVETEMENTS

20

Montant TVA (20%)

Montant TTC

BASE + OPTIONS

Montant HT du Lot N°03 MACROLOT 03 PLATRERIE - REVETEMENTS

20

Montant TVA (20%)

Montant TTC