

DPGF - Lot 01: Démolition, Gros-Oeuvre

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment de l'appel d'offre.

		Unité	Qté	Prix U	Total
1-	TRANCHE FERME				
1-1	PREPARATION DE CHANTIER				0,00 €
1-1-1	Etat des lieux, reconnaissance des existants <i>Localisation: Chaque zone d'intervention</i>	ENS.	9		
1-1-2	Echafaudages et agrès <i>Localisation: Chaque zone d'intervention</i>	ENS.	1		
1-1-3	Protection des locaux <i>L Localisation: Toutes zones de travaux</i>	ENS.	1		
1-2	INSTALLATION DE CHANTIER <i>Localisation: suivant PGCS</i>	ENS.	1		0,00 €
1-3	MEZZANINE, CREATION SORTIE ACCESSOIRE				0,00 €
1-3-1	Travaux préparatoires, curage				
1-3-1-1	Dépose bloc-portes				
1-3-1-1-1	Dim.1,05 x 2,10m ht <i>Localisation: Local Annexe1, Rdc</i>	U	1		
1-3-1-1-2	Dim.1,60 x 2,10m ht <i>Localisation:Accès local bureau, Mezzanine</i>	U	1		
1-3-1-2	Dépose de mobilier et placard <i>Localisation: Suivant nécessité</i>	ENS.	1		
1-3-1-3	Dépose soignée faux-plafond <i>Localisation: Zone élargie autour trémie à créer</i>	M2	15		
1-3-2	Gros-Œuvre, Démolition				
1-3-2-1	Démolitions cis table de compression, entrevous et IPN240 x2 (5,37m) <i>Charpente métallique pour reprise trémie</i> cis UPE240, IPE240, IPE160x3 <i>cis scellements sur exi.</i>	m3 kg U	4,35 550 8		
	Plancher collaborant e= 12cm <i>Localisation: Dalle haute Rdc</i>	m3	1,75		
1-3-2-2	Confortement escalier <i>Localisation: Dalle haute sous-sol</i>	ENS.	0		
1-4	MEZZANINE, REAMENAGEMENT "ESPACE FICHIERS"				0,00 €
1-4-1	Evacuation séparatifs brise-vue <i>Localisation: Bureaux "espace fichiers"</i>	U	2		
1-4-2	Dépose ensemble vitré <i>Localisation: Accès bureaux "espace fichiers"</i>	ENS.	1		
1-5	MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAUX				0,00 €
1-5-1	Travaux préparatoires, curage				
1-5-1-1	Dépose de cloisons de toutes natures	M2	52		
1-5-1-2	Dépose de portes	U	3		
1-5-1-3	Dépose de placards dim.1,20 x 2,50mht	U	3		
1-5-1-4	Dépose des faux-plafonds, yc surlargeurs	M2	55		
1-5-1-5	Dépose de sols souples, yc plinthes	M2	63		

Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ

DPGF - Lot 01: Démolition, Gros-Oeuvre

	<i>Localisation: Bureaux ouest</i>				
1-5-2	Création d'ouverture dans mur existant <i>Localisation: Bureaux ouest suivant plan</i>	ENS	1		
1.6	SOUS-SOL, ESPACE SOCIAUX ET DETENTE (PAUSE, RESTAURATION)				0,00 €
1.6.1	Travaux préparatoires, curage				
1-6-1-1	Dépose de cloisons <i>Localisation: Suivant plan démolition</i>	M2	38,2		
1-6-1-2	Dépose de faux-plafonds <i>Localisation: Locaux sanitaires, Dégagement</i>	M2	25,3		
1-6-1-3	Dépose de doublages <i>Localisation: Suivant plan démolition</i>	M2	23,3		
1-6-1-4	Dépose de portes et huisseries <i>Localisation: Suivant plan démolition</i>	U	8,0		
1-6-1-5	Dépose de carrelage, compris plinthes <i>Localisation: Locaux sanitaires</i>	M2	14,0		
1-6-1-6	Dépose faïence murale <i>Localisation: Locaux sanitaires, Cuisine</i>	M2	18,0		
1-6-2	Travaux de démolition				
1-6-2-1	Dallage et rampe béton, yc décaissement <i>Localisation: Circulation, rampe, cuisine</i>	ENS	1,0		
1-6-2-2	Démolition dallage et décaissement <i>Localisation: Accès locaux techniques / Atelier</i>	ENS	1,0		
1-6-2-3	Création d'ouverture <i>Localisation: Séparatif Local P9 / Atelier</i>	ENS	1,0		
1-6-3	Travaux de gros-œuvre				
1-6-3-1	Dallage béton <i>Localisation: Circulation, rampe, cuisine</i>	M2	21,125		
1-6-3-2	Façon de rampe <i>Localisation: Circulation, rampe, cuisine</i>	M2	4,125		
1-6-3-3	Emmarchement béton, +0,00 > +0,32m <i>Localisation: Local P9 / Atelier</i>	ENS	1		
	<i>Localisation: cuisine / Serveur</i>	ENS	1		
1-6-3-4	Réparation au mortier de résine <i>Localisation: Espace sport / détente</i>	ENS	1		
1-6-4	Réseaux enterrés				
1-6-4-1	Tranchée pour réseau EU/EV	ENS	1		
1-6-4-2	Réseau EU Pvc <i>Localisation: Sanitaire, douche, Wc, cuisine</i>	ENS	1		
1-7	ETAGE 1, SALLE DG ET BUREAUX				0,00 €
1-7-1	Travaux préparatoires, dépose				
1-7-1-1	Dépose de tête de mur + Elargissement baie <i>Localisation: Circulation nord, accès bureau DG</i>	ENS	1		
1-7-1-2	Dépose sol souples, compris plinthes <i>Localisation: Espace phone box</i>	M2	10		
1-7-1-3	Dépose bloc-porte et huisserie <i>Localisation: Bureau DG + bureau</i>	U	2		
1-8	ETAGE 2, SANITAIRE PMR				0,00 €

Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ

DPGF - Lot 01: Démolition, Gros-Oeuvre

1-8-1	Travaux préparatoires, dépose				
1-8-1-1	Dépose de cloisons et tête de mur <i>Localisation: Wc</i>	M2	5,75		
1-8-1-2	Dépose de portes <i>Localisation: Suivant plan</i>	U	6		
1-8-1-3	Dépose revêtements carrelés <i>Localisation: Carrelages et faïences, Wc</i>	M2	23,2		
1-8-1-4	Dépose faux-plafond <i>Localisation: Dégagement, Wc</i>	M2	14,0		
				Total €HT	0,00 €
2-	TRANCHE OPTIONNELLE				
2-1	ETAGE 2, CAGE D'ESCALIER				0,00 €
2-1-1	OPTION : Création d'ouverture dans mur porteur				
2-1-1-1	Dim. 1.10 x 2,10m ht	ENS.	1		
2-1-1-2	Dim. 1,75 x 2,80m ht <i>cis rebouchage maçonneries scellé/chaîné</i> <i>Localisation: Suivant plan</i>	ENS.	1		
2-1-1-3	Dépose faux-plafond <i>Localisation: Hall</i>	M2	11,0		
2-1-1-4	Dépose de sols souples, compris plinthes <i>Localisation: Bureau</i>	M2	25		
2-2	ETAGE 3, ADAPTATION WC ET SANITAIRES				0,00 €
2-2-1	Travaux préparatoires, curage				
2-2-1-1	Dépose soignés et dressements cloisons	M2	6,5		
2-2-1-2	Dépose de faux-plafonds plâtre et dalles	M2	18		
2-2-1-3	Dépose de portes et huisseries	U	2		
2-2-1-4	Dépose des doublages des brisis et piédroits	M2	16,83		
2-2-1-5	Dépose de revêtements carrelés, sols et murs	M2	60,45		
2-2-1-6	Démolition de chape <i>Localisation: Sanitaires, étage 3</i>	M2	10		
2-2-2	Gros-Œuvre, Démolition Plancher OSB3 + chape sèche	m2	8		
2-3	ETAGE 3, REHABILITATION LOGEMENT CONCIERGERIE				0,00 €
2-3-1	Travaux préparatoires - (ne pas totaliser)				
2-3-1-1	Dépose soignés et dressements cloisons	M2	76		
2-3-1-2	Dépose de faux-plafonds plâtre et dalles	M2	110		
2-3-1-3	Dépose de portes et huisseries	U	8		
2-3-1-4	Dépose des doublages des brisis et piédroits	M2	71,3		
2-3-1-5	Dépose des sols, sur-plancher, plinthes	M2	120		
2-3-1-6	Dépose et évacuation de mobilier de cuisine	ENS.	1		
2-3-1-7	Dépose de revêtements carrelés, sols et murs <i>Localisation: Ancien logement conciergerie</i>	M2	65,1		
2-3-2	Gros-Œuvre, Démolition - (ne pas totaliser)				
2-3-2-1	Démolitions cis table de compression, entrevous/remplissage et IPN280 sciés x3	m3	2,5		

Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ

DPGF - Lot 01: Démolition, Gros-Oeuvre

	<i>Charpente métallique pour reprise trémie cis UPE240, IPE240, IPE160x3 cis scellements sur exi.</i>	<i>kg</i>	565		
		<i>U</i>	8		
2-4	ETAGE 3, REAMENAGEMENT "ESPACE CLUB" EN 2 SALLES				0,00 €
2-4-1	Dépose de cloisons de toutes natures Localisation: Suivant plan	M2	12,46		
2-4-2	Dépose de doublages, habillages placo Localisation: Salon , R+3	M2	22,25		
				Total €HT	0,00 €

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME **0,00** €HT
 OPTITRANCHE OPTIONNELLE **0,00** €HT

Total H.T. **0,00** €HT
 T.V.A. 20% **0,00** €
Total T.T.C **0,00** €TTC

Somme en toutes lettres TTC:.....

Fait à:

Le:

Signature et cachet de l'entrepreneur
 précédé de la mention "lu et approuvé"