

Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ

DPGF - Lot 06: Sols souples

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment de l'appel d'offre.

		Unité	Qté	Prix U	Total
1-	TRANCHE FERME - Livraison Mars 2026				
1-1	MEZZANINE, CREATION SORTIE ACCESSOIRE				0,00 €
1-1-1	Ragréage	M2	14,5		
1-1-2	Sols souples identique à l'existant	M2	14,5		
1-1-3	Plinthes <i>Localisation: Niveau mezzanine</i>	ML	17,75		
1-2	MEZZANINE, REAMENAGEMENT "ESPACE FICHIERS" (2 x 4 POSTES)				0,00 €
1-2-1	Réparation sol existant après dépose brise-vue <i>Localisation: Impact des brise-vues déposés</i>	ENS.	1		
1-3	MEZZANINE, AMENAGEMENT ESPACE LAB "BRAINSTORMING"				0,00 €
1-3-1	Adaptation de plinthes <i>Localisation: Espace LAB Brainstorming</i>	ENS.	2		
1-4	MEZZANINE, REAMENAGEMENT DE BUREAUX				0,00 €
1-4-1-1	Ragréage <i>Localisation: dito pos. 1.4.1.1</i>	M2	60,35		
1-4-1-2	Revêtements de sols souples <i>Localisation: dito pos. 1.4.1.1</i>	M2	60,35		
1-4-1-3	Plinthes <i>Localisation: En périphérie des locaux</i>	ML	33,55		
1-5	SOUS-SOL, ESPACE SOCIAUX ET DETENTE (PAUSE, RESTAURATION)				0,00 €
1-5-1	Barrière époxy anti-remontée <i>Localisation: Toutes surfaces revêtues du lot</i>	M2	145,7		
1-5-2	Ragréage <i>Localisation: Toutes surfaces revêtues du lot</i>	M2	145,7		
1-5-3	Sol Marmoléum solid compact <i>Localisation: Suivant plans</i>	M2	135,7		
1-5-4	Plinthes bois <i>Localisation: En périphérie des locaux</i>	ML	105,3		
1-5-5	Profils d'arrêt de revêtements <i>Localisation: Aux changements de revêtements</i>	ML	13		
1-5-6	Sols résine, peinture époxy <i>Localisation: Local Info Serveur</i>	M2	10		
1-6	ETAGE 1, LOCAL PHONE-BOX/CUISINE, SALLE DE REUNION				0,00 €
1-6-1	Ragréage <i>Localisation: phone-box, salle réunion, dgt nord</i>	M2	100,6		
1-6-2	Sol textile en dalles <i>Localisation: local phone-box cuisine, salle réunion</i>	M2	100,6		
1-6-3	Plinthes vernies en chêne <i>Localisation: local phone-box cuisine, salle réunion</i>	ML	57,55		
1-6-4	Barre arrêt de revêtement <i>Localisation: Aux changements de revêtements</i>	ML	10		

Réhabilitation partielle des locaux de la CCI Moselle Métropole METZ

DPGF - Lot 06: Sols souples

		Total €HT		0,00 €
2-	TRANCHE OPTIONNELLE 1- Livraison horizon 2027			
2-1	ETAGE 2, CAGE ESCALIER			0,00 €
2-1-1	Ragréage <i>Localisation: Emprise ancien bureau</i>	M2	30	
2-1-2	Revêtement de sols neuf			
2-1-2-1	Sol à l'identique des existants, yc plinthes <i>Localisation: Hall, dégagement</i>	M2	10	
2-1-2-2	Sol textile <i>Localisation: Bureau</i>	M2	16,5	
2-1-3	Plinthes <i>Localisation: Bureau</i>	ML	31,65	
2-1-4	Barre d'arrêt de revêtement <i>Localisation: Aux changements de revêtements</i>	ML	2	
2-2	REHA ANCIEN LOGEMENT EN BUREAUX, ETAGE 3			0,00 €
2-2-1	Ragréage <i>Localisation: Toutes surfaces revêtues sols souples</i>	M2	121,5	
2-2-2	Sol linoléum <i>Localisation: Bureaux et dégagement</i>	M2	97,5	
2-2-3	Sol textile <i>Localisation: Locaux réunion</i>	M2	24	
2-2-4	Plinthes vernies en chêne <i>Localisation:</i>	ML	115	
2-2-5	Profils d'arrêt de revêtements <i>Localisation: Aux changements de revêtements</i>	ML	5	
2-3	ETAGE 3, REAMENAGEMENT ESPACE CLUB EN 2 SALLES			0,00 €
2-3-1	Réparation sol textile, moquette en lés <i>Localisation: Rangement, zone salon</i>	ENS.	1	
		Tota €HT		0,00 €

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME - Livraison Mars 2026	0,00 €HT
TRANCHE OPTIONNELLE 1- Livraison horizon 2027	0,00 €HT
Total H.T.	0,00 €
T.V.A. 20%	0,00 €
Total T.T.C	0,00 €

Somme en toutes lettres TTC:.....
.....

Fait à:

Le:

DPGF - Lot 06: Sols souples

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"