

LYCEE COMTE DE FOIX
ANDORRE LA VIEILLE

**MISE AUX NORMES
SECURITE INCENDIE DE L'ENSEMBLE DES BATIMENTS
DU LYCEE COMTE DE FOIX
(année 2026)**

Phase DCE

LOT N°03 – PEINTURE - FAIENCE - NETTOYAGE

Maître d'Ouvrage :



**RECTORAT DE
REGION ACADEMIQUE OCCITANIE**
10, chemin des Maraichers
31400 TOULOUSE
Tél. (standard) : 05 36 25 81 32

Maîtres d'Œuvre :

CM2A,
Cédric MUNOZ Architecte Mandataire
1 avenue de Mirepoix 09340 VERNIOLLE
Tel : 05.61.69.55.00 Fax : 05.61.69.56.33
c.munoz@cm2a.org

ARQUITECTURA NAUDI Architectes associés
Victor NAUDI
Av. del Pessbre, num 40, Baixos
AD700 Escaldes-Engordany – Principat d'Andorra
Tel : 00376-851095
info@naudiarquitectura.com

Bureau d'étude Structure et Fluides : **BET OTCE LR PERPIGNAN**

23 rue de la Sardane
66000 PERPIGNAN
Tel : (04) 68 52 62 79 Fax : (04) 67 20 06 12

LOT N°3 – PEINTURE – FAIENCE – NETTOYAGE

SOMMAIRE

1.	DISPOSITIONS GENERALES REVETEMENT PEINTURE - SOL	5
1.1.	DOCUMENTS DE REFERENCE	5
1.2	QUALITES DES MATERIAUX	5
1.3	ECHANTILLONS	5
1.4	ESSAIS	5
2.	MISE EN OEUVRE	5
2.1	COORDINATION	5
2.2	LIMITE DES PRESTATIONS	5
3.	DISPOSITIONS GENERALES PETITS TRAVAUX CARRELAGE & FAIENCE	6
3.1	DOCUMENTS DE REFERENCE	6
3.2	GENERALITES	6
3.3	RAGREAGE ET LISSAGE SUR LE SUPPORT	6
4.	DESCRIPTION DES OUVRAGES	8
	BATIMENT C (tranche optionnelle T01)	8
4.1	PEINTURES	8
4.1.1.	<i>Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre</i>	8
4.1.2.	<i>Peinture en plafond</i>	8
4.1.3.	<i>Peinture sur parois verticales</i>	8
4.1.4.	<i>Peinture sur boiseries intérieures</i>	8
4.1.5.	<i>Peinture sur canalisation et divers</i>	8
4.2	FAIENCE (sans objet)	9
4.3	DIVERS	9
4.3.1.	<i>Nettoyage du chantier</i>	9
	BATIMENT D	9
5.1	PEINTURES	9
5.1.1	<i>Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre</i>	9
5.1.2	<i>Peinture en plafond</i>	9
5.1.3	<i>Peinture sur parois verticales</i>	9
5.1.4	<i>Peinture sur boiseries intérieures</i>	10
5.1.5	<i>Peinture sur canalisation et divers</i>	10
5.2	FAIENCE	10
5.2.1	<i>Etanchéité des supports faïencés</i>	10
5.2.2	<i>Fourniture et pose d'un revêtement mural en faïence</i>	10
5.3	DIVERS	11
5.3.1	<i>Nettoyage du chantier</i>	11
	BATIMENT E	11
6.1	PEINTURES	11
6.1.1	<i>Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre</i>	11
6.1.2	<i>Peinture en plafond</i>	11
6.1.3	<i>Peinture sur parois verticales</i>	11

6.1.4	Peinture sur boiseries intérieures.....	12
6.1.5	Peinture sur canalisation et divers.....	12
6.2	FAIENCE (sans objet)	12
6.3	DIVERS	12
6.3.1	Nettoyage du chantier.....	12
	BATIMENT F.....	12
7.1	PEINTURES	12
7.1.1	Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre.....	12
7.1.2	Peinture en plafond	13
7.1.3	Peinture sur parois verticales	13
7.1.4	Peinture sur boiseries intérieures.....	13
7.1.5	Peinture sur canalisation et divers	13
7.2	FAIENCE (sans objet)	13
7.3	DIVERS	13
7.3.1	Nettoyage du chantier.....	13
	BATIMENT G.....	14
8.1	PEINTURES	14
8.1.1	Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre.....	14
8.1.2	Peinture en plafond	14
8.1.3	Peinture sur parois verticales	14
8.1.4	Peinture sur boiseries intérieures.....	14
8.1.5	Peinture sur canalisation et divers	15
8.2	FAIENCE (sans objet)	15
8.3	DIVERS	15
8.3.1	Nettoyage du chantier.....	15
	BATIMENT H	15
9.1	PEINTURES	15
9.1.1	Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre.....	15
9.1.2	Peinture en plafond	15
9.1.3	Peinture sur parois verticales	15
9.1.4	Peinture sur boiseries intérieures.....	16
9.1.5	Peinture sur canalisation et divers	16
9.2	FAIENCE (sans objet)	16
9.3	DIVERS	16
9.3.1	Nettoyage du chantier.....	16
	BATIMENT I.....	16
10.1	PEINTURES	17
10.1.1	Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre.....	17
10.1.2	Peinture en plafond	17
10.1.3	Peinture sur parois verticales	17
10.1.4	Peinture sur boiseries intérieures.....	17
10.1.5	Peinture sur canalisation et divers	17
10.2	Plinthes bois.....	18
10.3	FAIENCE (sans objet)	18
10.4	DIVERS	18
10.4.1	Nettoyage du chantier	18
	BATIMENT J.....	18

11.1	PEINTURES	18
11.1.1	<i>Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre</i>	18
11.1.2	<i>Peinture en plafond</i>	18
11.1.3	<i>Peinture sur parois verticales</i>	18
11.1.4	<i>Peinture sur boiserie intérieure</i>	19
11.1.5	<i>Peinture sur canalisation et divers</i>	19
11.2	FAIENCE (sans objet)	19
11.3	DIVERS	19
11.3.1	<i>Nettoyage du chantier</i>	19

1. DISPOSITIONS GENERALES REVETEMENT PEINTURE - SOL

1.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les Travaux seront exécutés en conformité avec les prestations des D.T.U. applicables au présent Lot (liste non limitative).

D.T.U. N° 59 Travaux de Peinture, vitrerie miroiterie, papier tenture.
 D.T.U. N° 81.2 Travaux de ravalement de Peinture.
 D.T.U. N° 53.21 Revêtements de sols plastiques collés.
 Spécification des fabricants
 Spécification de l'U N P
 Agréments ou avis techniques du C S T B
 Normes Françaises.

Des Prescriptions éventuelles et mises en œuvre édictées par les fabricants des matériaux employés.

1.2 QUALITES DES MATERIAUX

Les Peintures utilisées seront de marque connue, ayant fait l'objet d'un Avis Technique favorable au C.S.T.B. et livrées sur le chantier sous emballage caractéristique en provenance d'usine.
 Leur mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions de l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant.

1.3 ECHANTILLONS

Les tons de Peinture choisis par l'Architecte, dans la gamme des teintes de la marque retenue, seront présentés sur panneaux de contre-plaqué de 0.40 x 0.40 m.

Les Diverses couches d'application seront exécutées en ton dégradé, la dernière couche étant dans le ton retenu.

Les Revêtements de murs seront choisis sur catalogue présenté par l'Entrepreneur.

1.4 ESSAIS

Les Ouvrages réalisés par le titulaire du présent Lot devront répondre aux conditions suivantes :

- Aux essais de résistance à l'enlèvement des salissures, d'adhérence, de souplesse, de dureté.
- Aux essais de résistance aux chocs.
- Aux essais de résistance au ruissellement des eaux de condensation et aux susceptibilités de lustrage.

2. MISE EN OEUVRE

2.1 COORDINATION

L'Entrepreneur devra tenir compte de l'intervention des autres entreprises faisant suite à ses propres travaux, afin que l'enchaînement des prestations s'effectue dans des conditions logiques pour la terminaison et le bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages.

2.2 LIMITE DES PRESTATIONS

L'Entrepreneur du présent Lot aura à sa charge :

a) avant l'exécution de ses travaux

- La reconnaissance des fonds et la réception des surfaces devant recevoir les peintures ou les revêtements de murs, toute réserve éventuelle devant être portée à la connaissance de l'Architecte avant commencement des travaux.

- Le dépoussiérage et le nettoyage des locaux.
- Le ponçage nécessaire des supports
- La Protection des ouvrages déjà posés.

b) Pendant l'exécution de ses travaux

La mise à disposition sur le chantier d'une équipe pour l'impression des ouvrages apparents de charpente et des menuiseries. Une liaison devra être assurée à cet effet avec le charpentier et le Menuisier.

Le nettoyage des souillures de peinture et de colle et l'enlèvement des déchets de papiers et de revêtements de murs.

La Protection des Revêtements de sols, contre les déprédations pouvant être causées par le matériel utilisé : échelles, échafaudages roulants, etc...

c) A la Fin des Travaux / Avant réception du Bâtiment

Le Nettoyage intéressant toutes les parties apparentes : sols, revêtements verticaux, appareils sanitaires, vitrerie et miroiterie, etc...

Le Balayage et l'évacuation des lots de sciure protecteurs des carrelages.

3. DISPOSITIONS GENERALES PETITS TRAVAUX CARRELAGE & FAIENCE

3.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les Travaux seront exécutés en conformité avec les prestations des D.T.U. applicables au présent Lot (liste non limitative).

D.T.U. N° 52.1 Revêtements de Sols scellés.

D.T.U. N° 55 Revêtements Muraux scellés.

Normes Françaises publiées au R.E.E.F. 1958 mis à jour et en particulier :

NF P 61.311 de février 1974 pour le grès cérame.

NF P 61.331 de Juin 1962 pour la Faïence.

3.2 GENERALITES

Le présent descriptif a été établi pour renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n'a pas de caractère limitatif, et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires et indispensables à l'achèvement de son lot.

Revêtement en Carrelage grès émaillé ou non émaillé correspondant au classement UPEC = U3 - P3 - E3 - C2 -

Les Carreaux seront posés à bain de mortier ou au mortier colle, agréé suivant support sur sol livré dressé, par le Lot Gros-Œuvre. Fourniture et pose de joints en périphérie et de joints de fractionnement si nécessaire.

Les mortiers utilisés seront adaptés à la sensibilité du support à l'eau

Avant tout début de travaux, le titulaire du présent Lot réceptionnera les supports et fera part aux Maîtres d'Œuvres de ces remarques éventuelles concernant la planimétrie, et l'état de réactivité des chapes notamment

L'absence d'observation du Présent Lot sera considérée comme valant acceptation des supports.

L'entreprise présentera un échantillon de chaque revêtement. Si la qualité des échantillons ne convient pas au maître d'œuvre l'architecte pourra refuser sans se justifier

3.3 RAGREAGE ET LISSAGE SUR LE SUPPORT

Ragréage sur le support formé par la chape ciment existante, un enduit de lissage sera exécuté par ce lot. Son classement sera conforme au revêtement de sol correspondant, conformément au cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs.

L'entreprise du présent lot devra le ragréage sur la base de 2,5 Kg au m2. il réceptionnera les supports avant toutes mise en œuvre.

Toutes les précautions seront prises afin que le ragréage coulé sur la chape ciment soit dur, lisse, sec, adhérent et sans bullage.

Le surfacage de ce ragréage sera poncé mécaniquement pour supprimer toutes surépaisseurs, suivant classement P3.

Les produits utilisés feront obligatoirement l'objet d'un avis technique.

Les travaux préparatoires seront exécutés sur supports secs, durs et propres.

La teneur en humidité du support béton ou chape n'excédera pas 5 %.

NOTA: la teneur en humidité du ragréage sera également contrôlée afin de prévenir tout risque de décollement ultérieur.

Procédure d'exécution :

- Elimination par grattage des surépaisseurs de peinture, plâtre, laitance, traces de colle.
- Dépoussiérage soigné.
- Rebouchage avec enduit adapté, additionné selon le cas de sable fin 0.4 mm.
- Application d'une couche générale de primaire, env 200 gr/m2.
- Application de l'enduit de lissage dont la charge minimale sera de 3 mm en point creux afin de satisfaire au classement P3, produit type WEBER et BROUTTIN NIVELIT R ou produit techniquement équivalent.

ATTENTION ! Ce ragréage sera réalisé sur chape ciment après démolition pour recevoir ce type de revêtement, le titulaire du présent lot devra réceptionner les surfaces de sol aussitôt leur réalisation afin de permettre éventuellement la reprise de ces sols avant de poursuivre des autres ouvrages de finition.

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA : Repérage des parois faïencées dans les documents graphiques

- Page 09/30 Bâtiment D enseignement hôtelier RDC
- Page 11/30 Bâtiment D enseignement hôtelier R+1

BATIMENT C (tranche optionnelle T01)

4.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

4.1.1. Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratisage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

4.1.2. Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

4.1.3. Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et surfaces supérieures des parties carrelées.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

4.1.4. Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

4.1.5. Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage,

grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

4.2 FAIENCE (sans objet)

4.3 DIVERS

4.3.1. Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT D

5.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

5.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratissage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

5.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

5.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et

surfaces supérieures des parties carrelées.
Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

5.1.4 Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

5.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

5.2 FAIENCE

5.2.1 Etanchéité des supports faïencés

Le présent chapitre se réfère au nouveau cahier des prescriptions techniques des « revêtements de murs céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers colles ou d'adhésifs » applicable à compter du 1er janvier 2001.

Afin de bénéficier de la garantie décennale, l'entrepreneur respectera très précisément les dispositions du cahier des charges d'emploi et de mise en œuvre n° 1 en date de JUILLET 1993. (Ou tout autre procédé apportant les mêmes garanties à soumettre à l'accord du contrôleur technique).

Le titulaire du présent lot devra le PV et avis technique – ceux-ci devront tenir compte de la compatibilité de l'étanchéité avec le support – à noter la nécessité d'effectuer la réalisation par interventions successives suivant le cahier des charges se rapportant à ce procédé

NOTA : avant mise en œuvre de la faïence le titulaire du présent lot a obligation de faire constater par l'architecte la bonne exécution de cette étanchéité

Système d'étanchéité liquide (S.E.L.) mono composant type Sikalastic 850 W, ou équivalent, sous revêtement mural faïence, avec bande armée type Sikarmature marouflée à la jonction entre le sol et les murs. Dosage et mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant.

- la réception du support et toutes sujétions de pose de baguette fixée sur bac pour masquer l'épaisseur de l'étanchéité après pose faïence pour renforts d'angles horizontaux et verticaux

Localisation : Sur tous les doublages des locaux qui étaient déjà faïencés ; hauteur de pose : 1.50 m

5.2.2 Fourniture et pose d'un revêtement mural en faïence

Fourniture et pose d'un revêtement mural en faïence, pose collée au mortier colle approprié suivant les prescriptions du fabricant et DTU en vigueur, ainsi que de la nature du support. Compris traitement des joints au ciment blanc ou

gris hydrofuge du type Fermajoint des WEBER & BROUTIN ou équivalent, coupes, joints silicone en raccordement entre faïence et appareils sanitaires, joint acrylique en partie haute de la faïence, baguettes et profilés quart de rond en PVC pour les angles saillants. Teinte et appareillage au choix de l'architecte.

Faïence décorée dimensions 20 x 20 cm, gamme assortie au revêtement de sol de composition colorée suivante ; 80% de blanc et 20 % de couleurs différentes, Quatre teintes au choix de l'architecte, compris pose collée au mortier colle de classe C2, traitement des joints, baguettes PVC pour angles saillants et toutes sujétions.

Des baguettes d'angle seront à poser sur tous les changements de direction (couleur au choix de l'architecte.

Le choix sera de type Agrob Butchal collection Chroma ou équivalent même forme, même principe. Les coordonnées à plinthe gorge sont à poser (angle intérieurs et extérieurs), hauteur de pose identique à l'existant

Localisation : Sur tous les doublages des locaux qui étaient déjà faïencés ; hauteur de pose : 1.50 m

5.3 DIVERS

5.3.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT E

6.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

6.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratissage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

6.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

6.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et surfaces supérieures des parties carrelées.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

6.1.4 Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

6.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

6.2 FAIENCE (sans objet)

6.3 DIVERS

6.3.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT F

7.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

7.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratisage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

7.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

7.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et surfaces supérieures des parties carrelées.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

7.1.4 Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

7.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

7.2 FAIENCE (sans objet)

7.3 DIVERS

7.3.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT G

8.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

8.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratissage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

8.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

8.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et surfaces supérieures des parties carrelées.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

8.1.4 Peinture sur boiserie intérieure

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

8.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

8.2 FAIENCE (sans objet)

8.3 DIVERS

8.3.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT H

9.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

9.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratissage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

9.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

9.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et surfaces supérieures des parties carrelées.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

9.1.4 Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

9.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

9.2 FAIENCE (sans objet)

9.3 DIVERS

9.3.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, paillasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT I

10.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

10.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratissage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

10.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

10.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et surfaces supérieures des parties carrelées.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

10.1.4 Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

10.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

10.2 Plinthes bois

Fourniture et pose de plinthes en sapin blanc à peindre, en champlats. La pose sera collée et tous les angles seront à coupe d'onglet parfaitement ajustée.

En sapin blanc

Dimension : 70*100

Compris mise en peinture

Localisation : en pied des cloisons du local CTA créé

10.3 FAIENCE (sans objet)

10.4 DIVERS

10.4.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques

BATIMENT J

11.1 PEINTURES

Travaux préparatoires sur l'ensemble des supports plâtre et Placoplatre :

11.1.1 Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre

Travaux préparatoires sur tous les supports plâtre et plaques de plâtre, prévoir ponçage des joints avec reprises partielles à l'enduit à l'eau pour les plaques de plâtre, et dépoussiérage, rebouchage pour les enduits plâtre et ratissage pour les surfaces existante ayant un revêtement vinylique.

1 Couche d'impression aux résines acryliques pures en phase aqueuse.

Localisation : Tous les plafonds et murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux.

11.1.2 Peinture en plafond

Après travaux préparatoires : 2 Couches de peinture de finition, mate à plafond, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Localisation : Tous les plafonds des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

11.1.3 Peinture sur parois verticales

Après travaux préparatoires et nettoyage des parois existantes : 2 Couches de peinture de finition, mate, aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Les teintes à appliquer pour les différentes parois et différentes zones seront déterminées en temps utile en cours de chantier.

Pour toutes parois verticales de tous les locaux du bâtiment, compris soubassement en dessous des cimaises, et

surfaces supérieures des parties carrelées.
Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Tous les murs des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

11.1.4 Peinture sur boiseries intérieures

Travaux préparatoires sur tous les supports bois, finition soignée, dépoussiérage, grattage et nettoyage des menuiseries existantes.

1 Couche d'impression aux résines alkydes en phase solvant.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur.

Teinte au choix de l'Architecte.

Localisation : Toutes les portes remplacées des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

11.1.5 Peinture sur canalisation et divers

Travaux préparatoires sur tous les supports métalliques ou PVC, finition soignée, dégraissage, dépoussiérage, grattage.

1 Couche d'impression de primaire d'accrochage.

Rebouchage, ponçage, enduisage repassé ;

2 couches de peinture de finition, satinée, aux résines alkydes en phase solvant.

Application conformément aux prescriptions du fournisseur

Teinte au choix de l'Architecte

Localisation : Toutes les canalisations de chauffage et plomberies apparentes des locaux impactés par les travaux ; voir plans de repérage des travaux

11.2 FAIENCE (sans objet)

11.3 DIVERS

11.3.1 Nettoyage du chantier

Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :

- Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure,
- Lessivage des sols carrelés, faïencés sol souple, pailleasse....
- Nettoyage des profilés de menuiseries
- Nettoyage des vitrages sur les 2 faces
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires
- Nettoyage de l'appareillage électrique, radiateur etc...
- Nettoyage des quincailleries
- Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages
- Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes
- Enlèvement des déchets, emballage et déblais de chantier aux décharges publiques