

DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT  
COMMUNE DE BÉZIERS  
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR



# CRA Béziers - Merlon nord

## LOT N°1 TERRASSEMENT

## PRO-DCE

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

| BZ-11391  |                          |         |         |     |
|-----------|--------------------------|---------|---------|-----|
| Date(s)   | Nature des modifications | Dessiné | Vérifié | Ind |
| Juin 2026 | CREATION                 | LMU     | JIT     | A   |
|           |                          |         |         |     |
|           |                          |         |         |     |
|           |                          |         |         |     |
|           |                          |         |         |     |
|           |                          |         |         |     |
|           |                          |         |         |     |

1.2

GAXIEU

1 Bis Place des Alliés  
CS 50676  
34537 BEZIERS CEDEX  
T. 04 67 09 26 10  
E. bet.34@gaxieu.fr

GAXIEU.FR



**SGAMI SUD**

**TRAITEMENT DU MERLON NORD ATTENANT A LA PARCELLE DU CRA DE BEZIERS**

**PROJET  
LOT 1 - TERRASSEMENT**

08/06/2026

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

|          | Désignation                                       | un   | Qté    | P.U. | P.Total |
|----------|---------------------------------------------------|------|--------|------|---------|
| <b>A</b> | <b><u>Préparation</u></b>                         |      |        |      |         |
| A.1      | Travaux préparatoires et installation de chantier | forf | 1      |      |         |
|          | <u>sous total :</u>                               |      |        |      |         |
| <b>B</b> | <b><u>Terrassement</u></b>                        |      |        |      |         |
| B.1      | Déblais                                           | m3   | 12 260 |      |         |
| B.2      | Evacuation ISDI                                   | m3   | 11 071 |      |         |
| B.3      | Evacuation filière traitement (terre polluée)     | m3   | 1 059  |      |         |
| B.4      | Remblais                                          | m3   | 130    |      |         |
| B.5      | Réglage des talus                                 | m²   | 3 565  |      |         |
| B.6      | Réglage compactage                                | m²   | 8415   |      |         |
| B.7      | Zone humide :                                     |      |        |      |         |
| B.7.1    | - Géotextile - Classe 7                           | m²   | 1006   |      |         |
| B.7.2    | - Bâche EPDM                                      | m²   | 1006   |      |         |
| B.7.3    | - Fibre coco                                      | m²   | 842    |      |         |
| B.8      | Noue de colature                                  | ml   | 215    |      |         |
| B.9      | Passage à gué                                     | u    | 1      |      |         |
|          | <u>sous total :</u>                               |      |        |      |         |
|          | <b>Total des travaux H.T. en EUROS</b>            |      |        |      |         |
|          | T.V.A. 20,00%                                     |      |        |      |         |
|          | <b>Total des travaux T.T.C. en EUROS</b>          |      |        |      |         |

**SGAMI SUD**

**TRAITEMENT DU MERLON NORD ATTENANT A LA PARCELLE DU CRA DE BEZIERS**

**PROJET  
LOT 1 - TERRASSEMENT**

08/06/2026

**RECAPITULATIF**

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| A | Préparation  |  |
| B | Terrassement |  |

**sous total :**

T.V.A.

**Montant Total T.T.C. en EUROS**

Taux T.V.A.

20,00%