APAVE
**Infrastructures et Construction France**
**AGENCE DE ROUEN**
**2 Rue des Mouettes CS 90098**
**76132 MONT-SAINT-AIGNAN**
**N° SIRET: 90386907101236**

DONNEUR D'ORDRE
**CENTRE HOSPITALIER ROUVRAY**
**4 RUE PAUL ELUARD**
**76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN**
CONTACT :
M.BAUDEL

# DIAGNOSTIC PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS

**Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021**
**Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021**
**Décret n° 2021-872 30 juin 2021**
**Arrêtés du 26 mars 2023**

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



| | | |
|---|---|---|
| Numéro d'offre **:**<br>Numéro de contrat : C25122191<br>Numéro de rapport (n° de tâche) **:**<br>**T250815595**<br>Date : | Lieu d'intervention :<br>Bâtiment 412<br>**4 Rue Paul Eluard**<br>**76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN**<br>**Destinataire rapport :**<br>**CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY** | Date(s) d'intervention :<br>02/10/2025 au 03/10/2025<br><br>Intervenant :<br>**MARTINS BASTO Manuel**<br><br>Signature : |

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*
***Nombre de pages total du document : 37 pages***


## CONCLUSIONS


Le diagnostic PEMD que nous avons réalisé pour votre compte sur l'opération Démolition du bâtiment 412 a permis d'analyser 2026.14 tonnes de ressources libérées (y compris DD, soit 1947.76 tonnes hors DD).

Nous vous proposons le scénario de traitement du gisement dont la synthèse est la suivante :

| 2026.14.77 t | 0.75 t | 39.3 % | 75.19 % |
|---|---|---|---|
| Masse totale du gisement | Masse totale en réemploi | Taux de valorisation matière 3R[1] | Taux de valorisation avec remblaiement carrière |

Le taux de réemploi est de 0.04% de la masse totale du gisement valorisable.




*DD : Déchet dangereux*
*DI : Déchet Inerte*
*DNIND : Déchet Non Inerte et Non Dangereux*
*DEEE : Déchet d'Equipement Electrique et Electronique*
*DEA : Déchet d'Equipment d'Ameublement*

Vous trouverez ci-dessous le scénario de traitement du gisement, résumé ci-dessous et détaillé dans la suite du rapport (Nota : cette synthèse concerne les déchets non dangereux. Les déchets dangereux peuvent être valorisés dans certains cas. Il conviendra d'inclure un point spécifique sur leur traitement avec les entreprises concernées par leur curage et leur traitement).

| Réemploi & Réutilisation | Recyclage | Remblaiement | Incinération valorisée | Déchets ultimes |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 t | 764.75 t | 698.95 t | 1.29 t | 482.03 t |
| 0.04 % | 39.26 % | 35.88 % | 0.07 % | 24.75 % |

Valorisation 3R : 39.3 %

Valorisation Matière : 75.19 %

Valorisation (matière et énergétique) : 75.25 %


Masse des déchets évités ultimes : 1465.74 t

## PRECISIONS CONCERNANT LES DECHETS GENERES PAR LE CHANTIER

*Le tri 7 flux est obligatoire (il existe deux types de dérogations, partielle ou totale : surface affectée aux déchets <40 m² ou volume total de déchets <10 m³)*

•

*La Responsabilité Elargie du Producteur des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB), qui s'appuie sur le principe du pollueur/payeur. Cette REP PMCB peut permettre la reprise des déchets sans frais, grâce à une éco-participation comprise dans le prix de vente des produits neufs. Les déchets doivent être triés suivant les consignes de tri définies par l'OCA-Bâtiment https://oca-batiment.org/.*




*Le tri des déchets dangereux est obligatoirement séparé des autres déchets, dans une zone dédiée et balisée, à l'abri des intempéries, dans un contenant adapté, sur sol étanche ou dans un bac de rétention.*


## Sommaire

CONCLUSIONS....2
1 ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION....5
1.1 L'économie circulaire – Définition....5
1.2 Objectifs du diagnostic PEMD....6
1.3 Méthodologie....7
2 INFORMATIONS RELATIVES AU(X) BATIMENT(S)....7
2.1 Bâtiment(s) concerné(s) par l'opération....8
2.2 Localisation....8
2.2 Caractéristiques....9
2.3 Plans....9
3.INTERVENANT(S)....9
4.MAITRE D'OUVRAGE....9
5 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC....10
5.1 Locaux visités / non visités....10
5.3 Documents consultés....10
6.PRESENTATION DE LA MISSION....11
6.1 Objectifs....11
6.2 Conditions de réalisation....11
6.3 Sondages ou investigations réalisées....11
6.4 Limites de prestation....11
7.OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE....12
8. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES....12
9.PARTIE REEMPLOI / IDENTIFICATION DES PEM POTENTIELLEMENT REEMPLOYABLES....14
10.PARTIE DECHETS / PRISE EN COMPTE DES PEM EN TANT QUE DECHETS....19
DECHETS INERTES....19
DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES....19
DECHETS D'EQUIPEMENTS....21
DECHETS DANGEREUX....21
TABLEAU ANNEXE....22
11.ACTEURS DU REEMPLOI / FILIERES IDENTIFIEES....23
ANNEXE PLANS DU BATIMENT / CARTOGRAPHIE....32
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE....35
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS....37

# 1 ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION

## 1.1 L'économie circulaire – Définition

**La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 18 août 2015 a posé les prémices de la transition au bénéfice de l'économie circulaire**




« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »

*(Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – Ministère de la Transition Energétique, 6 avril 2023)*

*AFLEYA-AKIBO*

**Mais l'acte fondateur, plus récent, est relatif à la loi AGEC pour favoriser l'économie circulaire sur l'ensemble du territoire national**

La loi anti-gaspillage pour une Économie Circulaire, dite AGEC, inaugure la sémantique des « 3R » (Code de l'Environnement L541-1-1) pour limiter et valoriser les déchets :

**LE RÉEMPLOI**
se définit comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits, qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. »

**LA RÉUTILISATION**
porte sur « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits devenus déchets, sont utilisés de nouveau. »

**LE RECYCLAGE**
consiste « en toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leurs fonctions initiales ou à d'autres fins. »

La loi AGEC 2020 est une stratégie nationale pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire.
Son application passe par la mise en place de plusieurs leviers, dont le tri (7flux) et la traçabilité des déchets. Mais aussi l'arrivée de la REP PMCB (Responsabilité Elargie du Producteurs et Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) et des 4 éco-organismes agréés. Ils seront chargés de financer (via les éco-contribution) la collecte et le traitement des déchets du bâtiment, avec des objectifs de réemploi et de recyclage.


La Commission Européenne a fixé aux États un objectif à atteindre, à partir de 2020, d'un taux de valorisation matière des déchets de 70 %. Pour les Déchets Non Inertes non Dangereux (DNIND), cet objectif a été fixé à 55% en 2020 et passe à 65% en 2025

L'agrément des éco-organismes de la REP PMCB est soumis à l'atteinte d'objectifs de valorisation ambitieux sur le recyclage de certains types de déchets et sur le réemploi :

### Recyclage


| Année | 2021 | 2027 | Enjeux complémentaires |
|---|---|---|---|
| Béton | 33,3% | 60% | |
| Métal | 90% | 90% | Améliorer le taux de collecte |
| Bois | 41% | 45% | |
| Plâtre | 16% | 37% | |
| Plastiques | 17% | 24% | |
| Verre | 3% | 18% | Favoriser la boucle fermée |

### Réemploi




## 1.2 Objectifs du diagnostic PEMD

La loi AGEC prévoit une nouvelle obligation pour les maîtres d'ouvrages détaillée sous les décrets n°2021-821, n° 2021-822 et n° 2021-872.





Les maîtres d'ouvrages ont désormais l'obligation de réaliser un diagnostic PEMD pour la gestion des Produits, Équipements, Matériaux (PEM) et des Déchets (D) issus des bâtiments voués à la déconstruction ou objets de « rénovation significative »

- Dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m2 (ensemble de bâtiments à l'échelle de l'opération)
- Ou qui ont hébergé une ou plusieurs substances dangereuses (article R4411-6 du code du travail).

Une rénovation est considérée comme significative si l'opération consiste à détruire ou remplacer au moins deux éléments de second œuvre (voir ci-dessous), à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

Le diagnostic **PEMD** :

- Vient **étendre le diagnostic déchets** avant démolition
- Porte sur la gestion des **produits, équipements, matériaux et déchets** issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
- A été créé afin que les maîtres d'ouvrage intègrent systématiquement à leurs diagnostics l'**identification des potentiels de réemploi.**




La maîtrise d'ouvrage doit ainsi inciter les entreprises à :

- Trier les déchets lorsque cela est possible,
- Favoriser les filières de réemploi et de valorisation,
- Faire apparaître le mode opératoire choisi et le coût correspondant
- Mettre en place une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets.

L'enjeu de ce nouveau dispositif est multiple :

- Identifier les potentiels de réemploi, ou réutilisation des matériaux issus de la déconstruction
- Faire évoluer les pratiques de démolition vers des pratiques de déconstruction pour un curage sélectif voire une dépose préservante.
- Alléger les tonnages de déchets mis en décharge, dynamiser les réseaux professionnels et sociaux locaux pour le réemploi de matériaux et équipements de seconde main et éviter le gaspillage des matières premières.

### 1.3 Méthodologie

Le diagnostic PEMD a suivi la méthodologie suivante :

- Analyse documentaire et préparation de la visite
- Visite(s) sur site
  - identification et caractérisation des PEM / Déchets / Déchets résiduels
- Élaboration du scénario de valorisation en respectant la hiérarchie des modes de traitement.
- Préparation et édition des livrables

Le diagnostiqueur PEM-D va évaluer les caractéristiques des produits, équipements, matériaux et déchets prévisibles issus des travaux de démolition ou de rénovation significative des bâtiments.
Ceci afin d'identifier :




## 2 INFORMATIONS RELATIVES AU(X) BATIMENT(S)

## 2.1 Bâtiment(s) concerné(s) par l'opération

Cette opération concerne le ou les bâtiment(s) suivant(s) :

| Bâtiment | Typologie | Année de construction | Surface (m²) | Travaux envisagés |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiment 412 | Etablissement de santé | Non communiqué | 2500 | Démolition |

## 2.2 Localisation

- Adresse : 4 Rue Paul Eluard, 76300 Sotteville-lès-Rouen
- Référence Cadastrale : 76681000AZ0381
- Historique d'utilisation : Etablissement de santé
- Espaces disponibles :
  - Chantier X
  - Autres espaces publics utilisables (parking, terrain, trottoirs)

▪ Implantation :
  - ~~Zone urbaine dense ☐~~
  - Zone urbaine X
  - ~~Zone rurale ☐~~



## 2.2 Caractéristiques

Nature et localisation de l'ensemble des matériaux, produits de construction et équipements des bâtiments ainsi que de leur fonction dans l'emprise de l'opération (descriptif général) :

| **Bâtiment** | |
|---|---|
| Système constructif | |
| Murs porteurs (Pierre, béton, …) | Béton |
| Planchers (Poutrelles hourdis, béton, bois, …) | Béton/Poutrelles Hourdis |
| Charpente (métallique, bois, …) | / |
| Couverture (Bacs aciers, ardoise, tuiles, …) | Complexe d'étanchéité sur toiture terrasse |
| Cloisons (Briques creuses, plâtres, …) | Béton/Parpaing |
| Faux plafond (Dalles minérales, …) | Dalles minérales |
| Doublages (Briques creuses, …) | BA13 |

| **Ouvrages extérieurs** | |
|---|---|
| *Patio* | SO |
| *Enrobés* | SO |

## 2.3 Plans

Les plans du bâtiment, s'ils nous ont été communiqués, figurent en annexe du présent document.

- Absence de plans ☐
- Plans côtés X
- Autres documents graphiques :

# 3.INTERVENANT(S)

Repérage réalisé par : Manuel MARTINS_BASTO

Organisme d'assurance professionnelle : AXA France IARD

- Adresse assurance : 313, Terrasse de l'Arche - 922727 Nanterre
- N° de contrat d'assurance : 10800807204
- Date de validité : 31/12/2025

Accompagnateur : MR BAUDEL

# 4.MAITRE D'OUVRAGE

Nom : CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY

Adresse : 4 RUE PAUL ELUARD 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

# 5 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

## 5.1 Locaux visités / non visités

| Bâtiment | Etage | Local / partie d'immeuble | Visité | Observation |
|---|---|---|---|---|
| Bâtiment 412 | Sous Sol | Ensemble du sous-sol | Oui | Hors vide sanitaire |
| Bâtiment 412 | RDC | Ensemble du RDC | Oui | |
| Bâtiment 412 | R+1 | Ensemble du R+1 | Oui | |
| Extérieur | Façades | Ensemble des façades | Oui | |
| Extérieur | Toiture | Ensemble des toitures | Non | Toiture 2 et machinerie ascenseur non accessible |

## 5.3 Documents consultés

| Date | Référence | Société | Objet | Conclusions |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | T251302716 | Apave | Pré Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti | **Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.** L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. |
| | T251302716 | APAVE | Rapport de repérage de matériaux et revêtements contenants du plomb avant démolition ou travaux dans un immeuble bati | **Le code du travail ne fixe pas de seuil, ni de limites massique ou surfacique en plomb dans les peintures en dessous desquelles il n'y aurait pas de mesures spécifiques (protection adaptée) à mettre en œuvre. Par conséquent, toutes les mesures ou résultats d'analyse sont référencés dans le rapport.** |

# 6.PRESENTATION DE LA MISSION

## 6.1 Objectifs

Ce diagnostic a pour objectif d'identifier la nature des produits, équipements, matériaux et déchets prévisibles, d'estimer leurs quantités, d'évaluer leur potentiel de réemploi sur site ou hors site ainsi que les filières de valorisation et de traitement appropriées pour une gestion optimisée au cours du chantier.

## 6.2 Conditions de réalisation

- **Date(s) et nature des visites sur site**

| Date(s) de la ou des visite(s) | Objet |
|---|---|
| **02/10/2025 au 03/10/2025** | **Repérage des matériaux pour l'établissement PEMD** |

- **Conditions d'intervention :** *Bâtiment vide de tout occupants, présence de mobilier*
- **Moyens mis à disposition du diagnostiqueur** : *Sans objet*
- Hypothèses de calcul des masses retenues :
  Certains gisements ou déchets ont été quantifiés grâce à des hypothèses, ratios ou estimations. Il s'agit des éléments suivants :

| Gisements / déchets | Méthode de quantification |
|---|---|
| Cables électriques | Selon ratios et estimations |
| Types des murs non accessibles | Estimations |

## 6.3 Sondages ou investigations réalisées

*Inspection visuelle uniquement*

## 6.4 Limites de prestation

Ne font pas partie de la prestation : Les diagnostics amiante / plomb / termites avant travaux.
Ces diagnostics devront être réalisés et finalisés avant le début des travaux.
Si des produits ou matériaux dangereux sont identifiés en cours de travaux, une nouvelle visite sera nécessaire afin d'identifier et quantifier ce qui sera classé en déchets dangereux.
Le rapport dans sa version actuelle prend en considération les conclusions des différents rapports de diagnostics tels qu'ils nous ont été fournis.
Le diagnostiqueur PEMD ne peut pas être tenu responsable du contenu, des omissions ou des conclusions énoncées dans les documents consultés.
Pour les matériaux amiantés ou plombés, seuls les éléments figurant dans les rapports de repérage Amiante et Plomb réalisés sont pris en compte.
Il est également à noter qu'aucun prélèvement ou analyse de matériaux n'entre dans le cadre de la mission.

Afin de donner à la Maitrise d'ouvrage une estimation de la quantité de PEMD en présence, nous procédons à une analyse de l'ensemble de ces PEMD. Cependant notre approche reste approximative pour ce qui concerne les masses en présence.
Notre diagnostic met donc en évidence des tonnages « estimés » en fonction des différentes catégories de PEMD identifiés.
**L'inventaire est réalisé à partir de mesures faites sur site et des documents fournis par le donneur d'ordre. Il est important de prendre en compte que ces estimatifs n'engage pas la responsabilité d'Apave dans le cadre des marchés de travaux de l'opération et ne dispense pas les entreprises en charge de ces travaux de réaliser leurs propres estimatifs.**

Ces estimations ont pour but d'orienter la stratégie économie circulaire du chantier en amont et à avoir un outil de dialogue avec les entreprises au moment de la passation de marché. Pour certains PEM, nous avons opté pour certains

regroupements et allotissements stratégiques afin d'optimiser leur valorisation. Nous restons ouverts à ajuster ces choix en fonction de vos besoins et de l'évolution du marché.

Le diagnostic PEMD n'est pas un diagnostic ressources. Il identifie les PEM qui pourront être potentiellement réemployés mais ne permet pas de qualifier réellement le potentiel de réemploi.
Les PEM identifiés comme réemployables devront par la suite être testés sur les modalités de dépose préservante, les possibilités de stockage, sur leurs performances, caractéristiques techniques et réglementaires. Les tests permettront de s'assurer que les PEM retenus répondent à ces caractéristiques essentielles afin d'être réemployés dans un ouvrage, ainsi qu'aux exigences de viabilité et de pérennité.

## 7.OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Art. R126-13 du code de la construction et de l'habitation
« Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux. »

Art R. 126-14 du code de la construction et de l'habitation
« A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative. »

Art. R126-14-1 du code de la construction et de l'habitation
Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :

a) Le diagnostic PEMD préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative
b) Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 111-49 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

## 8. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES

**Matériaux dangereux :**
Ils représentent 3.87% du gisement
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

| Produits-Matériaux-Équipements | Masse (t) | Unité | Quantité | Occurrence |
|---|---|---|---|---|
| Enduit minéral mur - poids indicatif : 24 kg / M2 (DD) | 69.60 t | m2 | 2900 | 1 |
| Dalle de sol rigide - vinyle amianté (DVA) - ep : 5 mm poids indicatif : 7 kg/M2 (DD) | 4.62 t | m2 | 660.24 | 31 |
| Dalle de sol rigide - vinyle amianté (DVA) - ep : 5 mm poids indicatif : 7 kg/M2 | 2.14 t | m2 | 305.1 | 12 |

**Matériaux inertes :**
Ils représentent 94.38% du gisement
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

| Produits-Matériaux-Équipements | Masse (t) | Unité | Quantité | Occurrence |
|---|---|---|---|---|
| Dalle Béton armé - ep 20cm - (Acier + béton non séparés sur site) - poids indicatif : 482 kg/m2 | 731.68 t | m2 | 1518 | 3 |
| Mur Béton armé - acier et béton non séparés -ép indicative : 20 cm - poids indicatif : 500kg/M2 | 647.00 t | m2 | 1294 | 2 |
| Mur Béton armé - acier et béton non séparés - ép indicative : 10 cm - poids indicatif : 250 kg/M2 | 459.00 t | m2 | 1836 | 1 |

**Matériaux non inertes - non dangereux :**
Ils représentent 1.71% du gisement
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

| Produits-Matériaux-Équipements | Masse (t) | Unité | Quantité | Occurrence |
|---|---|---|---|---|
| Fenêtre - aluminium - double vitrage - eval surface / poids indicatif : 29,7kg / M2 | 5.99 t | m2 | 201.6 | 99 |
| Complexe d'étanchéité de toiture - bitume + isolant / poids indicatif : 6,4 kg/M2 | 5.60 t | m2 | 875 | 1 |
| Dalle de plafond 60x60 - laine de roche (type Armstrong 24 mm ) - sans ossature - poids indicatif : 9 kg / M2 | 4.06 t | m2 | 451.32 | 25 |

**Équipements électriques et électroniques :**
Ils représentent 0.02% du gisement
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

| Produits-Matériaux-Équipements | Masse (t) | Unité | Quantité | Occurrence |
|---|---|---|---|---|
| Réglette plastique + 2 tubes (inclus) - 150 cm - masse indicative : 1,6 kg | 0.15 t | u | 94 | 94 |
| Plafonniers, Appliques murales, Hublots diam 350 - poids indicatif : 1,8 kg | 0.08 t | u | 45 | 45 |
| Réfrigérateur - dim indicatives : 60x62x143 - poids indicatif : 52kg | 0.05 t | u | 1 | 1 |

**Équipements d'ameublement :**
Ils représentent 0.02% du gisement
Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

| Produits-Matériaux-Équipements | Masse (t) | Unité | Quantité | Occurrence |
|---|---|---|---|---|
| Armoire à rideaux - haute - poids indicatif : 80kg | 0.32 t | u | 4 | 4 |
| fauteuil - poids indicatif : 22kg | 0.13 t | u | 6 | 6 |
| Bureau bois - simple - poids indicatif : 40 kg | < 50kg | u | 1 | 1 |

## 9.PARTIE REEMPLOI / IDENTIFICATION DES PEM POTENTIELLEMENT REEMPLOYABLES

**Nous avons identifié les produits / matériaux / équipements suivant comme potentiellement réemployables. Il est proposé d'affecter en réemploi 0.04 % du gisement en masse**

| Photo | Catégorie | Localisation | Quantité disponible | Dimensions | Type d'assemblage | Age estimé | Etat de conservation | Précautions de dépose | Précautions de transport | Précautions de stockage | Possibilités de réemploi* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Armoire à rideaux - haute - poids indicatif : 80kg | Bâtiment 412 - RDC - Locaux/Chambres aile EST RDC | 4 | | Gravité | > 50 ans | 50% bon état, 50% état moyen | | | Stockage intérieur nécessaire | 100 % |
| | Bac à douche - céramique - 70 x 70 - poids indicatif : 20 kg/ unité | Bâtiment 412 - Etage 1 - Sanitaires Aile EST R+1<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Sanitaire Aile Ouest R+1 | 2 | | Complexe (plusieurs types) | > 50 ans | 100% état moyen | Dépose soignée avec outils spécifiques | | | 100 % |
| | Balise de secours - LED - (porte de sortie) - poids indicatif : 0,25 kg / unité | Bâtiment 412 - RDC - Couloir RDC<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Couloir EST R+1<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Couloir aile ouest R+1<br>Bâtiment 412 | 25 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 90% bon état, 10% état moyen | Dépose soignée | | | 100 % |

| Photo | Catégorie | Localisation | Quantité disponible | Dimensions | Type d'assemblage | Age estimé | Etat de conservation | Précautions de dépose | Précautions de transport | Précautions de stockage | Possibilités de réemploi* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - RDC - Aile Nord RDC | | | | | | | | | |
| | Bureau bois - simple - poids indicatif : 40 kg | Bâtiment 412 - RDC - SDB Aile Ouest | 1 | | Gravité | > 50 ans | 90% bon état, 10% état moyen | | | | 100 % |
| | Evier - céramique - 1 bac - poids indicatif : 37 kg | Bâtiment 412 - Etage 1 - Locaux/Chambres Aile EST R+1 | 1 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 100% état moyen | Dépose soignée | | | 100 % |
| | Evier - inox -1 bac & 1 égouttoir - poids indicatif : 2 kg | Bâtiment 412 - Etage 1 - Aile ouest R+1 | 1 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 100% état moyen | | | | 100 % |
| | Ferme-Porte - groom - aluminium - poids indicatif : 1,4 kg | Bâtiment 412 - RDC - Aile Nord RDC Accueil | 1 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 100% bon état | | | | 100 % |
| | Lavabo suspendu - céramique - taille moyenne - poids | Bâtiment 412 - Etage 1 - Locaux/Chambres Aile EST R+1<br>Bâtiment 412 | 9 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 50% bon état, 50% état moyen | | | | 50 % |

| Photo | Catégorie | Localisation | Quantité disponible | Dimensions | Type d'assemblage | Age estimé | Etat de conservation | Précautions de dépose | Précautions de transport | Précautions de stockage | Possibilités de réemploi* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | indicatif : 10 kg / unité | - RDC - Sanitaires Aile Nord<br>Bâtiment 412 - RDC - Locaux/Chambres aile OUEST RDC<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Sanitaire Aile Ouest R+1<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Locaux Palier R+1<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Sanitaires Aile EST R+1<br>Bâtiment 412 - RDC - Sanitaires aile EST<br>Bâtiment 412 - RDC - Local 1 Aile ouest SUD | | | | | | | | | |
| | Luminaire de type réflecteur industriel - avec grille de | Bâtiment 412 - RDC - Couloir EST RDC | 3 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 100% état moyen | | | | 50 % |

| Photo | Catégorie | Localisation | Quantité disponible | Dimensions | Type d'assemblage | Age estimé | Etat de conservation | Précautions de dépose | Précautions de transport | Précautions de stockage | Possibilités de réemploi* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | protection - 2x58W - masse indicative : 7,5 kg/unité | | | | | | | | | | |
| | Pack WC (cuvette et réservoir) - porcelaine / Céramique - avec mécanisme et abattant - poids indicatif : 46 kg - indicateur de réemploi : 2,5 | Bâtiment 412 - RDC - Locaux/Chambres aile OUEST RDC<br>Bâtiment 412 - RDC - Sanitaires Aile Nord | 3 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 100% état moyen | Dépose soignée | | | 100 % |
| | WC cuvette indépendante - céramique - poids indicatif = 15Kg | Bâtiment 412 - Etage 1 - Sanitaire Aile Ouest R+1<br>Bâtiment 412 - Etage 1 - Sanitaires Aile EST R+1<br>Bâtiment 412 - RDC - Sanitaires aile EST | 4 | | Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) | > 50 ans | 100% état moyen | Dépose soignée | | | 100 % |

## 10.PARTIE DECHETS / PRISE EN COMPTE DES PEM EN TANT QUE DECHETS

| DECHETS INERTES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégorie de déchet** | **Code déchet** | **Quantité estimée** | | **Valorisation** | | | | **Elimination** | | **Précautions de gestion** | |
| | | | | **Valorisation matière** | | | **Valorisation énergétique** | % incinération sans valorisation énergétique | % non valorisable, à enfouir | | |
| | | Masse en tonnes | Volume | % réutilisation (sur site/hors site) | % recyclable | % remblayage, comblement de carrière | % à incinérer avec valorisation énergétique | | | Techniques | Economiques |
| Béton | 170101 | 1896.534 | | 0.00% | 39.40% | 36.55% | 0.00% | | 24.05% | | |
| Tuiles et céramiques | 170103 | 15.013 | | 0.00% | 38.00% | 38.00% | 0.00% | | 24.00% | | |
| Verre (sans cadre ou montant de fenêtres) | 170202 | 0.032 | | 0.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | | 97.00% | | |

| DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégorie de déchet** | **Code déchet** | **Quantité estimée** | | **Valorisation** | | | | **Elimination** | | **Précautions de gestion** | |
| | | | | **Valorisation matière** | | | **Valorisation énergétique** | % incinération sans valorisation énergétique | % non valorisable, à enfouir | | |
| | | Masse en tonnes | Volume | % réutilisation (sur site/hors site) | % recyclable | % remblayage, comblement de carrière | % à incinérer avec valorisation énergétique | | | Techniques | Economiques |
| Plaques et carreaux | 170802 | 0.802 | | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 0.00% | | 84.00% | | |
| Bois B : BR1 | 170201 | 2.631 | | 0.00% | 41.00% | 0.00% | 36.00% | | 23.00% | | |
| Cuivre | 170401 | 2.275 | | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | | 10.00% | | |
| Aluminium | 170402 | 0.276 | | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | | 10.00% | | |

| DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégorie de déchet** | **Code déchet** | **Quantité estimée** | | **Valorisation** | | | | **Elimination** | | **Précautions de gestion** | |
| | | | | **Valorisation matière** | | | **Valorisation énergétique** | % incinération sans valorisation énergétique | % non valorisable, à enfouir | | |
| | | Masse en tonnes | Volume | % réutilisation (sur site/hors site) | % recyclable | % remblayage, comblement de carrière | % à incinérer avec valorisation énergétique | | | Techniques | Economiques |
| Ferreux | 170405 | 6.573 | | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | | 10.00% | | |
| PVC | 170203 | 0.207 | | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 9.00% | | 86.00% | | |
| Laines minérales de roche | 170604 | 8.216 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 100.00% | | |
| Moquette | 170904 | 0.303 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | | 98.00% | | |
| Linoléum | 170904 | 0.174 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | | 50.00% | | |
| Revêtements d'étanchéité bitumineux | 170302 | 5.6 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 100.00% | | |
| Complexes plâtre + isolant | 170802 | 0.122 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 100.00% | | |
| Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage | 170904 | 7.027 | | 0.00% | 25.85% | 0.00% | 0.00% | | 74.15% | | |
| Mélange de DND listés ci-dessus | 170904 | 0.111 | | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 88.77% | | |

| DECHETS D'EQUIPEMENTS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégorie de déchet** | **Code déchet** | **Quantité estimée** | | **Valorisation** | | | | **Elimination** | | **Précautions de gestion** | |
| | | | | **Valorisation matière** | | | **Valorisation énergétique** | % incinération sans valorisation énergétique | % non valorisable, à enfouir | Techniques | Economiques |
| | | Masse en tonnes | Volume | % réutilisation (sur site/hors site) | % recyclable | % remblayage, comblement de carrière | % à incinérer avec valorisation énergétique | | | | |
| Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...) | 170103 | 0.675 | | 38.89% | 14.06% | 27.50% | 0.00% | | 19.56% | | |
| Matériel industriel ou mobilier | 200307 | 0.82 | | 39.02% | 27.44% | 0.00% | 26.83% | | 6.71% | | |
| Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...) | 200136 | 0.03 | | 0.00% | 83.00% | 0.00% | 8.00% | | 9.00% | | |

| DECHETS DANGEREUX | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégorie de déchet** | **Code déchet** | **Quantité estimée** | | **Valorisation** | | | | **Elimination** | | **Précautions de gestion** | |
| | | | | **Valorisation matière** | | | **Valorisation énergétique** | % incinération sans valorisation énergétique | % non valorisable, à enfouir | Techniques | Economiques |
| | | Masse en tonnes | Volume | % réutilisation (sur site/hors site) | % recyclable | % remblayage, comblement de carrière | % à incinérer avec valorisation énergétique | | | | |
| Amiantes:<br>Amiante liée à des matériaux inertes<br>Autres types d'amiante lié | 170605* | 7.955 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 100.00% | | |

| TABLEAU ANNEXE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catégorie de déchet** | **Code déchet** | **Quantité estimée** | | **Valorisation** | | | | **Elimination** | | **Précautions de gestion** | |
| | | | | **Valorisation matière** | | | **Valorisation énergétique** | % incinération sans valorisation énergétique | % non valorisable, à enfouir | Techniques | Economiques |
| | | Masse en tonnes | Volume | % réutilisation (sur site/hors site) | % recyclable | % remblayage, comblement de carrière | % à incinérer avec valorisation énergétique | | | | |
| Autres DEEE contenant des substances dangereuses | 200135* | 0.177 | | 3.54% | 73.89% | 0.00% | 9.36% | | 13.22% | | |
| Métaux mélangés | 170407 | 0.002 | | 0.00% | 90.00% | 0.00% | 0.00% | | 10.00% | | |
| Autres DEEE non dangereux | 200136 | 0.162 | | 0.00% | 83.00% | 0.00% | 8.00% | | 9.00% | | |
| Extincteur | 160504* | 0.048 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 100.00% | | |

## 11.ACTEURS DU REEMPLOI / FILIERES IDENTIFIEES

Pour réaliser le scénario tel que présenté dans le présent rapport, nous vous proposons les filières et acteurs suivants :

**FILIERES DE RECYCLAGE, DE VALORISATION ET DE REEMPLOI :**

**LES BATINEURS**
76 rue Président Kennedy 76140 Le Petit Quevilly
Tél : 09 87 08 37 98 09
contact@lesbatineurs.com

**EMMAUS ROUEN**
8 rue Abbé Pierre 76960 Notre Dame de Bondeville
Tél : 02 35 74 36 83
www.emmaus-rouen.com

**CYCLE UP (https://www.cycle-up.fr/home)**
Adresse numérique
Tél : 01 44 07 67 38
https://www.cycle-up.fr/home

**BACKACIA (https://www.backacia.com)**
Adresse numérique
Tél : 07 57 91 95 07
contact@backacia.com

**DI Déchet béton**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBN SOTTEVILLE | 1,54 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 2 | PLATEFORME DU BÂTIMENT Rouen | 1,95 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 3 | GRN | 2,25 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | |
| 4 | SFIC ROUEN | 2,68 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 5 | ASTURIENNE ROUEN | 2,95 km | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | ✓ |
| 6 | SOLVALOR SEINE | 3,04 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 7 | SOLVALOR SEINE | 3,04 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 8 | DISPANO SOTTEVILLE | 4,19 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 9 | RECYCLAGE DE L'EPINE | 7,47 km | OISSEL | |
| 10 | RDE | 7,69 km | LE GRAND-QUEVILLY | ✓ |
| 11 | REVIVAL LE GRAND QUEVILLY | 7,9 km | LE GRAND-QUEVILLY | |
| 12 | SNC NEVEU | 7,93 km | LE PETIT-QUEVILLY | |
| 13 | LARIVIERE ROUEN SAINT LEGER | 8,46 km | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | ✓ |
| 14 | POINT P ROUEN | 9,65 km | ROUEN | ✓ |
| 15 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 16 | CEMEX CARRIERE D'OISSEL | 13 km | OISSEL | ✓ |
| 17 | CBN TOURVILLE | 13,35 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | ✓ |
| 18 | SERAF | 14,65 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | |
| 19 | SA ROBERT STREF ET FILS | 14,72 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | |
| 20 | VENTELETTE RECYCLAGE | 18,27 km | QUINCAMPOIX | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Béton
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




**Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)**

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DI Tuile, brique, carrelage**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRN | 2,25 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | |
| 2 | RECYCLAGE DE L'EPINE | 7,47 km | OISSEL | |
| 3 | SNC NEVEU | 7,93 km | LE PETIT-QUEVILLY | |
| 4 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 5 | CBN TOURVILLE | 13,35 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | ✓ |
| 6 | SERAF | 14,65 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | |
| 7 | SA ROBERT STREF ET FILS | 14,72 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | |
| 8 | VTP | 17,55 km | SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE | |
| 9 | VENTELETTE RECYCLAGE | 18,27 km | QUINCAMPOIX | |
| 10 | NPC | 23,22 km | ALIZAY | |
| 11 | QUAI DE TRANSFERT DU SMEDAR | 24,43 km | MONTVILLE | |
| 12 | BigMat MVR Val-de-Reuil | 25,12 km | VAL-DE-REUIL | ✓ |
| 13 | SNC NEVEUX | 32,62 km | YERVILLE | |
| 14 | SHT | 33,41 km | LES HOGUES | |
| 15 | TPRC | 37,89 km | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | |
| 16 | VI ENVIRONNEMENT | 40,24 km | VAL-DE-SAANE | |
| 17 | CARRE RECYCLAGE | 41,43 km | LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX | ✓ |
| 18 | LAFARGE GRANULATS | 42,05 km | BERNIERES-SUR-SEINE | ✓ |
| 19 | REMEA GROUP | 43,76 km | GAILLON | |
| 20 | SARL LECOQ | 46,34 km | LA CRIQUE | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Tuile, brique, carrelage
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DNDNI Déchets non dangereux mélangés**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLVALOR SEINE | 3,04 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 2 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 3 | ECOSYS | 16,95 km | CRIQUEBEUF-SUR-SEINE | |
| 4 | NPC | 23,22 km | ALIZAY | |
| 5 | BigMat MVR Val-de-Reuil | 25,12 km | VAL-DE-REUIL | ✓ |
| 6 | IPODEC | 31,71 km | HEUDEBOUVILLE | |
| 7 | PAPREC | 31,99 km | ACQUIGNY | |
| 8 | GARDET DE BEZENAC | 40,05 km | YVETOT | |
| 9 | BIGMAT MVR CROSVILLE-LA-VIEILLE | 41,12 km | CROSVILLE-LA-VIEILLE | ✓ |
| 10 | CARRE RECYCLAGE | 41,43 km | LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX | ✓ |
| 11 | REMEA GROUP | 43,76 km | GAILLON | |
| 12 | BigMat MVR EVREUX | 50,31 km | EVREUX | ✓ |
| 13 | BIGMAT MVR BEAUMONT-LE-ROGER | 55,86 km | BEAUMONT-LE-ROGER | ✓ |
| 14 | SARL PASSENAUD | 63,06 km | COURBEPINE | |
| 15 | LME DELAUNAY | 71,16 km | LILLEBONNE | |
| 16 | UNIFER PORT JEROME | 73,98 km | PETIVILLE | ✓ |
| 17 | MANTES BUCHELAY POINT.P | 76 km | BUCHELAY | ✓ |
| 18 | IKOS | 78,22 km | FRESNOY-FOLNY | |
| 19 | LIMAY POINT.P | 78,33 km | LIMAY | ✓ |
| 20 | VI ENVIRONNEMENT | 78,45 km | SAINT-LEONARD | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Déchets non dangereux mélangés
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DNDNI Menuiseries vitrées**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEFORME DU BÂTIMENT Rouen | 1,95 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 2 | ASTURIENNE ROUEN | 2,95 km | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | ✓ |
| 3 | SOLVALOR SEINE | 3,04 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 4 | DISPANO SOTTEVILLE | 4,19 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 5 | BRICODEPOT ROUEN | 7,86 km | ROUEN | ✓ |
| 6 | REVIVAL LE GRAND QUEVILLY | 7,9 km | LE GRAND-QUEVILLY | |
| 7 | LARIVIERE ROUEN SAINT LEGER | 8,46 km | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | ✓ |
| 8 | POINT P ROUEN | 9,65 km | ROUEN | ✓ |
| 9 | VM LE HOULME | 18,51 km | LE HOULME | ✓ |
| 10 | POINT P SAINT PIERRE LES ELBEUF | 20,57 km | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | ✓ |
| 11 | POINT P NEUVILLE CHANT D'OISEL | 20,75 km | LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL | ✓ |
| 12 | GEDIMAT - BOSGOUET | 22,72 km | BOSGOUET | ✓ |
| 13 | NPC | 23,22 km | ALIZAY | |
| 14 | BigMat MVR Val-de-Reuil | 25,12 km | VAL-DE-REUIL | ✓ |
| 15 | REVIVAL Louviers | 26,19 km | LOUVIERS | |
| 16 | POINT P BOURG-ACHARD | 27,29 km | BOURG-ACHARD | ✓ |
| 17 | POINT P LOUVIERS | 27,84 km | LOUVIERS | ✓ |
| 18 | BIGMAT PONTIF& CARIOU LE TRAIT | 33,37 km | LE TRAIT | ✓ |
| 19 | GEDIMAT - YVE | 37,64 km | SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS | ✓ |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Menuiseries vitrées
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




**Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)**

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DNDNI Métaux**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEFORME DU BÂTIMENT Rouen | 1,95 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 2 | SFIC ROUEN | 2,68 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 3 | ASTURIENNE ROUEN | 2,95 km | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | ✓ |
| 4 | SOLVALOR SEINE | 3,04 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 5 | DISPANO SOTTEVILLE | 4,19 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 6 | BRICODEPOT ROUEN | 7,86 km | ROUEN | ✓ |
| 7 | REVIVAL LE GRAND QUEVILLY | 7,9 km | LE GRAND-QUEVILLY | |
| 8 | LARIVIERE ROUEN SAINT LEGER | 8,46 km | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | ✓ |
| 9 | DEMOFER | 8,73 km | PETIT-COURONNE | |
| 10 | POINT P ROUEN | 9,65 km | ROUEN | ✓ |
| 11 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 12 | DECOR ALLIANCE SOLMUR BIHOREL | 11,36 km | BIHOREL | ✓ |
| 13 | ECOSYS | 16,95 km | CRIQUEBEUF-SUR-SEINE | |
| 14 | VM LE HOULME | 18,51 km | LE HOULME | ✓ |
| 15 | POINT P SAINT PIERRE LES ELBEUF | 20,57 km | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | ✓ |
| 16 | CASTORAMA BARENTIN | 20,68 km | BARENTIN | ✓ |
| 17 | POINT P NEUVILLE CHANT D'OISEL | 20,75 km | LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL | ✓ |
| 18 | GEDIMAT - BOSGOUET | 22,72 km | BOSGOUET | ✓ |
| 19 | NPC | 23,22 km | ALIZAY | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Métaux
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




**Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)**

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DNDNI BOIS**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEFORME DU BÂTIMENT Rouen | 1,95 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 2 | SFIC ROUEN | 2,68 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 3 | ASTURIENNE ROUEN | 2,95 km | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | ✓ |
| 4 | SOLVALOR SEINE | 3,04 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 5 | DISPANO SOTTEVILLE | 4,19 km | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ✓ |
| 6 | BRICODEPOT ROUEN | 7,86 km | ROUEN | ✓ |
| 7 | REVIVAL LE GRAND QUEVILLY | 7,9 km | LE GRAND-QUEVILLY | |
| 8 | LARIVIERE ROUEN SAINT LEGER | 8,46 km | SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS | ✓ |
| 9 | POINT P ROUEN | 9,65 km | ROUEN | ✓ |
| 10 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 11 | DECOR ALLIANCE SOLMUR BIHOREL | 11,36 km | BIHOREL | ✓ |
| 12 | ECOSYS | 16,95 km | CRIQUEBEUF-SUR-SEINE | |
| 13 | VM LE HOULME | 18,51 km | LE HOULME | ✓ |
| 14 | POINT P SAINT PIERRE LES ELBEUF | 20,57 km | SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | ✓ |
| 15 | CASTORAMA BARENTIN | 20,68 km | BARENTIN | ✓ |
| 16 | POINT P NEUVILLE CHANT D'OISEL | 20,75 km | LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL | ✓ |
| 17 | GEDIMAT - BOSGOUET | 22,72 km | BOSGOUET | ✓ |
| 18 | NPC | 23,22 km | ALIZAY | |
| 19 | QUAI DE TRANSFERT DU SMEDAR | 24,43 km | MONTVILLE | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Bois non dangereux
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DD Amiante**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 2 | SERAF | 14,65 km | TOURVILLE-LA-RIVIERE | |
| 3 | LABO SERVICES | 18,89 km | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | |
| 4 | VI ENVIRONNEMENT | 40,24 km | VAL-DE-SAANE | |
| 5 | CARRE RECYCLAGE | 41,43 km | LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX | ✓ |
| 6 | Décheterie de Gaillon | 48,09 km | GAILLON | |
| 7 | Décheterie la chapelle Longueville | 49,15 km | LA CHAPELLE-REANVILLE | |
| 8 | Déchetterie Pacy sur Eure | 59,9 km | SAINT-AQUILIN-DE-PACY | |
| 9 | Décheterie de Vexin sur Epte | 61,65 km | TOURNY | |
| 10 | Décheterie de Gasny | 68,27 km | GASNY | |
| 11 | UNIFER PORT JEROME | 73,98 km | PETIVILLE | ✓ |
| 12 | Décheterie de Mesnils sur Iton | 75,82 km | DAMVILLE | |
| 13 | Décheterie de conches en ouche | 78,2 km | CONCHES-EN-OUCHE | |
| 14 | IKOS | 78,22 km | FRESNOY-FOLNY | |
| 15 | VI ENVIRONNEMENT | 78,45 km | SAINT-LEONARD | |
| 16 | PICHETA | 78,89 km | LIMAY | |
| 17 | UNIFER HAVRE SUD | 80,16 km | LE HAVRE | ✓ |
| 18 | Décheterie Breteuil sur Iton | 86,1 km | BRETEUIL | |
| 19 | EMTA | 87,1 km | ISSOU | |
| 20 | UNIFER HAVRE NORD | 88,92 km | LE HAVRE | ✓ |
| 21 | Décheterie Verneuil d'Avre et d'Iton | 91,85 km | VERNEUIL-SUR-AVRE | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Amiante ciment
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.




**Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)**

**Contacts régionaux**

**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

**DD Bois dangereux**


CENTRES DE TRAITEMENT | DÉCHÈTERIES PUBLIQUES | COLLECTEURS

NOUVELLE RECHERCHE | MODIFIER LA RECHERCHE | IMPRIMER

| | NOM DU CENTRE | DISTANCE | VILLE | REP BÂTIMENT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VI ENVIRONNEMENT | 10,04 km | DARNETAL | |
| 2 | LABO SERVICES | 18,89 km | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | |
| 3 | VI ENVIRONNEMENT | 40,24 km | VAL-DE-SAANE | |
| 4 | Décheterie de Gaillon | 48,09 km | GAILLON | |
| 5 | Décheterie la chapelle Longueville | 49,15 km | LA CHAPELLE-REANVILLE | |
| 6 | Déchetterie Pacy sur Eure | 59,9 km | SAINT-AQUILIN-DE-PACY | |
| 7 | Décheterie de Vexin sur Epte | 61,65 km | TOURNY | |
| 8 | Décheterie de Gasny | 68,27 km | GASNY | |
| 9 | UNIFER PORT JEROME | 73,98 km | PETIVILLE | ✓ |
| 10 | Décheterie de Mesnils sur Iton | 75,82 km | DAMVILLE | |
| 11 | Décheterie de conches en ouche | 78,2 km | CONCHES-EN-OUCHE | |
| 12 | VI ENVIRONNEMENT | 78,45 km | SAINT-LEONARD | |
| 13 | UNIFER HAVRE SUD | 80,16 km | LE HAVRE | ✓ |
| 14 | HETTIER | 81,52 km | LE HAVRE | |
| 15 | SOLMUR | 82,31 km | LE HAVRE | |
| 16 | Décheterie Breteuil sur Iton | 86,1 km | BRETEUIL | |
| 17 | EMTA | 87,1 km | ISSOU | |
| 18 | UNIFER HAVRE NORD | 88,92 km | LE HAVRE | ✓ |
| 19 | Décheterie Verneuil d'Avre et d'Iton | 91,85 km | VERNEUIL-SUR-AVRE | |
| 20 | DECHETERIE DE TOUQUES | 92,26 km | TOUQUES | |
| 21 | EMTA | 109,27 km | TRIEL-SUR-SEINE | |
| 22 | CHIMIREC-VALRECOISE | 116,44 km | SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE | |

**MA RECHERCHE**

**Localisation :** Rue Paul Eluard, Sotteville-lès-Rouen, France
**Déchets :** Bois dangereux
Les 30 prestataires les plus proches sont identifiés.





**Points de collecte partenaires de la REP Bâtiment (PMCB)**

**Contacts régionaux**


**Administrateur de la base**
*David FAUQUEUX*
Tél : 02 31 27 70 50
fauqueuxd@normandie.ffbatiment.fr

**Fédération Régionale du Bâtiment**
Tél : 02 31 27 70 50
www.normandie.ffbatiment.fr/

## ANNEXE PLANS DU BATIMENT / CARTOGRAPHIE



ETAT EXISTANT





lt 417

PAVILLON

J. LACAN

REZ DE CHAUSSEE

ECHELLE: 1/200ème


ETAT EXISTANT
SHON: 751,70 m²
14.00
34.40
4.45
34.40
14.00
ch
salle de séjour
salle à manger
bureau
office
lingerie
vestiaires
sanit
salle
9.60
Lt-417
PAVILLON
J. LACAN
1er ETAGE
ECHELLE: 1/200ème

## ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE

Votre interlocuteur
**CBT VERLINGUE**
**(AGENCE D'ILLZACH)**
**29335 QUIMPER CEDEX**

**Portefeuille : 0201050284**

☎ **03 89 61 64 64**
**08 20 20 26 32**

**SAS APAVE**
**IMMEUBLE CANOPY**
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**
**92400 COURBEVOIE**

**Votre contrat**

**RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE**

**Vos références**

Contrat
**10800807204**

# ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS APAVE**
**IMMEUBLE CANOPY**
**6 RUE DU GENERAL AUDRAN**
**92400 COURBEVOIE**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

**APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France ( AICF )**
**Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN**
**92400 COURBEVOIE**

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

**Activités assurées** :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

**A l'exclusion :**

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

| Nature des garanties | Limites des garanties |
|---|---|
| Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle<br><br>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus<br>Sans pouvoir excéder pour : | 5 000 000 € par année d'assurance |
| a) les dommages immatériels non consécutifs | 5 000 000 € par année d'assurance |
| b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 2 500 000 € par année d'assurance |
| c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA | 5 000 000 € par année d'assurance |
| sous-limités :<br>c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA | 1 000 000 € par année d'assurance |
| d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb * | 2 500 000 € par année d'assurance * |

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**
Pour la société :
**Mathieu GODART**
**Directeur Général Délégué**



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

## ANNEXE AUTRES DOCUMENTS