



RENOVATION DU BATIMENT CCU SUR LE SITE LAHURE

DPGF – LOT 2 MENUISERIES EXT. ALUMINIUM – SERRURERIE

Entreprise :

Maître d'ouvrage :



IMT NORD EUROPE

Direction des programmes

941 rue Charles Bourseul, 59 500 DOUAI

☎ 06 85.82.98.12

💻 laurent.boistel@imt-nord-europe.fr

Bureau d'études :



bei², conseil et ingénierie

70, allée des chênes 59 670 OUDEZEELE

☎ 06 32 39 17 57

💻 bruno.evrard@bei2.fr

Architecte :



Agence de La Madeleine

101 bis Avenue de la République

59110 LA MADELEINE

☎ 03.28.38.16.70

💻 b.villesange@vm-architecture.fr

Agence de Montreuil S/Mer

7 rue du Change – BP 117

62170 MONTREUIL S/MER

☎ 03.21.06.19.25

💻 agence.montreuil@vm-architecture.fr

Art.	DESIGNATION	U	QTE	PU	MONTANT HT
3.0	Généralités Travaux suivant C.C.T.P. - Sécurités pour l'intervention - Frais d'études PEO, dossiers techniques, notes de calculs - Approvisionnements et manutention - Nettoyage de chantier hebdomadaire, cpris évacuations - Benne de chantier et évacuations en décharge - Plans de recatement DOE	Ft Ft Ft Ft ens Ft			
	S/Total 3.0				
3.1	DEPOSE DES MENUISERIES Ext. EXISTANTES Dépose des menuiseries compris évacuations Dépose des portes sectionnelles compris évacuations Mise en place de protections	Ens Ens Ens			
	S/Total 3.1				
3.2	MENUISERIES Ext. en ALUMINIUM <u>Repères</u> Rep ALU 1 - Ensembles composés sur entrées 3,00 x 3,00 Ht. Rep ALU 2 - Châssis fixes 0,60 x 2,45 Ht. Organigramme	U U Ens			
	S/Total 3.2				
3.3	MENUISERIES METALLIQUES BLOCS PORTES METALLIQUES Rep BPP-MET 1 - CF 1/2 H - 1,82 (1,03+0,66) x 2,20 Ht.	U			
	S/Total 3.3				
3.4	TRAVAUX DE SERRURRIE				
3.4.1	GRILLES METALLIQUES . Grille en éléments de serrurerie de 2m50 x 1m80 Ht. sur Local Stockage . Grilles en éléments de serrurerie de 3m00 x 1m80 Ht. et retour de 2m10 x 1m80 Ht. sur Local Stockage Bouteilles de Gaz . Grilles en éléments de serrurerie de 6m20 x 1m80 Ht. et retour de 3m00 x 1m80 Ht. sur Local PAC / Groupe Eau Glacée	U U U			
	S/Total 3.4.1				
3.4.2	PORTAILS ET PORTILLONS . Portails 2 vantaux 2m50 x 1m80 Ht. . Portillons 1 vantail 1m10 x 1m80 Ht.	U U			
	S/Total 3.4.2				
3.4.3	ACCES TECHNIQUES EN TOITURE . Echelle d'accès à crinoline Ht. 4m10 + 1m10 Garde-corps	ens			
	S/Total 3.4.3				
3.4.4	GRILLES DE VENTILATION . Grilles de ventilation - Local Tech. Air Comprimé, Section 400x400 mm	U			
	S/Total 3.4.4				
	S/Total 3.4				
	MONTANT TOTAL HT € - Lot 2 : Menuiseries Ext Alu - Serrurerie				
	TVA 20%				
	MONTANT TOTAL TTC € - Lot 2 : Menuiseries Ext Alu - Serrurerie				

Note relative au DPGF et aux Soumissionnaires

- 1 - Le soumissionnaire du présent lot est tenu de remplir, en détaillant poste par poste et sans modification, le cadre bordereau joint à l'appel d'offres.
- l'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du prix Global & Forfaitaire)
 - les prix doivent être portés en CHIFFRES au moyen d'un procédé mécanographique. Ils ne seront écrits en toutes lettres que s'ils sont manuscrits.
 - les colonnes QUANTITE, PRIX UNITAIRE, PRIX TOTAUX devront être remplies sans omission.
 - l'entreprise effectuera les différents totaux de prix comme indiqué dans le présent DPGF
 - l'entreprise s'oblige à faire tous les calculs et à vérifier les quantités sur lesquelles elle s'engage, étant seule responsable de la remise d'un ouvrage strictement conforme à l'ensemble des pièces constitutives du marché.
- NOTA : Ces prix s'entendent hors taxes pour matériels fournis, posés, raccordés et mis en service,
- 2 - La commande qui ferait suite à la proposition retenue serait, en tout état de cause, forfaitaire pour livraison d'un ouvrage strictement conforme aux obligations du paragraphe 1 et au stricte respect des prestations demandées au C.C.T.P.
- aux exigences inscrites dans les Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) et Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
 - aux plans Architecte et BET
 - aux Normes Françaises et règlements en vigueur
- 3 - En cas d'absence d'une sujétion d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage dans le bordereau ci-joint, l'entrepreneur inclura ces sujétions ou postes manquants dans les prix des ouvrages auxquels ils se rattachent ; il ne pourra réclamer quelques travaux supplémentaires que ce soit, le prix global et forfaitaire en fin de bordereau étant réputé inclure toutes sujétions ou ouvrages cités et décrits au CCTP ou indiqués sur plans,

ENTREPRISE :

A
Le
(Cachet et Signature)

MAÎTRE D'OUVRAGE
Accepté

A
Le
(Cachet et Signature)