

EPFGE : Etablissement Public Foncier du Grand Est

Rue Robert Blum
54701 Pont-à-Mousson

Travaux de requalification du bâtiment Monte Christo - LA VOGUE-LES-BAINS

Avenue Colonel Chavanne, 88240 La Voge Les Bains

CDPGF

LOT n°01 - DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE /ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	PU	PT
01	DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE /ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD					
01.05	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
01.05.01	DEMOLITION/GROS OEUVRE/RAVALEMENT DE FACADE					
01.05.01.01	TRAVAUX PRELIMINAIRES					
01.05.01.01.01	Visite des lieux	PM				
01.05.01.01.02	Constat d'huissier	ens	1			
01.05.01.01.03	Signalisation du chantier, cheminements piétons sécurisé	ens	1			
01.05.01.01.04	Mise en sécurité	ens	1			
01.05.01.01.05	Débroussaillage/Abattage	ens	1			
01.05.01.01.06	Installation de chantier	ens	1			
01.05.01.01.07	Complément installation de chantier	ens	1			
01.05.01.01.08	Implantation des ouvrages de VRD	ens	1			
01.05.01.01.09	Études et plans d'exécution	ens	1			
01.05.01.01.10	Protection des ouvrages à proximité	ens	1			
01.05.01.02	DEMOLITION					
01.05.01.02.01	Renfort provisoire de murs existants conservés	ens	1			
01.05.01.02.02	Démolition en superstructure : charpente, couverture, bardage, zinguerie et équipements divers	m²	265,00			
01.05.01.02.03	Démolition en Infrastructure	m²	265,00			
01.05.01.02.04	Dépose soignée de pierre de taille/moellons/jambages (mis à disposition du maître d'ouvrage)	ens	1			
01.05.01.02.05	Sciage de murs moellons	ml	43,30			
01.05.01.02.06	Démolition de dallage Ext.	m²	16,34			
01.05.01.02.07	Enlèvement des gravais/Tri et évacuation	ens	1			
01.05.01.02.08	Dépose de la fosse de récupération des eaux usées	ens	1			
01.05.01.02.09	Dépose mobiliers et équipements	ens	1			
01.05.01.02.10	Dépose des installations de plomberie/chauffage/gaz	ens	1			
01.05.01.02.11	Dépose de la plaque de rue	ens	1			
01.05.01.03	CONTREFORTS POUR MAINTIEN MUR MITOYEN					
01.05.01.03.01	Addition de produit hydrofuge dans le béton	ens	1			
01.05.01.03.02	Fouilles pour semelles et GB de fondations	m³	0,805			
01.05.01.03.03	Gros béton de fondation	m³	0,115			
01.05.01.03.04	Semelles ponctuelles					
	Dim 2.30x1.00m - HT 0.30m	m³	0,690			
01.05.01.03.05	Muret de soutènement en L, partie visible Ht 100 cm	m²	103,49			

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	PU	PT
01.05.01.03.06	Chaînage d'arase BA	ml	15,40			
01.05.01.03.07	Chaînage BA verticaux	ml	12,50			
01.05.01.03.08	Empochements - scellements	u	2			
01.05.01.03.09	Chaînage de contrefort	ml	7,00			
01.05.01.03.10	Chaperon en pierre de taille de récupération	ml	3,50			
01.05.01.04	RAVALEMENT DE FAÇADE					
01.05.01.04.01	PREPARATION - SECURITE					
	Préparation et installation de chantier - Protections - Balisage	PM				
	Échafaudage	m²	103,84			
01.05.01.04.02	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT					
	Travaux préparatoires	m²	49,72			
	Piquage des enduits existants	m²	30,52			
	Enduit de rattrapage - Gobetis	m²	29,18			
	Enduit traditionnel	m²	68,92			
	Traitement des pieds de façade par enduit minéral d'assainissement	ml	9,80			
01.05.01.06	ETANCHEITE PARTIE ENTERREE					
01.05.01.06.01	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT					
	Travaux préparatoires	m²	22,50			
	Piquage des enduits existants	m²	22,50			
	Enduit de rattrapage - Gobetis	m²	22,50			
	Etanchéité monocouche, protection par nappe à excroissances des parties enterrées	m²	22,50			
	Protection des murs enterrés	m²	22,50			
	Finition horizontale protection enterrée	ml	9,80			
Sous-Total HT de DEMOLITION/GROS OEUVRE/RAVALEMENT DE FACADE						
01.05.02	ETANCHEITE/ZINGUERIE					
01.05.02.01	Reprises d'étanchéités au droit du mur déposé					
01.05.02.01.01	Couvertine d'acrotère	ml	15,40			
01.05.02.01.02	Bande solin	ml	10,00			
01.05.02.01.03	Reprise Etanchéité	m²	30,00			
Sous-Total HT de ETANCHEITE/ZINGUERIE						
01.05.03	TERRASSEMENT-VRD					
01.05.03.01	TERRASSEMENT					
01.05.03.01.01	Décroûtage de la couche de surface	m²	297,00			
01.05.03.01.02	Terrassements en pleine masse à proximité du bâtiment existant avec terre non issue du site y compris remblai	m³	260,700			
01.05.03.01.03	Couche de forme - 20/80 - 30cm	m³	40,800			
01.05.03.01.04	Plus-value pour terrassement à proximité de bâtiment existant	ens	1			
01.05.03.01.05	Essais de plaque	ens	1			
01.05.03.01.06	Mise en dépôt sur site des terres pour remblaiement ultérieur	m³	50,000			
01.05.03.01.07	Évacuation des terres excédentaires	ens	1			
01.05.03.02	VRD					
01.05.03.02.01	Déplacement de signalisation verticale	ens	1			
01.05.03.02.02	Bordures P1	ml	24,00			
01.05.03.02.03	Réfection d'enrobé sur voirie existante	ml	19,00			
01.05.03.03	ESPACES VERTS					
01.05.03.03.01	Mise en œuvre de terre végétale amendée	m²	79,00			

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	PU	PT
01.05.03.03.02	Engazonnement par semis en place sur terre végétale	m²	79,00			
01.05.03.03.03	Plantations					
	Arbre haute et moyenne tige					
	Tilleul	u	4			
	Savonnier	u	3			
	Tuteurs - protection troncs	u	7			
	Paillage de bois raméal fragmenté	m²	12,36			
Sous-Total HT de TERRASSEMENT-VRD						
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX						
LOT N°01 - DEMOLITION / GROS-OEUVRE / RAVALEMENT DE FACADE /ETANCHEITE/ZINGUERIE/TERRASSEMENT/VRD TOTAL HT						
				TVA 20,00%		
				TOTAL TTC		

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	PU	PT
OPTIONS						
DRAINAGE						
01.05.01.05	DRAINAGE					
01.05.01.05.01	Drainage périphérique	ml	9,80			
01.05.01.05.02	Regard borgne de drain	ens	2			
01.05.01.05.03	Bande stérile	ml	9,80			
01.05.01.05.04	Transport et enlèvement des terres	ens	1			
Total Option DRAINAGE						
TOTAL HT TOUTES OPTIONS						
TOTAL TVA 20,00 %						
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS						

Offre arrêtée à la somme de TTC: (en toutes lettres)

Date:

L'entreprise
(cachet et signature)

Nota : Les quantités ci-dessus doivent être vérifiées par les entreprises et toutes anomalies décelées dans celles-ci doivent être signalées à la maîtrise d'oeuvre