

MAITRE D'OUVRAGE

CHU de ST ETIENNE
13 rue Ambroise Paré
42100 SAINT ETIENNE



**Rénovation et aménagement du Pavillon
n°26 (CHU Bellevue)**

13 Rue Ambroise Paré
42100 SAINT ETIENNE

Lot n°14

SOLS MINCES

C.C.T.P. / D.P.G.F.



AAGROUP

Clemenson
architectes

ARCHITECTE :
AA GROUP
1 rue Elisée Reclus
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04.77.49.20.70 Fax : 04.77.32.69.06
Mél : arch@aagroup.fr

ARCHITECTE :
CLEMENSON ARCHITECTES
7 rue Jean Zay
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
Tél : 09.87.44.70.41
Mél : agence@clemenson-architectes.com



BE FLUIDES :
COGIFLUIDES
51 rue Sibert - Parc Novacière
42400 SAINT-CHAMOND
Tél : 04 77 25 70 00
Mél : contact@cogifluide.com



BE STRUCTURE :
INGENIERIE CONSTRUCTION
17 B rue de la Presse
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04.77.91.30.50
Mél : q.pastor@bet-ic.com



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
CM économistes
6 Rue de Molina
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04.77.92.39.42
Mél : contact@cm-economistes.fr

Dossier	D241204
Date	10/07/2026
Phase	DCE
Indice	1.01

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	PRESCRIPTIONS COMMUNES Confère lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS PRESCRIPTIONS Particulières aux SOLS MINCES CONSISTANCE DES TRAVAUX Sauf dispositions contraire des documents particuliers du Marché, les travaux dus par l'entreprise sont les suivants: - Le constat du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini. - La réception de l'état des supports (cote d'arase, planéité, état de surface). - Les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels du revêtement projeté. - La fourniture et la pose des revêtements prévus au présent descriptif, conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques du D.T.U. - Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtements et les délais subséquents de protection de ces revêtements. - Les travaux préparatoires en respect des conditions et prescriptions définies par le DTU - La fourniture et la pose des différents accessoires liés à la pose du revêtement tels que barre de seuils, profils de joints de sol, etc. - Les revêtements devront toujours répondre aux contraintes exigées pour les locaux concernés, suivant les classifications d'usage UPEC. - La fourniture et l'application d'un enduit de lissage et de l'adhésif pour la pose par collage en plein du revêtement. - La livraison des revêtements dans un bon état de propreté sans tâche de colle. - Le balayage et le nettoyage des revêtements et plinthes à l'issue de ses travaux. - La protection des revêtements qui le nécessitent - L'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revêtements. - Liste non exhaustive RECEPTION & ACCEPTATION DES SUPPORTS L'entrepreneur devra procéder à l'examen de toutes les surfaces à traiter et aviser avant la remise de son offre l'Architecte, de toutes conditions susceptibles de nuire à l'application convenable et à l'adhérence du produit prescrit et non comprises aux prestations du présent devis. La réception des supports sera effectuée préalablement à tous travaux Toute réserve émise postérieurement à cette réception initiale serait réputée "non écrite". Le début d'exécution des travaux implique l'acceptation sans réserve des supports HYGROMETRIE La pose des revêtements de sols se fera après vérification des conditions hygrométriques du chantier, conformément aux prescriptions des D.T.U. En cours de chantier, le Maître œuvre pourra exiger que l'entreprise fasse réaliser un essai d'hygrométrie sur les différents matériaux proposés à la mise en œuvre. Ces taux d'hygrométrie devront être conformes aux recommandations en vigueur. En cas de non conformité l'entreprise devra prendre toutes les dispositions, (Chauffage, etc..) pour retrouver les taux d'hygrométrie correspondant aux recommandations des avis techniques et classements des matériaux DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE Les travaux du présent lot seront exécutés conformément au chapitre "Spécifications des Textes de Référence" des "PRESCRIPTIONS Communes à tous les lots" Liste non limitative spécifique au présent lot : - DTU 53.1 - Travaux de revêtements de sols textiles - NF DTU 53.2 - Travaux de revêtements de sols PVC collés et revêtement mural vinylique, - NF DTU 59.1 - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Liste non exhaustive Le présent CCTP est réalisé sur la base des "documents techniques de référence" (confère Prescriptions communes à tous les lots), l'Entreprise en tant que professionnelle devra prendre connaissance de ces documents et devra palier à tous manquements au CCTP du présent lot. PRESTATIONS IMPLICITEMENT INCLUSES L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires la réalisation de joints acrylique soignés autour des pieds d'huissieries et divers...				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT																																																																				
	DOCUMENTS DE REFERENCE Le présent DCE a été établi sur la base des documents suivants : PLANS DE STRUCTURE BETON & CHARPENTE METALLIQUE établis par BOST INGENIERIE : -> Le plan de principe de confortement PH VS du 15 juin 2026 -> Les plans de structure béton et métallique de la passerelle du 08 juin 2026 -> Les plans de structure béton du 3 juin 2026 (FONDATIONS au PH R+3) -> Le plan de modification des charpentes métalliques indice 0 du 16 février 2026 PLANS ARCHITECTE établis par CLEMENSON ARCHITECTES : -> Les plans architecte du 23 juin 2026 Indice 2 PLANS ARCHITECTE établis par AA GROUP : -> Les carnets de détails architecte du 14 avril 2026 comprenant : - les détails sur coursive d'accès handicapé et habillage façade d'entrée - les détails de façades sud R+3 N° 01 02 03 04 05 06 07 08 - les détails ht façade sud et autres façades N° 20 21 09 10 11 12 13 14 16 - les détails porche d'entrée et autres N° 17 18 24 25 26																																																																								
14.1	TRAVAUX PREPARATOIRE SUPPORT RDC "BAS"																																																																								
14.1.1	ENDUIT DE RAGREAGE / SUPPORT EXISTANT Enduit de ragréage intérieur à prise rapide, préalable à la pose de revêtement de sol collé et comprenant : MISE EN OEUVRE - Préparation du support avec acceptation. - Application d'un primaire si nécessaire adapté à la nature du support. - Application en 1 passe d'épaisseur adaptée, de l'enduit de ragréage compatible au classement UPEC du projet, faisant l'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité et avec l'ensemble des sujétions de mise en œuvre. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TYPE : Enduit de ragréage compatible au classement UPEC du projet, - SUPPORT : Supports existant après déconstructions intérieures, (carrelage ou revêtement de sol existant et après exécution des travaux préparatoires ci-après) Localisation : NIVEAU RDC "BAS" Vestiaires H <table><tr><td></td><td>3.56*3.02 =</td><td>10,75 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1.96*3.55 =</td><td>6,96 M2</td><td></td></tr><tr><td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.20 =</td><td>0,19 M2</td><td></td></tr><tr><td>Passage portes</td><td>2*0.93*0.05 =</td><td>0,09 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>=</td><td>17,99 M2</td></tr></table> Localisation : Douche 1 dans vestiaires <table><tr><td></td><td>1.50*1.50 =</td><td>2,25 M2</td><td></td></tr><tr><td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.05 =</td><td>0,05 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>=</td><td>2,30 M2</td></tr></table> Localisation : Douche 2 dans vestiaires H <table><tr><td></td><td>1.50*1.50 =</td><td>2,25 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>0.90*0.35 =</td><td>0,32 M2</td><td></td></tr><tr><td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.05 =</td><td>0,05 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>=</td><td>2,62 M2</td></tr></table> Localisation : Vestiaires F <table><tr><td></td><td>3.66*3.02 =</td><td>11,05 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2.06*3.87 =</td><td>7,97 M2</td><td></td></tr><tr><td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.20 =</td><td>0,19 M2</td><td></td></tr><tr><td>Passage portes</td><td>2*0.93*0.05 =</td><td>0,09 M2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>=</td><td>19,30 M2</td></tr></table> Localisation : Douche 1 dans vestiaire F						3.56*3.02 =	10,75 M2			1.96*3.55 =	6,96 M2		Passage portes	1*0.93*0.20 =	0,19 M2		Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2				=	17,99 M2		1.50*1.50 =	2,25 M2		Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2				=	2,30 M2		1.50*1.50 =	2,25 M2			0.90*0.35 =	0,32 M2		Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2				=	2,62 M2		3.66*3.02 =	11,05 M2			2.06*3.87 =	7,97 M2		Passage portes	1*0.93*0.20 =	0,19 M2		Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2				=	19,30 M2
	3.56*3.02 =	10,75 M2																																																																							
	1.96*3.55 =	6,96 M2																																																																							
Passage portes	1*0.93*0.20 =	0,19 M2																																																																							
Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2																																																																							
		=	17,99 M2																																																																						
	1.50*1.50 =	2,25 M2																																																																							
Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2																																																																							
		=	2,30 M2																																																																						
	1.50*1.50 =	2,25 M2																																																																							
	0.90*0.35 =	0,32 M2																																																																							
Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2																																																																							
		=	2,62 M2																																																																						
	3.66*3.02 =	11,05 M2																																																																							
	2.06*3.87 =	7,97 M2																																																																							
Passage portes	1*0.93*0.20 =	0,19 M2																																																																							
Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2																																																																							
		=	19,30 M2																																																																						

Code	D�signation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	1.50*1.50 = 2,25 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 2,30 M2 Localisation : Douche 2 dans vestiaire F 1.50*1.50 = 2,25 M2 0.69*0.66 = 0,46 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 2,76 M2 Localisation : Local d�chets 3.33*3.49 = 11,62 M2 Passage portes 1*1.50*0.10 = 0,15 M2 = 11,77 M2 Localisation : Local m�nage 3.33*3.38 = 11,26 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 11,31 M2 Localisation : Galerie d'acc�s Pavillons 50 2.80*7.05 = 19,74 M2 1.90*0.35 = 0,67 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 Passage portes 1*1.50*0.10 = 0,15 M2 = 20,61 M2 Localisation : Circulation 1 7.75*2.22 = 17,21 M2 2.70*2.40 = 6,48 M2 2.92*5.00 = 14,60 M2 0.90*2.25 = 2,03 M2 2.75*0.30 = 0,83 M2 12.80*2.40 = 30,72 M2 Passage portes 1*0.93*0.20 = 0,19 M2 Passage portes 3*0.93*0.05 = 0,14 M2 Passage portail 2.60*0.50 = 1,30 M2 = 73,50 M2 Localisation : Salle AERO (compris sas) 6.88*4.45 = 30,62 M2 5.50*1.70 = 9,35 M2 Passage portes 1*1.50*0.05 = 0,08 M2 = 40,05 M2 Localisation : Circulation RDC "Bas" 5.05*0.50 = 2,53 M2 1.90*0.50 = 0,95 M2 3.95*2.40 = 9,48 M2 5.30*1.76 = 9,33 M2 3.84*5.10 = 19,58 M2 16.20*2.63 = 42,61 M2 1.55*6.40 = 9,92 M2 Passage portes 6*0.93*0.05 = 0,28 M2 Passage portes 3*1.50*0.05 = 0,23 M2 = 94,91 M2 Localisation : Local technique 1 2.00*0.25 = 0,50 M2 3.09*2.65 = 8,19 M2 2.15*0.92 = 1,98 M2 D�duire GT -1*0.75*0.50 = -0,38 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 10,34 M2 Localisation : Local technique 3 $5.17*2.68 = 13,86 \text{ M2}$ Déduire GT $-1*0.80*0.50 = -0,40 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 13,51 M2 Localisation : Cage d'escalier $6.75*4.50 = 30,38 \text{ M2}$ Déduire mur dechifre $-1*0.80*0.15 = -0,12 \text{ M2}$ Passage portes $1*1.50*0.30 = 0,45 \text{ M2}$ = 30,71 M2 Localisation : SAS $4.27*2.62 = 11,19 \text{ M2}$ $1.60*0.55 = 0,88 \text{ M2}$ Passage portes $1*1.50*0.30 = 0,45 \text{ M2}$ Passage portes $1*1.43*0.09 = 0,13 \text{ M2}$ = 12,65 M2 Localisation : Bureau 1 $4.00*5.31 = 21,24 \text{ M2}$ $0.40*2.90 = 1,16 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 22,45 M2 Localisation : Rangement $3.41*4.00 = 13,64 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 13,69 M2 Localisation : Salle de relaxation $10.03*4.00 = 40,12 \text{ M2}$ Déduire GT $-1*0.50*0.80 = -0,40 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 39,77 M2 Localisation : Accueil $2.05*0.57 = 1,17 \text{ M2}$ $5.95*6.26 = 37,25 \text{ M2}$ $2.91*2.91 = 8,47 \text{ M2}$ $2*0.35*1.85 = 1,30 \text{ M2}$ Passage portes $2*0.93*0.05 = 0,09 \text{ M2}$ = 48,28 M2 Localisation : Sanitaires vers salle de sports $2.80*1.60 = 4,48 \text{ M2}$ Déduire GT sanit. $-1*0.50*0.80 = -0,40 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 4,13 M2 Localisation : Sanitaires dans accueil $2.81*1.55 = 4,36 \text{ M2}$ Déduire GT sanit. $-1*0.50*0.80 = -0,40 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 4,01 M2 Localisation : Salle de sport $2.46*0.57 = 1,40 \text{ M2}$ $9.98*6.16 = 61,48 \text{ M2}$ $1.65*4.60 = 7,59 \text{ M2}$				

	Edition du 10/07/2026	Page 6/55
---	------------------------------	------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
(Z)	5.50*1.60 = 8,80 M2				
	4.65*2.36 = 10,97 M2				
	Déduire Ptx -1*0.30*0.50 = -0,15 M2				
	Passage portes 3*0.93*0.05 = 0,14 M2				
	= 31,09 M2				
	Localisation : Circulation 3				
	23.30*1.55 = 36,12 M2				
	3.50*2.30 = 8,05 M2				
	Passage portes 7*0.93*0.05 = 0,33 M2				
	Passage portes 1*1.46*0.05 = 0,07 M2				
	= 44,57 M2				
	Localisation : Salle d'archives 1				
	7.10*6.92 = 49,13 M2				
	Déduire Ptx -1*0.30*0.40 = -0,12 M2				
	Déduire Ptx -1*0.30*0.40 = -0,12 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 48,94 M2				
	Localisation : Salle d'archives 2				
	17.45*3.90 = 68,06 M2				
	Déduire Ptx -4*0.30*0.40 = -0,48 M2				
	Passage portes 2*0.93*0.05 = 0,09 M2				
	= 67,67 M2				
	Localisation : Salle d'archives 3				
	6.75*5.82 = 39,29 M2				
	Déduire Ptx -1*0.30*0.50 = -0,15 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 39,19 M2				
	Localisation : Salle d'archives 4				
	6.88*5.82 = 40,04 M2				
	Déduire Ptx -2*0.30*0.50 = -0,30 M2				
	Déd.portes -1*0.93*0.05 = -0,05 M2				
	= 39,69 M2				
	Localisation : Degt				
	3.25*1.60 = 5,20 M2				
	Palier haut 1.15*1.15 = 1,32 M2				
	0.75*0.20 = 0,15 M2				
	0.54*1.00 = 0,54 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 7,26 M2				
	=				
			1063,00 M2		
		M2	1063,00	€	€
14.1.2	PLUS-VALUE POUR TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT RAGREAGE Plus-value pour préparation du support avant réalisation du ragréage comprenant : - Raclage soigné du support. - Bouchement des divers trous existants dans le sol (Saignées de cloisons , etc...) - Piquage et regarnissage des sols pour récupération des éventuelles différences de niveau - Enlèvement des anciens fonds et enduits de mise en œuvre. - Ensemble des protections nécessaires. - Nettoyage complet du support pour le rendre apte à recevoir le ragréage ci-avant. - Descente, chargement et évacuation des gravois aux Décharges Publiques. Nature des supports : - Supports existant après déconstructions intérieures et arrachage des revêtement de sol minces ou piquage de carrelage. PLUS-VALUE A CHIFFRER ET A INTEGRER IMPERATIVEMENT DANS LE MONTANT GLOBAL DE L'OFFRE (Cette plus value n'est pas une option) Localisation : NIVEAU RDC "Bas" Reprendre pos. 14.1.1 : Z =				
			1063,00 M2		
		M2	1063,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	TRAVAUX PREPARATOIRE SUPPORT RDC "BAS"				
	Total H.T. :				_____€
14.2	REVETEMENT DE SOL "SALLE DE SPORT"				
14.2.1	REVETEMENT DE SOL SPORTIF EN DALLE - 24dB SUR SOL EXISTANT				
	Fourniture et pose de revêtement de sol sportif pour salle de sport intérieure en dalle collé, constitué d'un revêtement de sol PVC 50 mm d'épaisseur et comprenant :				
	<u>MISE EN OEUVRE :</u>				
	- Nettoyage et tous autres travaux préparatoires nécessaires. - Primaire adapté à la nature du support. - Pose à la colle, avec traitement des joints, suivant les spécifications de l'Avis Technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant. - Utilisation de colle à faibles émissions de COV (label EMICODE EC1). - Sujétions de mise en oeuvre telles que, coupes, entailles, chutes, enduit de lissage. - Traitement des joints par soudure à chaud. - Nettoyage du revêtement après pose à l'aide de détergent approprié y compris tous détails suivant les recommandations d'entretien du fabricant.				
	<u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :</u>				
	- Sol constitué d'élastomère polyuréthane haute performance destiné à l'absorption des chocs et à la réduction de vibration - Caractéristiques sportives permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (garantie de 15 ans) : - l'absorption de chocs, conforme à la norme EN14808 est <= 25 % pour un classement P1 - résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 <= 0,6 mm - résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110 - résistance à l'abrasion (norme EN 1517) sera <= 350 mg. - isolation acoustique de 24 dB. - rebond de balle <= 98%. - Dalle collé. - Poids : 10.00 kg/m² - Delta Lw > ou = à 24 dB. - Classement au feu : Cfl -s1 - Classe sportive P1. - Épaisseur : 50 mm environ - Support : Dalle existante précédemment préparé. - Coloris : Au choix de l'Architecte dans la gamme standard du fabricant.				
	MARQUE(S) & REFERENCE(S) : de type "G-fit Schock Absorrb pro" de chez GETZNER ou techniquement équivalent.				
	PROPOSITION(S) DE L'ENTREPRISE :				
	Localisation : NIVEAU RDC "Bas"				
	<i>Salle de sport</i>				
		2.46*0.57 =	1,40 M2		
		9.98*6.16 =	61,48 M2		
		1.65*4.60 =	7,59 M2		
	Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2		
			=	70,52 M2	
	Localisation : Salle de relaxation				
		10.03*4.00 =	40,12 M2		
	Déduire GT	-1*0.50*0.80 =	-0,40 M2		
	Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2		
			=	39,77 M2	
			=	111,00 M2	
		M2	111,00	€	€
	REVETEMENT DE SOL "SALLE DE SPORT"				
	Total H.T. :				_____€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.3	REVETEMENT DE SOL "SYSTEME DOUCHE"				
14.3.1	SYSTEME DE PROTECTION ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE L'entreprise devra la réalisation d'un système de protection anti-remontée d'humidité pour pose sur dallage sur terre plein ou dalle portée, bénéficiant d'un Avis Technique (ou équivalent). Les travaux comprennent : - Nettoyage du support par aspiration ou balayage soigné, grattage à la demande, etc. pour obtenir un support exempt de dépôts, déchets, pellicules de plâtre ou autres matériaux provenant des travaux des différents corps d'état. - Suivant état du support grenailage, sablage, rabotage ou ponçage du support et traitement des fissures et joints de fractionnement, - En cas de présence d'eau, évacuation de l'eau en surplus. La mise en œuvre du produit préventif ou curatif de préparation des supports à base de ciment humide ou soumis à des remontés d'humidité, peut se faire sur un support humide mais non ruisselant. - Application d'une résine époxy pure bi-composant sans solvant, en deux couches, au rouleau, en veillant à répartir uniformément le produit sur le support, sans surépaisseur ni manque. - Après application de la dernière couche, l'entreprise procédera à un sablage par épandage à refus de sable siliceux (environs 3.0 à 3.5 kg/m²) pour permettre l'adhérence de l'enduit de préparation de sol. En tout état de cause, la préparation des supports sera adaptée au support et conforme au Cahier des Charges du C.S.T.B. n° 3634, aux règles de l' U.N.R.S.T. et aux recommandations du fabricant. Localisation : ENSEMBLE DES DOUCHES EN SOLS MINCES NIVEAU RDC "BAS" Douche 1 dans vestiaires H /circulation 3 $1.50 \times 1.50 = 2,25 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 2,30 M2 Localisation : Douche 2 dans vestiaires H /circulation 3 $1.50 \times 1.50 = 2,25 \text{ M2}$ $0.90 \times 0.35 = 0,32 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 2,62 M2 Localisation : Douche 1 dans vestiaires F /circulation 3 $1.50 \times 1.50 = 2,25 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 2,30 M2 Localisation : Douche 2 dans vestiaires F /circulation 3 $1.50 \times 1.50 = 2,25 \text{ M2}$ $0.69 \times 0.66 = 0,46 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 2,76 M2 Localisation : Douche dans vestiaires H vers salle archives $1.66 \times 1.50 = 2,49 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 2,54 M2 Localisation : Douche dans vestiaires F vers salle archives $1.50 \times 1.50 = 2,25 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ = 2,30 M2 = 15,00 M2				
(Z)		M2	15,00	€	€
14.3.2	REVÊTEMENT PVC HOMOGENE SUR SOLS DES LOCAUX HUMIDES Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement en PVC homogène en lés avec grain de surface ou pastilles antidérapantes au pied nu, et comprenant : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Revêtement de sol formant étanchéité de pièce humide et bénéficiant d'un Avis technique en cours de validité. - Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 - Épaisseur : 2mm - Dimension : En lés de 2.00m large. - Réaction au feu (certifié par PV) : Bfl-s1 - Glissance à l'humidité Classe B (DIN 51097 pieds nus) / Classe R10 (DIN51130 Pieds chaussés) - Résistance accrue au glissement : ESf - ESb - Isolation acoustique au bruits de chocs : 16 dB - Avec traitement de surface évitant l'utilisation d'une émulsion (métallisation) et de type fongistatique et bactériostatique.				


Edition du 10/07/2026
Page 9/55

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	- Coloris : Au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant (avec possibilité de multi-coloris). - Support : Dalle béton avec forme de pente + travaux préparatoires + ragréage + sous-couche anti-humidité MISE EN OEUVRE : - Nettoyage préalable du support. - Ragréage préalable sur support existant, ou enduit de lissage préalable agréé, compatible avec le support et le revêtement. - Pose à la colle avec traitement des joints soudés à chaud et cordon d'étanchéité, - Mise en œuvre suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du fabricant. - Traitement des traversées par manchons spéciaux. - Compris toutes sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux. MARQUE(S) & REFERENCE(S) : de type "Taralay Sécurité SD" de chez GERFLOR ou techniquement équivalent. MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : Localisation : ENSEMBLE DES DOUCHES EN SOLS MINCE Reprendre pos. 14.3.1 : Z =				
			15,00 M2		
		M2	15,00	€	€
14.3.3	RELEVE PVC EN PLINTHES SPECIAL DOUCHE Réalisation d'étanchéité en rives de revêtement de sol par remontée en plinthes avec raccordement étanche sur revêtement mural, comprenant : - Profilé PVC adapté, pour façon de gorge, y compris fixation adaptés. - Recouvrement des revêtement muraux et de sol y compris soudure à chaud pour joints étanches. - Toutes sujétions pour traitement des angles rentrants et saillants. - Compris façon de courbe. - Ensemble des sujétions de pose et d'exécution en respect des prescriptions du fabricant et avis technique. Localisation : ENSEMBLE DES DOUCHES EN SOLS MINCE NIVEAU RDC "BAS" <i>Douche 1 dans vestiaires H /circulation 3</i> 2*(1.50+1.50) = 6,00 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 4,98 ML Localisation : Douche 2 dans vestiaires H /circulation 3 2*(1.50+1.85) = 6,70 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 5,68 ML Localisation : Douche 1 dans vestiaires F /circulation 3 2*(1.50+1.50) = 6,00 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 4,98 ML Localisation : Douche 2 dans vestiaires H /circulation 3 2*(1.50+2.16) = 7,32 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 6,30 ML Localisation : Douche dans vestiaires H vers salle archives 2*(1.66+1.50) = 6,32 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 5,30 ML Localisation : Douche dans vestiaires F vers salle archives 2*(1.50+1.50) = 6,00 ML Déd.portes -1*1.02 = -1,02 ML = 4,98 ML = 32,30 ML				
		ML	32,30	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.3.4	SIPHON DE SOL PVC SPECIFIQUE Fourniture et pose de siphon de sol PVC raccordé sur revêtement de sol ci-avant par bridage assurant l'étanchéité de l'évacuation comprenant : - Dimensions du siphon adaptée. - Percement par carottage de la dalle béton armée dans toute son épaisseur, compris repérage préalable. - Siphon de sol complet à évacuation verticale ou horizontal, au choix de l'architecte, avec grille adaptés au système de douche, suivant préconisation et avis technique du fabricant de revêtement de sols ci-avant. - Ensemble des sujétions de pose et d'exécution en respect des prescriptions du fabricant et avis technique. MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : Localisation : ENSEMBLE DES DOUCHES EN SOLS MINCE NIVEAU RDC "BAS" Douche 1 dans vestiaires H /circulation 3 1 U Localisation : Douche 2 dans vestiaires H /circulation 3 1 U Localisation : Douche 1 dans vestiaires F /circulation 3 1 U Localisation : Douche 2 dans vestiaires F /circulation 3 1 U Localisation : Douche dans vestiaires H vers salle archives 1 U Localisation : Douche dans vestiaires F vers salle archives 1 U = 6 U				
		U	6	€	€
14.3.5	BARRE DE SEUIL ARRÊT D'ETANCHEITE Fourniture et pose de seuils pour pièces humides comprenant : - Matériel rentrant et compatible dans le système d'étanchéité ci-avant. - Pose sans surépaisseur par rapport au revêtement - Seuil compatible accès PMR. - Mise en œuvre selon les prescription du fabricant compris coupes, chutes, entailles et toutes sujétions. MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : Localisation : ENSEMBLE DES DOUCHES EN SOLS MINCE NIVEAU RDC "BAS" Douche 1 dans vestiaires H /circulation 3 1*0.93 = 0,93 ML Localisation : Douche 2 dans vestiaires H /circulation 3 1*0.93 = 0,93 ML Localisation : Douche 1 dans vestiaires F /circulation 3 1*0.93 = 0,93 ML Localisation : Douche 2 dans vestiaires H /circulation 3 1*0.93 = 0,93 ML Localisation : Douche dans vestiaires H vers salle archives 1*0.93 = 0,93 ML Localisation : Douche dans vestiaires F vers salles archives 1*0.93 = 0,93 ML = 5,60 ML				
		ML	5,60	€	€
	REVETEMENT DE SOL "SYSTEME DOUCHE"				
	Total H.T. :				€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.4	REVETEMENT DE SOL TEXTILE---				
14.4.1	REVÊTEMENT TEXTILE				
14.4.1.1	REVÊTEMENT TEXTILE EN DALLES - Acoustique				
	Fourniture et pose de revêtement de sol textile en dalles, comprenant :				
	MISE EN OEUVRE :				
	- Nettoyage préalable du support.				
	- Enduit de lissage si nécessaire				
	- Pose collé, suivant les spécifications de l'Avis Technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant.				
	- Nettoyage en fin de chantier suivant prescriptions du Fabricant.				
	- Sujétions de mise en œuvre telles que, coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux.				
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :				
	- Classement d'usage : 33 Moyen				
	- Réaction au feu (certifié par PV) : Bfl-s1.				
	- Efficacité acoustique :				
	* Affaiblissement au bruit de chocs : $\Delta LW \geq 22dB$.				
	ET				
	* Coefficient d'absorption acoustique : $\alpha_w \geq 0.25$				
	- Épaisseur totale : 5.9 mm.				
	- Décor et coloris : au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant (compris multicoloris éventuel d'une pièce à l'autre).				
	- Support : chape parfaitement lissée prête à recevoir un revêtement de sol mince collé.				
	MARQUE(S) & REFERENCE(S) : de type "Flotex" de chez FORBO ou techniquement équivalent. Arcade de marque TARKETT ou techniquement équivalent				
	Localisation : NIVEAU RDC "BAS"				
	<i>Salle de réunion</i>				
	10.11*5.65 = 57,12 M2				
	Déduire Ptx -2*0.30*0.50 = -0,30 M2				
	3*2.85*0.15 = 1,28 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 58,15 M2				
(RDCB)	= 58,15 M2				
	Localisation : NIVEAU RDC				
	<i>Salle de réunion commune INTERFACE / UTDT</i>				
	6.65*4.60 = 30,59 M2				
	5.45*0.65 = 3,54 M2				
	Déduire Ptx -1*0.50*0.60 = -0,30 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 33,88 M2				
	= 33,88 M2				
	Localisation : NIVEAU R+1				
	<i>Salle de réunion</i>				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.52*4.23 = 27,58 M2				
	3.40*0.40 = 1,36 M2				
	0.80*1.80 = 1,44 M2				
	1.51*3.49 = 5,27 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 37,13 M2				
	Localisation : Salle groupe Relax				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.74*6.36 = 42,87 M2				
	3.20*0.60 = 1,92 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	= 46,27 M2 Localisation : Réunion commune ADDICTO-CRIAVS 0.35*1.85 = 0,65 M2 0.35*2.85 = 1,00 M2 5.78*6.65 = 38,44 M2 1.35*1.55 = 2,09 M2 5.45*0.20 = 1,09 M2 Passage portes 2*0.93*0.05 = 0,09 M2 = 43,36 M2 = 126,76 M2 Localisation : NIVEAU R+2 Salle de groupe 4 2.65*0.25 = 0,66 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 6.62*5.69 = 37,67 M2 Déduire GT -1*0.70*0.50 = -0,35 M2 Déduire Ptx -1*0.30*0.55 = -0,17 M2 Déduire décroché -1*2.10*0.65 = -1,37 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 37,20 M2 Localisation : Salle de groupe famille & réunion 3*2.85*0.25 = 2,14 M2 10.62*3.80 = 40,36 M2 6.89*2.38 = 16,40 M2 1.59*0.65 = 1,03 M2 3.17*0.65 = 2,06 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 62,04 M2 = 99,24 M2 Localisation : NIVEAU R+3 Salle de réunion 2*3.01*0.10 = 0,60 M2 6.88*4.20 = 28,90 M2 3.40*0.65 = 2,21 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 31,76 M2 = 31,76 M2 = 350,00 M2				
(Z)		M2	350,00	€	€
14.4.1.2	ENDUIT DE RAGREAGE SUR SUPPORT NEUF Réalisation d'un ragréage préalable à la pose de revêtement de sol collé, sur sols neufs. Prestation comprenant : - Réception du support. - Tous travaux préparatoires pour mise en conformité du support. - Nettoyage et dépoussiérage du sol. - Contrôle de la planéité, état de surface et réserves par rapport au niveau fini, et de façon générale contrôle de la conformité du support. - Application d'un primaire adapté à la nature du support. - Fourniture et mise en œuvre d'un enduit de ragréage approprié au support et au revêtement futur, en épaisseur suffisante. - Tous détails et sujétions de mise en œuvre. - Supports : chape neuve lissé. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier.				

	Edition du 10/07/2026	Page 14/55
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.1.2	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P3.E3.C2 / NIVEAU RDC Suivant prescriptions précédentes. Localisation : ENSEMBLE DES SOLS DU NIVEAU <i>Excepté pièces carrelés, locaux brut et circulation communes</i> <i>Niveau RDC</i> <i>Secrétariat accueil</i> 3.09*3.80 = 11,74 M2 0.50*1.30 = 0,65 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 13,15 M2 Localisation : Bureau Médecin 1 3.18*3.13 = 9,95 M2 1.58*0.65 = 1,03 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 11,74 M2 Localisation : Consultation 8 3.55*3.17 = 11,25 M2 1.33*0.65 = 0,86 M2 2.85*0.20 = 0,57 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 12,73 M2 Localisation : Bureau entretien 2 3.25*5.08 = 16,51 M2 1.51*0.65 = 0,98 M2 2.60*0.25 = 0,65 M2 Déduire GT -1*0.67*0.50 = -0,34 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 17,85 M2 Localisation : Bureau d'entretien 3 1.60*0.65 = 1,04 M2 3.19*0.75 = 2,39 M2 3.30*4.30 = 14,19 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 Passage portes 1*0.83*0.05 = 0,04 M2 = 18,37 M2 Localisation : Consultation 9 3.17*4.72 = 14,96 M2 1.50*1.51 = 2,27 M2 0.05*3.75 = 0,19 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 18,18 M2 Localisation : Consultation 10 3.45*2.87 = 9,90 M2 1.80*1.85 = 3,33 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 13,99 M2 Localisation : Consultation 11 3.40*2.87 = 9,76 M2 2.80*1.20 = 3,36 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	$2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 13,88 \text{ M2}$ Localisation : Délivrance 1 $3.58*2.92 = 10,45 \text{ M2}$ $1.98*0.65 = 1,29 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 12,50 \text{ M2}$ Localisation : Délivrance 2 $3.40*2.92 = 9,93 \text{ M2}$ $0.90*0.65 = 0,59 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 11,28 \text{ M2}$ Localisation : Délivrance 3 $3.41*2.81 = 9,58 \text{ M2}$ $1.71*0.65 = 1,11 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 11,45 \text{ M2}$ Localisation : Pharmacie $2.08*3.22 = 6,70 \text{ M2}$ $1.60*1.57 = 2,51 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-2*0.20*0.55 = -0,22 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 9,04 \text{ M2}$ Localisation : Secrétariat Accueil $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ $3.04*2.06 = 6,26 \text{ M2}$ $2.55*4.24 = 10,81 \text{ M2}$ $0.94*1.55 = 1,46 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 19,29 \text{ M2}$ Localisation : Secrétariat Accueil $2.85*0.26 = 0,74 \text{ M2}$ $3.50*0.30 = 1,05 \text{ M2}$ $4.48*4.15 = 18,59 \text{ M2}$ $0.48*1.25 = 0,60 \text{ M2}$ $0.65*1.80 = 1,17 \text{ M2}$ $3.13*2.60 = 8,14 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.30*0.62 = -0,19 \text{ M2}$ Déduire GT $-1*0.65*1.00 = -0,65 \text{ M2}$ Passage portes $2*0.93*0.05 = 0,09 \text{ M2}$ $= 29,54 \text{ M2}$ Localisation : Consultation 7 $1.66*0.65 = 1,08 \text{ M2}$ $3.26*5.04 = 16,43 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 18,27 \text{ M2}$ Localisation : Salle de soins $3.39*5.03 = 17,05 \text{ M2}$ $0.60*0.65 = 0,39 \text{ M2}$				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déduire Ptx -1*0.22*0.68 = -0,15 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,34 M2				
	Localisation : Consultation 6				
	3.41*5.02 = 17,12 M2				
	0.72*0.65 = 0,47 M2				
	Déduire Ptx -1*0.22*0.67 = -0,15 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,49 M2				
	Localisation : Consultation 5				
	3.42*5.00 = 17,10 M2				
	0.76*0.65 = 0,49 M2				
	Déduire Ptx -1*0.22*0.64 = -0,14 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,50 M2				
	Localisation : Consultation 4				
	1.60*0.65 = 1,04 M2				
	3.20*0.64 = 2,05 M2				
	3.40*4.36 = 14,82 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,67 M2				
	Localisation : Consultation 3				
	0.66*0.65 = 0,43 M2				
	3.19*0.64 = 2,04 M2				
	3.40*4.34 = 14,76 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,99 M2				
	Localisation : Consultation 2				
	0.64*0.75 = 0,48 M2				
	3.18*0.62 = 1,97 M2				
	3.40*4.36 = 14,82 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,03 M2				
	Localisation : Consultation 1				
	1.62*0.65 = 1,05 M2				
	3.22*0.60 = 1,93 M2				
	3.42*4.37 = 14,95 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,98 M2				
	Localisation : Salle de détente				
	0.64*0.65 = 0,42 M2				
	3.19*0.57 = 1,82 M2				
	3.39*4.39 = 14,88 M2				
	Passage portes s 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,17 M2				
	Localisation : Bur. infirmier				
	1.40*0.65 = 0,91 M2				
	3.00*0.57 = 1,71 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 3,38 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.1.3	Localisation : Consultation 4				
	3.23*0.65 = 2,10 M2				
	4.85*1.00 = 4,85 M2				
	5.81*2.10 = 12,20 M2				
	Déduire Ptx -1*0.46*0.60 = -0,28 M2				
	Déduire Ptx -1*0.93*0.05 = -0,05 M2				
	= 18,82 M2				
	Localisation : Consultation 3				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.76*2.30 = 8,65 M2				
	0.29*0.40 = 0,12 M2				
	3.10*2.00 = 6,20 M2				
	0.65*0.65 = 0,42 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 16,15 M2				
	Localisation : Consultation 2				
	2.85*0.65 = 1,85 M2				
	3.41*4.34 = 14,80 M2				
	1.80*0.65 = 1,17 M2				
	Déduire Ptx -1*0.31*0.80 = -0,25 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,62 M2				
	Localisation : Consultation 1				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.46*3.50 = 12,11 M2				
	3.14*(3.46+2.55)/2 = 9,44 M2				
	1.25*1.55 = 1,94 M2				
	Déduire Ptx -1*0.45*0.70 = -0,32 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 23,93 M2				
	Localisation : Accueil bat. 26				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.38*2.84 = 9,60 M2				
	1.55*0.71 = 1,10 M2				
	0.36*1.25 = 0,45 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 11,91 M2				
	Localisation : Secrétariat bat. 26				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	2.99*5.40 = 16,15 M2				
	0.53*2.29 = 1,21 M2				
	0.17*1.50 = 0,26 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,38 M2				
	=				
			484,00 M2		
		M2	484,00	€	€
14.5.1.3	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P3.E3.C2 / NIVEAU R+1				
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES SOLS DU NIVEAU				
	Excepté pièces carrelés, locaux brut et circulation communes				
	Niveau R+1				
	Bureau 11				

Code	D�signation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	2.85*0.25 = 0,71 M2 3.51*3.17 = 11,13 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 11,89 M2 Localisation : Bureau 12 2.85*0.25 = 0,71 M2 3.37*3.17 = 10,68 M2 1.50*0.65 = 0,98 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 12,42 M2 Localisation : Bureau 13 2.85*0.25 = 0,71 M2 3.13*3.83 = 11,99 M2 1.50*0.65 = 0,98 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 13,73 M2 Localisation : Bureau 14 2.85*0.25 = 0,71 M2 3.69*3.18 = 11,73 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 12,49 M2 Localisation : Bureau 15 2.85*0.25 = 0,71 M2 3.21*3.18 = 10,21 M2 1.35*0.65 = 0,88 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 11,85 M2 Localisation : Bureau 10 0.67*0.15 = 0,10 M2 0.85*0.65 = 0,55 M2 3.10*5.05 = 15,66 M2 2.65*0.25 = 0,66 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 17,02 M2 Localisation : Bureau 9 1.53*0.65 = 0,99 M2 3.13*5.05 = 15,81 M2 0.23*4.30 = 0,99 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 18,55 M2 Localisation : Bureau 8 0.69*0.65 = 0,45 M2 3.12*5.05 = 15,76 M2 0.27*4.30 = 1,16 M2 2.85*0.25 = 0,71 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 18,13 M2 Localisation : Bureau 7 1.64*0.65 = 1,07 M2 3.24*5.05 = 16,36 M2 0.25*4.30 = 1,08 M2 2.80*0.25 = 0,70 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	= 19,26 M2				
	Localisation : Bureau 16				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.08*4.17 = 12,84 M2				
	1.50*1.50 = 2,25 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 15,85 M2				
	Localisation : Bureau 17				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.87*2.19 = 8,48 M2				
	1.90*0.39 = 0,74 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 9,98 M2				
	Localisation : Bureau 18				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	2.92*4.10 = 11,97 M2				
	0.33*1.80 = 0,59 M2				
Passage portes	1*0.83*0.05 = 0,04 M2				
	= 13,31 M2				
	Localisation : Bureau 19				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	2.00*2.20 = 4,40 M2				
	1.85*2.60 = 4,81 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 9,97 M2				
	Localisation : Bureau 20				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	4.90*1.50 = 7,35 M2				
	3.30*2.70 = 8,91 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,02 M2				
	Localisation : Salle de soins				
	4.41*1.95 = 8,60 M2				
	1.55*0.70 = 1,09 M2				
	1.20*1.40 = 1,68 M2				
Déduire Ptx	-1*0.30*0.50 = -0,15 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 11,27 M2				
	Localisation : Bureau 6				
	1.66*0.65 = 1,08 M2				
	3.26*5.01 = 16,33 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,17 M2				
	Localisation : Bureau 5				
	0.62*0.65 = 0,40 M2				
	3.15*5.01 = 15,78 M2				
	0.22*4.35 = 0,96 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,90 M2				
	Localisation : Bureau 4				
	0.72*0.65 = 0,47 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	$3.41*5.01 = 17,08 \text{ M2}$ $0.24*4.35 = 1,04 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.22*0.65 = -0,14 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 19,21 \text{ M2}$ Localisation : Bureau 3 $0.81*0.65 = 0,53 \text{ M2}$ $3.20*5.01 = 16,03 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 17,32 \text{ M2}$ Localisation : Bureau 2 $3.41*5.01 = 17,08 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.20*0.60 = -0,12 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 17,72 \text{ M2}$ Localisation : Bureau 1 $0.68*0.65 = 0,44 \text{ M2}$ $3.19*5.01 = 15,98 \text{ M2}$ $0.22*4.35 = 0,96 \text{ M2}$ $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 18,14 \text{ M2}$ Localisation : Bureau IDE $6.87*5.62 = 38,61 \text{ M2}$ $2*2.85*0.25 = 1,43 \text{ M2}$ Déduire GT $-1*1.20*0.60 = -0,72 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.20*0.60 = -0,12 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.30*0.60 = -0,18 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 39,07 \text{ M2}$ Localisation : Accueil secrétariat CMP $1.58*0.65 = 1,03 \text{ M2}$ $6.73*4.95 = 33,31 \text{ M2}$ $1*2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ $1*2.65*0.25 = 0,66 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.30*0.60 = -0,18 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1*0.20*0.60 = -0,12 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 35,46 \text{ M2}$ Localisation : Bureau relax 1 $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ $3.37*4.11 = 13,85 \text{ M2}$ $0.87*0.65 = 0,57 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 15,18 \text{ M2}$ Localisation : Bureau relax 2 $2.85*0.25 = 0,71 \text{ M2}$ $3.40*4.11 = 13,97 \text{ M2}$ $1.80*0.65 = 1,17 \text{ M2}$ Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 15,90 \text{ M2}$				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Bureau polyvalent 1				
	2.40*0.25 =		0,60 M2		
	3.40*4.11 =		13,97 M2		
	1.80*0.65 =		1,17 M2		
Déduire GT	-1*0.50*0.65 =		-0,33 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		15,46 M2		
	Localisation : Bureau polyvalent 2				
	2.40*0.25 =		0,60 M2		
	3.37*4.11 =		13,85 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		14,50 M2		
	Localisation : Bureau 1				
	2.85*0.25 =		0,71 M2		
	3.38*3.49 =		11,80 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		12,56 M2		
	Localisation : Bureau 2				
	2.85*0.25 =		0,71 M2		
	3.35*5.17 =		17,32 M2		
	0.62*1.60 =		0,99 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		19,07 M2		
	Localisation : Espace disponible				
	5.58*6.84 =		38,17 M2		
	2.60*2.24 =		5,82 M2		
	1.90*0.35 =		0,67 M2		
	2.85*0.35 =		1,00 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		45,71 M2		
	Localisation : Bureau 1				
	4.25*0.55 =		2,34 M2		
	5.25*2.75 =		14,44 M2		
	1.30*1.50 =		1,95 M2		
	1.90*0.35 =		0,67 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		19,45 M2		
	Localisation : Médiation cuisine				
	3.30*0.35 =		1,16 M2		
	6.56*2.56 =		16,79 M2		
	6.10*1.30 =		7,93 M2		
	0.65*0.85 =		0,55 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		26,48 M2		
	Localisation : Bureau 2				
	0.35*3.30 =		1,16 M2		
	4.71*2.00 =		9,42 M2		
	4.06*1.60 =		6,50 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		17,13 M2		
	Localisation : Bureau 3				
	0.35*1.88 =		0,66 M2		
	4.06*1.60 =		6,50 M2		

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.1.4	4.71*1.65 = 7,77 M2 = 14,93 M2 Localisation : Médiation				
	2*0.35*1.85 = 1,30 M2 1.55*0.40 = 0,62 M2 7.48*4.35 = 32,54 M2 1.00*0.65 = 0,65 M2 4.70*2.10 = 9,87 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 45,03 M2 Localisation : Bureau IDE				
	4.90*0.35 = 1,72 M2 7.50*5.00 = 37,50 M2 Déduire décroché -1*1.60*0.65 = -1,04 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 38,23 M2 Localisation : Activité création				
	5.68*6.56 = 37,26 M2 Déduire décroché -1*1.04*1.60 = -1,66 M2 2*0.35*1.85 = 1,30 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 36,95 M2 Localisation : Bureau 4				
	4.60*3.25 = 14,95 M2 0.65*0.75 = 0,49 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 15,49 M2 Localisation : Médiation				
	4.60*3.65 = 16,79 M2 3.30*0.35 = 1,16 M2 0.65*1.95 = 1,27 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 19,27 M2 Localisation : Bureau médecin				
	4.60*3.70 = 17,02 M2 0.65*1.20 = 0,78 M2 0.35*3.30 = 1,16 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 19,01 M2 Localisation : Bureau des entrée				
	2.36*1.15 = 2,71 M2 3.21*1.52 = 4,88 M2 0.40*1.20 = 0,48 M2 Passage portes 2*0.93*0.05 = 0,09 M2 = 8,16 M2 Localisation : Salle de soins				
	2.81*5.31 = 14,92 M2 Déduire GT -1*1.60*0.33 = -0,53 M2 = 14,39 M2 =				
			809,00 M2		
		M2	809,00	€	€
	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P3.E3.C2 / NIVEAU R+2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES SOLS DU NIVEAU Excepté pièces carrelés, locaux brut et circulation communes Niveau R+2 Bureau cadre				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.37*3.20 = 10,78 M2				
	1.63*0.65 = 1,06 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 12,60 M2				
	Localisation : Consultation 9				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	3.44*3.20 = 11,01 M2				
	1.34*0.65 = 0,87 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 12,64 M2				
	Localisation : Consultation 8				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	0.53*0.65 = 0,34 M2				
	3.21*5.02 = 16,11 M2				
	0.21*4.35 = 0,91 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,12 M2				
	Localisation : Salle de groupe 3				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.73*5.23 = 35,20 M2				
	3.16*1.04 = 3,29 M2				
	1.53*0.65 = 0,99 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 40,96 M2				
	Localisation : Salle de groupe 2				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.93*4.10 = 28,41 M2				
	3.20*2.45 = 7,84 M2				
	1.60*0.65 = 1,04 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 38,77 M2				
	Localisation : Open space IDE				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.93*6.30 = 43,66 M2				
	1.59*0.65 = 1,03 M2				
	1.49*0.65 = 0,97 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 47,14 M2				
	Localisation : Salle de groupe 1				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.72*7.02 = 47,17 M2				
	Déduire Ptx -1*0.30*0.65 = -0,20 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 48,45 M2				
	Localisation : Consultation 7				
	1.66*0.65 = 1,08 M2				
	3.28*4.97 = 16,30 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				

	Edition du 10/07/2026	Page 25/55
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.1.5	0.85*0.65 = 0,55 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 32,89 M2				
	Localisation : Bureau consult. 1				
	2.40*0.25 = 0,60 M2				
	3.70*4.85 = 17,95 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,60 M2				
	Localisation : Bureau consult. 2				
	2.40*0.25 = 0,60 M2				
	3.23*4.20 = 13,57 M2				
	Passage portes 1*0.83*0.05 = 0,04 M2				
	= 14,21 M2				
	Localisation : Salle de groupe 2				
	2*2.85*0.25 = 1,43 M2				
	6.99*4.8 = 33,55 M2				
	6.34*1.60 = 10,14 M2				
	1.50*0.72 = 1,08 M2				
	2.11*0.72 = 1,52 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 47,77 M2				
	Localisation : Bureau mutualisé 1 - Loire A2D				
	0.25*2.85 = 0,71 M2				
	6.37*6.77 = 43,12 M2				
	1.35*1.50 = 2,03 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 45,91 M2				
	Localisation : Bureau 1 - Loire A2D				
	4.16*2.23 = 9,28 M2				
	3.51*2.95 = 10,35 M2				
	2.75*0.35 = 0,96 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 20,64 M2				
	Localisation : Bureau 2 - Loire A2D				
	2.35*1.60 = 3,76 M2				
	3.00*2.60 = 7,80 M2				
	1.65*0.30 = 0,50 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 12,11 M2				
	Localisation : Bureau mutualisé 2 - Loire A2D				
	2.45*1.56 = 3,82 M2				
	5.23*6.77 = 35,41 M2				
	2.85*0.25 = 0,71 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 39,99 M2				
	=				
			596,00 M2		
		M2	596,00	€	€
14.5.1.5	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P3.E3.C2 / NIVEAU R+3				
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES SOLS DU NIVEAU				
	Excepté pièces carrelés, locaux brut et circulation communes				
	Niveau R+3				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Bureau 8 PSY Prem's				
	2.35*0.10 =		0,24	M2	
	3.00*0.10 =		0,30	M2	
	6.17*0.25 =		1,54	M2	
	6.81*6.26 =		42,63	M2	
Déduire GT	-1*0.30*0.65 =		-0,20	M2	
Déduire décroché	-1*1.70*0.65 =		-1,11	M2	
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		43,45	M2	
	Localisation : Bureau 7 Structure				
	3.00*0.10 =		0,30	M2	
	1.45*0.10 =		0,15	M2	
	5.28*7.20 =		38,02	M2	
Déduire Ptx	-1*0.15*0.65 =		-0,10	M2	
Déduire Décroché	-1*1.99*0.65 =		-1,29	M2	
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		37,13	M2	
	Localisation : Bureau 9 EM'RAUD 1				
	1.45*0.10 =		0,15	M2	
	3.00*0.10 =		0,30	M2	
	5.00*1.65 =		8,25	M2	
	4.05*4.90 =		19,85	M2	
	0.72*0.65 =		0,47	M2	
	1.41*0.45 =		0,63	M2	
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		29,70	M2	
	Localisation : Bureau entretien 3				
	1.64*0.45 =		0,74	M2	
	3.25*5.00 =		16,25	M2	
	2.85*0.30 =		0,86	M2	
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		17,90	M2	
	Localisation : Bureau 6 Médecin 2				
	0.70*0.65 =		0,46	M2	
	3.17*5.00 =		15,85	M2	
	0.22*4.40 =		0,97	M2	
	2.85*0.30 =		0,86	M2	
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		18,19	M2	
	Localisation : Bureau 5 Neuro-Psy 2				
	0.85*0.65 =		0,55	M2	
	3.19*5.00 =		15,95	M2	
	0.22*4.40 =		0,97	M2	
	2.85*0.30 =		0,86	M2	
Passage portes s	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		18,38	M2	
	Localisation : Bureau 4 Neuro-Psy 1				
	0.85*0.65 =		0,55	M2	
	3.19*5.00 =		15,95	M2	
	0.22*4.30 =		0,95	M2	
	2.85*0.30 =		0,86	M2	
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05	M2	
	=		18,36	M2	
	Localisation : Bureau 3 ASS; Sociale				

	Edition du 10/07/2026	Page 28/55
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.2	3.17*4.90 = 15,53 M2				
	0.22*4.35 = 0,96 M2				
	2.85*0.35 = 1,00 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 17,97 M2				
	Localisation : Bureau entretien 2				
	1.58*0.65 = 1,03 M2				
	3.18*4.90 = 15,58 M2				
	0.22*4.35 = 0,96 M2				
	2.85*0.35 = 1,00 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 18,62 M2				
	Localisation : Bureau entretien 1				
	0.69*0.65 = 0,45 M2				
	3.40*4.90 = 16,66 M2				
	0.20*4.35 = 0,87 M2				
	2.85*0.35 = 1,00 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 19,03 M2				
	Localisation : Bureau 15 RUBY 5				
	3.01*2.90 = 8,73 M2				
	2.60*0.35 = 0,91 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 9,69 M2				
	Localisation : Bureau 13 secrétariat				
	3.00*0.10 = 0,30 M2				
	3.10*0.25 = 0,78 M2				
	3.29*4.20 = 13,82 M2				
	0.80*0.65 = 0,52 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 15,47 M2				
	Localisation : Bureau 16 Pharma. Examen				
	3.00*0.10 = 0,30 M2				
	3.31*4.20 = 13,90 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 14,25 M2				
	=				
			468,00 M2		
		M2	468,00	€	€
14.5.2	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U4.P3.E2.C2 - "CIRCULATIONS COMMUNES" Fourniture et pose de revêtement PVC compact multicouches, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, comprenant : MISE EN OEUVRE : - Enduit de lissage. - Pose à la colle avec traitement des joints suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant. - Sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux. - Raccordements soigné avec les autres revêtements de sol PVC par façon de joint. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 - Epaisseur minimum : 2.00mm. - Réaction au feu (certifié par PV) : Bfl-s1 - Efficacité Acoustique Certifiée : 8 dB(A) - Avec traitement de surface Bactériostatique et Fongistatique. - Coloris : au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant 10 coloris au choix minimum (avec possibilité de multi-coloris). - Support : dallage béton - Dimensions : lés de 2.00m.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.2.1	MARQUE(S) & REFERENCE(S) : Type "TARALAY IMPRESSION COMPACT" de chez GERFLOR ou équivalent				
	MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE :				
	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U4.P3.E3.C2/ NIVEAU RDC "BAS"				
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES CIRCULATIONS COMMUNES				
	<i>Circulation RDC "Bas"</i>				
	5.05*0.50 =	2,53 M2			
	1.90*0.50 =	0,95 M2			
	3.95*2.40 =	9,48 M2			
	5.30*1.76 =	9,33 M2			
	3.84*5.10 =	19,58 M2			
	16.20*2.63 =	42,61 M2			
	1.55*6.40 =	9,92 M2			
	Passage portes	6*0.93*0.05 =	0,28 M2		
	Passage portes	3*1.50*0.05 =	0,23 M2		
		=	94,91 M2		
	Localisation : sas salle aéro				
	3.30*1.75 =	5,78 M2			
	1.10*0.60 =	0,66 M2			
	passage de portes	2*1.50*0.05 =	0,15 M2		
		=	6,59 M2		
	Localisation : Circulation 2				
	16.90*2.40 =	40,56 M2			
	2.70*0.13 =	0,35 M2			
	1.95*4.80 =	9,36 M2			
	1.70*0.46 =	0,78 M2			
	6.75*2.38 =	16,07 M2			
	15.35*1.55 =	23,79 M2			
	Passage portes	10*0.93*0.10 =	0,93 M2		
	pASSage portes	2*1.55*0.05 =	0,16 M2		
		=	92,00 M2		
	Localisation : SAS				
	4.27*2.62 =	11,19 M2			
	1.60*0.55 =	0,88 M2			
	Passage portes	1*1.50*0.30 =	0,45 M2		
	Passage portes	1*1.43*0.09 =	0,13 M2		
		=	12,65 M2		
		=			
			206,20 M2		
		M2	206,20	€	€
14.5.2.2	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U4.P3.E3.C2/ NIVEAU RDC				
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES CIRCULATIONS COMMUNES				
	<i>Niveau RDC</i>				
	<i>Circulation PFR + Zone d'attente</i>				
	2.05*1.94 =	3,98 M2			
	1.55*2.96 =	4,59 M2			
	0.40*1.20 =	0,48 M2			
	11.98*1.53 =	18,33 M2			
	2.60*0.90 =	2,34 M2			
	2*1.50*0.65 =	1,95 M2			

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	$1.40 \times 0.65 = 0,91 \text{ M2}$ Passage portes $8 \times 0.93 \times 0.05 = 0,37 \text{ M2}$ Passage portes $2 \times 1.46 \times 0.05 = 0,15 \text{ M2}$ $= 33,10 \text{ M2}$ Localisation : Cage escalier (Palier) $3.30 \times 0.45 = 1,49 \text{ M2}$ $3.40 \times 1.00 = 3,40 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 1.46 \times 0.05 = 0,07 \text{ M2}$ $= 4,96 \text{ M2}$ Localisation : Circulation UTDT $1.54 \times 4.23 = 6,51 \text{ M2}$ $18.01 \times 1.55 = 27,92 \text{ M2}$ $1.50 \times 0.65 = 0,98 \text{ M2}$ $6 \times 1.50 \times 0.65 = 5,85 \text{ M2}$ $1.60 \times 0.65 = 1,04 \text{ M2}$ $1.55 \times 0.65 = 1,01 \text{ M2}$ Passage portes $12 \times 0.93 \times 0.05 = 0,56 \text{ M2}$ Passage portes $2 \times 1.46 \times 0.05 = 0,15 \text{ M2}$ $= 44,02 \text{ M2}$ Localisation : SAS $2.15 \times 1.20 = 2,58 \text{ M2}$ $1.55 \times 2.06 = 3,19 \text{ M2}$ Passage portes $3 \times 0.93 \times 0.05 = 0,14 \text{ M2}$ $= 5,91 \text{ M2}$ Localisation : Circulation UTDT $8 \times 1.50 \times 0.65 = 7,80 \text{ M2}$ $7.57 \times 1.55 = 11,73 \text{ M2}$ $1.55 \times 1.77 = 2,74 \text{ M2}$ $13.71 \times 1.55 = 21,25 \text{ M2}$ $3.23 \times 0.65 = 2,10 \text{ M2}$ Passage portes $11 \times 0.93 \times 0.05 = 0,51 \text{ M2}$ Passage portes $2 \times 1.46 \times 0.05 = 0,15 \text{ M2}$ $= 46,28 \text{ M2}$ Localisation : SAS $2.01 \times 2.06 = 4,14 \text{ M2}$ $1.50 \times 0.36 = 0,54 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 4,73 \text{ M2}$ Localisation : Salle d'Attente $4.18 \times 1.75 = 7,32 \text{ M2}$ $4.08 \times 2.39 = 9,75 \text{ M2}$ $1.60 \times 0.65 = 1,04 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 18,16 \text{ M2}$ Localisation : Salle d'attente $2.85 \times 0.25 = 0,71 \text{ M2}$ $3.58 \times 2.35 = 8,41 \text{ M2}$ $2.96 \times 1.60 = 4,74 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 13,91 \text{ M2}$ Localisation : Circulation interface $1.55 \times 7.35 = 11,39 \text{ M2}$ $0.48 \times 2.87 = 1,38 \text{ M2}$ $0.65 \times 1.50 = 0,98 \text{ M2}$				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.2.3	17.82*1.55 = 27,62 M2				
	2*1.50*0.65 = 1,95 M2				
	1.94*0.65 = 1,26 M2				
	2.70*0.65 = 1,76 M2				
	2.15*0.55 = 1,18 M2				
	1.50*0.70 = 1,05 M2				
	2.48*4.80 = 11,90 M2				
	0.70*2.55 = 1,79 M2				
	2.54*1.555 = 3,95 M2				
	3* .50*0.65 = 0,98 M2				
	Passage portes 13*0.93*0.05 = 0,60 M2				
	Passage portes 2*1.46*0.05 = 0,15 M2				
	= 67,94 M2				
	Localisation : Dégagement				
	1.40*0.50 = 0,70 M2				
	2.06*4.52 = 9,31 M2				
	Passage portes 1*1.46*0.05 = 0,07 M2				
	= 10,08 M2				
	Localisation : Dégagement (2)				
	1.35*0.50 = 0,68 M2				
	1.91*4.50 = 8,60 M2				
	Passage portes 1*1.46*0.05 = 0,07 M2				
	= 9,35 M2				
			259,00 M2		
			M2	259,00	€
14.5.2.3	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U4.P3.E3.C2/ NIVEAU R+1				
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES CIRCULATIONS COMMUNES				
	Niveau R+1				
	Espace d'attente + Circulation 1 CMP				
	1.56*0.65 = 1,01 M2				
	12*1.50*0.65 = 11,70 M2				
	1.95*0.20 = 0,39 M2				
	1.20*0.68 = 0,82 M2				
	28.50*1.55 = 44,18 M2				
	3.16*0.65 = 2,05 M2				
	Passage portes 17*0.93*0.05 = 0,79 M2				
	Passage portes 2*1.46*0.05 = 0,15 M2				
	Passage portes 1*1.20*0.05 = 0,06 M2				
	= 61,15 M2				
	Localisation : Placard élec.				
	1.25*0.23 = 0,29 M2				
	Passage portes 1*1.20*0.05 = 0,06 M2				
	= 0,35 M2				
	Localisation : Palier escalier				
	1.50*0.70 = 1,05 M2				
	3.30*0.60 = 1,98 M2				
	3.40*1.00 = 3,40 M2				
	Passage portes 1*1.46*0.05 = 0,07 M2				
	= 6,50 M2				
	Localisation : Salle d'attente 3				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	$1.84 \times 1.95 = 3,59 \text{ M2}$ $3.30 \times 0.60 = 1,98 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 5,62 \text{ M2}$ Localisation : SAS $0.50 \times 1.50 = 0,75 \text{ M2}$ $1.54 \times 3.95 = 6,08 \text{ M2}$ Passage portes $3 \times 0.93 \times 0.05 = 0,14 \text{ M2}$ $= 6,97 \text{ M2}$ Localisation : SAS $0.38 \times 1.50 = 0,57 \text{ M2}$ $0.40 \times 1.50 = 0,60 \text{ M2}$ $1.54 \times 3.95 = 6,08 \text{ M2}$ Passage portes $4 \times 0.93 \times 0.05 = 0,19 \text{ M2}$ $= 7,44 \text{ M2}$ Localisation : Salle d'attente 2 $4.00 \times 2.60 = 10,40 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-1 \times 0.30 \times 0.50 = -0,15 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 10,30 \text{ M2}$ Localisation : Salle d'attente 1 $3.75 \times 2.24 = 8,40 \text{ M2}$ Déduire Ptx $-2 \times 0.30 \times 0.65 = -0,39 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 0.93 \times 0.05 = 0,05 \text{ M2}$ $= 8,06 \text{ M2}$ Localisation : Circulation 2 CMP $1.54 \times 0.65 = 1,00 \text{ M2}$ $5.60 \times 1.55 = 8,68 \text{ M2}$ $1.50 \times 0.65 = 0,98 \text{ M2}$ $1.40 \times 0.80 = 1,12 \text{ M2}$ $5.02 \times 0.65 = 3,26 \text{ M2}$ $14.50 \times 1.55 = 22,48 \text{ M2}$ $1.53 \times 0.65 = 0,99 \text{ M2}$ $3.11 \times 0.65 = 2,02 \text{ M2}$ $1.50 \times 0.65 = 0,98 \text{ M2}$ $2.22 \times 0.65 = 1,44 \text{ M2}$ Passage portes $11 \times 0.93 \times 0.05 = 0,51 \text{ M2}$ Passage portes $2 \times 1.46 \times 0.05 = 0,15 \text{ M2}$ $= 43,61 \text{ M2}$ Localisation : Dégagement $1.65 \times 1.20 = 1,98 \text{ M2}$ $2.10 \times 4.50 = 9,45 \text{ M2}$ $1.70 \times 0.40 = 0,68 \text{ M2}$ Passage portes $1 \times 1.46 \times 0.05 = 0,07 \text{ M2}$ $= 12,18 \text{ M2}$ Localisation : Circulation étage 1 $2.38 \times 0.65 = 1,55 \text{ M2}$ $1.50 \times 0.65 = 0,98 \text{ M2}$ $2.32 \times 0.65 = 1,51 \text{ M2}$ $10.02 \times 1.55 = 15,53 \text{ M2}$ $2.10 \times 0.65 = 1,37 \text{ M2}$ $14.55 \times 1.55 = 22,55 \text{ M2}$ $4 \times 1.50 \times 0.65 = 3,90 \text{ M2}$ $2.76 \times 3.46 = 9,55 \text{ M2}$				

	Edition du 10/07/2026	Page 34/55
---	------------------------------	-------------------

Code	D�signation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.2.4	REV�TEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U4.P3.E3.C2/ NIVEAU R+2 Suivant prescriptions pr�c�dentes. Localisation : ENSEMBLE DES CIRCULATIONS COMMUNES Niveau R+2 Espace attente + circulation CS2R 1 1.90*0.20 = 0,38 M2 1.69*0.80 = 1,35 M2 26.00*1.55 = 40,30 M2 7*1.50*0.65 = 6,83 M2 2*1.60*0.65 = 2,08 M2 0.60*0.65 = 0,39 M2 1.85*1.55 = 2,87 M2 13*0.93*0.05 = 0,60 M2 2*1.46*0.05 = 0,15 M2 = 54,95 M2 Localisation : Palier escalier 3.40*1.40 = 4,76 M2 1.50*0.80 = 1,20 M2 1*1.46*0.05 = 0,07 M2 = 6,03 M2 Localisation : Circulation CS2R 2 7*1.50*0.65 = 6,83 M2 1.52*0.65 = 0,99 M2 1.61*0.65 = 1,05 M2 20.16*1.55 = 31,25 M2 11*0.93*0.05 = 0,51 M2 2*1.46*0.05 = 0,15 M2 = 40,78 M2 Localisation : Palier escalier 3.40*5.30 = 18,02 M2 1.70*0.65 = 1,11 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 19,18 M2 Localisation : Circulation Etage 2 (+ RE-PAIRE + C2SR) 12.28*1.55 = 19,03 M2 2*1.80*0.65 = 2,34 M2 1*1.96*0.65 = 1,27 M2 2.04*0.63 = 1,29 M2 2.06*0.70 = 1,44 M2 14.95*1.50 = 22,43 M2 3*1.50*0.65 = 2,93 M2 2.04*0.63 = 1,29 M2 1.70*0.66 = 1,12 M2 4.85*1.72 = 8,34 M2 3.85*5.35 = 20,60 M2 5.15*1.56 = 8,03 M2 1.57*5.28 = 8,29 M2 2*1.50*0.65 = 1,95 M2 5.60*1.72 = 9,63 M2 2.20*2.84 = 6,25 M2 18*0.93*0.05 = 0,84 M2 6*1.46*0.05 = 0,44 M2 1*1.20*0.05 = 0,06 M2				



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.3	3.02*1.90 = 5,74 M2				
	Passage portes 9*0.93*0.05 = 0,42 M2				
	Passage portes 2*1.46*0.05 = 0,15 M2				
	= 49,64 M2				
	Localisation : Circulation service mobile 1				
	4.10*1.55 = 6,36 M2				
	2.35*0.65 = 1,53 M2				
	2.00*1.45 = 2,90 M2				
	2.07*0.54 = 1,12 M2				
	1.95*0.54 = 1,05 M2				
	13.65*1.50 = 20,48 M2				
	3*1.50*0.65 = 2,93 M2				
	0.77*0.20 = 0,15 M2				
	Passage portes 8*0.93*0.05 = 0,37 M2				
	Passage portes 2*1.46*0.05 = 0,15 M2				
	= 37,04 M2				
	Localisation : Circulation étage 3				
	1.70*1.50 = 2,55 M2				
	0.80*0.20 = 0,16 M2				
	14.55*1.75 = 25,46 M2				
	3.85*0.45 = 1,73 M2				
	3.85*2.60 = 10,01 M2				
	2.50*2.80 = 7,00 M2				
	0.20*0.95 = 0,19 M2				
	Passage portes 3*0.93*0.05 = 0,14 M2				
	Passage portes 1*1.20*0.05 = 0,06 M2				
	Passage portes 4*1.46*0.05 = 0,29 M2				
	= 47,59 M2				
	Localisation : Courant faible				
	1.25*0.64 = 0,80 M2				
	Passage portes 1*1.20*0.05 = 0,06 M2				
	= 0,86 M2				
	Localisation : Dégagement				
	0.15*1.50 = 0,23 M2				
	1.50*4.55 = 6,83 M2				
	0.95*1.75 = 1,66 M2				
	Passage portes 1*1.46*0.05 = 0,07 M2				
	= 8,79 M2				
	Localisation : Dégagement				
	1.50*4.55 = 6,83 M2				
	Passage portes 1*1.46*0.05 = 0,07 M2				
	= 6,90 M2				
	=				
				203,00 M2	
		M2	203,00	€	€
14.5.3	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P2.E2.C1 - "SANITAIRES" Fourniture et pose de revêtement PVC compact multicouches, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, comprenant : MISE EN OEUVRE : - Enduit de lissage. - Pose à la colle avec traitement des joints suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant. - Sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux. - Raccordements soigné avec les autres revêtements de sol PVC par façon de joint. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Classement UPEC : U3 / P2 / E2 / C1 - Epaisseur minimum : 2.00mm. - Réaction au feu (certifié par PV) : Bfl-s1 - Efficacité Acoustique Certifiée : 8 dB(A) - Avec traitement de surface Bactériostatique et Fongistatique. - Coloris : au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant 10 coloris au choix minimum (avec possibilité de multi-coloris).				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.3.1	- Support : dallage béton - Dimensions : lés de 2.00m.				
	MARQUE(S) & REFERENCE(S) : Type "TARALAY IMPRESSION COMPACT" de chez GERFLOR ou équivalent				
	MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE :				
	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P2.E2.C1 - "SANITAIRES"				
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : ENSEMBLE DES SANITAIRES				
	NIVEAU RDC "BAS"				
	Sanitaires vers salle de sport				
		2.80*1.60 =		4,48 M2	
	Déduire GT sanit.	-1*0.50*0.80 =		-0,40 M2	
	Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2	
				=	4,13 M2
	Localisation : Sanitaires vers accueil				
		2.81*1.55 =		4,36 M2	
	Déduire GT sanit.	-1*0.50*0.80 =		-0,40 M2	
	Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2	
				=	4,01 M2
	Localisation : Sanitaires dans vestiaire H				
		0.83*0.30 =		0,25 M2	
		1.70*1.40 =		2,38 M2	
		2.00*0.90 =		1,80 M2	
	Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2	
				=	4,48 M2
	Localisation : Sanitaires dans vestiaire F				
		1.10*0.83 =		0,91 M2	
		2.00*1.90 =		3,80 M2	
	Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2	
				=	4,76 M2
				=	17,38 M2
	Localisation : NIVEAU RDC				
	Sanit. Visit. / PFR				
		0.87*0.42 =		0,37 M2	
	1.66*2.15 =		3,57 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	3,99 M2	
Localisation : Sanit. Persos. 1 / UTDT					
	0.85*0.60 =		0,51 M2		
	1.65*2.10 =		3,47 M2		
Déduire Ptx	-1*0.20*0.52 =		-0,10 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	3,93 M2	
Localisation : Sanit. Persos. 2 / UTDT					
	0.85*0.60 =		0,51 M2		
	1.65*2.01 =		3,32 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	3,88 M2	
Localisation : Sanit. Vsit. / salle d'attente UTDT					
	0.20*0.73 =		0,15 M2		
	1.58*2.00 =		3,16 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Sanit. Persos. 1 / interface		=	3,36 M2	
	0.85*0.60 =		0,51 M2		
	1.55*2.28 =		3,53 M2		
Déduire Ptx	-1*0.20*0.50 =		-0,10 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	3,99 M2	
	Localisation : Sanit. Persos. 2 / Interface				
	1.15*0.60 =		0,69 M2		
	1.93*2.33 =		4,50 M2		
Déduire Ptx	-1*0.25*0.50 =		-0,13 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	5,11 M2	
	Localisation : Sanit. Visit. / Interface				
	1.77*2.48 =		4,39 M2		
Déduire GT	-1*0.75*0.50 =		-0,38 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,06 M2	
	Localisation : Sanit. Visit. vers consultation 4				
	2.53*1.80 =		4,55 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,60 M2	
	Localisation : Sanit. Vsit. vers local rangement				
	2.53*1.80 =		4,55 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,60 M2	
			=	37,52 M2	
	Localisation : NIVEAU R+1				
	Sanit. Perso. 1 / Circulation 1 CMP				
	0.90*0.60 =		0,54 M2		
	1.75*2.10 =		3,68 M2		
Déduire Ptx	-1*0.20*0.50 =		-0,10 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,17 M2	
	Localisation : Sanit. Perso. 2 / Circulation 1 CMP				
	0.95*0.60 =		0,57 M2		
	1.78*2.10 =		3,74 M2		
Déduire Ptx	-1*0.20*0.50 =		-0,10 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,26 M2	
	Localisation : Sanit. visiteurs / Circulation 2 CMP				
	1.00*0.65 =		0,65 M2		
	1.82*2.28 =		4,15 M2		
Déduire GT	-1*0.20*0.65 =		-0,13 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,72 M2	
	Localisation : Sanit. visiteurs 2 / Circulation 2 CMP				
	1.82*2.93 =		5,33 M2		
Déduire décroché	-1*0.80*0.60 =		-0,48 M2		
Déduire Ptx	-1*0.20*0.60 =		-0,12 M2		
Passage portes	1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
			=	4,78 M2	
	Localisation : Sanit. Perso. 1 / Circulation 4 CMP				

	Edition du 10/07/2026	Page 40/55
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déduire Ptx -1*0.20*0.70 = -0,14 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,32 M2				
	Localisation : Sanit Perso. 1 / circulaton CS2R 2				
	0.90*0.60 = 0,54 M2				
	1.69*2.33 = 3,94 M2				
	Déduire Ptx -1*0.20*0.60 = -0,12 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 4,41 M2				
	Localisation : Sanit Perso. 2 / circulation CS2R 2				
	0.93*0.60 = 0,56 M2				
	1.84*2.33 = 4,29 M2				
	Déduire Ptx -1*0.20*0.60 = -0,12 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 4,78 M2				
	Localisation : Sanit. Perso. 1 / RE-PAIRE				
	1.10*0.45 = 0,50 M2				
	2.22*1.90 = 4,22 M2				
	1.35*0.42 = 0,57 M2				
	Placard 0.80*0.40 = 0,32 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,66 M2				
	Localisation : Sanit. Perso. 2 / RE-PAIRE				
	1.70*2.45 = 4,17 M2				
	0.85*0.45 = 0,38 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 4,60 M2				
	Localisation : Sanit. Visit. 1 / RE-PAIRE				
	1.15*0.35 = 0,40 M2				
	2.01*2.03 = 4,08 M2				
	1.15*0.45 = 0,52 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,05 M2				
	Localisation : Sanit. Visit. 2 / RE-PAIRE				
	1.78*2.38 = 4,24 M2				
	0.90*0.42 = 0,38 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 4,67 M2				
	= 38,68 M2				
	Localisation : NIVEAU R+3				
	Sanit. Perso. 1 / service mobile 1				
	1.10*0.45 = 0,50 M2				
	2.22*1.96 = 4,35 M2				
	1.35*0.35 = 0,47 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,37 M2				
	Localisation : Sanit. Perso. 2 / service mobile 1				
	1.70*2.40 = 4,08 M2				
	0.85*0.50 = 0,43 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 4,56 M2				
	Localisation : Sanit. Visit. 1 / service mobile 1				
	2.01*2.92 = 5,87 M2				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déduire Ptx $-1*0.30*0.40 = -0,12$ M2 Déduire décroché $-1*0.85*0.50 = -0,43$ M2 Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05$ M2 $= 5,37$ M2 Localisation : Sanit. Visit. 2 / service mobile 1 $1.85*2.40 = 4,44$ M2 $0.95*0.30 = 0,29$ M2 Passage portes $1*0.93*0.05 = 0,05$ M2 $= 4,78$ M2 $= 20,08$ M2 $= 169,21$ M2 $= 170,00$ M2				
		M2	170,00	€	€
14.5.4	RELEVES DE REVETEMENT DE SOL EN PLINTHES HT 100 mm - "SANITAIRES" Réalisation de remontée en plinthes du revêtement de sol, comprenant : - Profilé PVC adapté, pour façon de gorge, y compris fixation adaptés. - La fourniture et la pose d'un profil de finition clipsé sur un support formant arrêt de revêtement PVC et permettant le raccordement sur le revêtement de finition mural . - Toutes sujétions pour traitement des angles rentrants et saillants . - Ensemble des sujétions de pose et d'exécution en respect des prescriptions du fabricant et avis technique.				
14.5.4.1	RELEVES DE REVETEMENT DE SOL EN PLINTHES HT 100 mm - Sanitaires Suivant prescriptions précédentes. Localisation : EN PERIPHERIES DE L'ENSEMBLE DES SANITAIRES NIVEAU RDC "BAS" Sanitaires vers salle de sport $2*(2.80+1.60) = 8,80$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML $= 7,78$ ML Localisation : Sanitaires vers accueil $2*(2.81+1.55) = 8,72$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML $= 7,70$ ML Localisation : Sanitaires dans vestiaires H $2*(2.10+2.30) = 8,80$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML $= 7,78$ ML Localisation : Sanitaires dans vestiaires F $2*(2.10+2.30) = 8,80$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML $= 7,78$ ML $= 32,00$ ML Localisation : NIVEAU RDC Sanit. Visit. / Circulation PFR $2*(1.66+2.57) = 8,46$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML $= 7,44$ ML Localisation : Sanit. Persos./ Circulation UDTT $2*(1.65+2.71) = 8,72$ ML Déd.portes $-1*1.02 = -1,02$ ML $= 7,70$ ML				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Localisation : Sanit. Persos. / Circulation UTDT				
	2*(1.65+2.71) = 8,72 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 7,70 ML				
	Localisation : Sanit. Vsit. / Salle d'attente UTDT				
	2*(1.58+2.24) = 7,64 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 6,62 ML				
	Localisation : Sanit. Persos. / Circulation interface				
	2*(1.55+2.93) = 8,96 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 7,94 ML				
	Localisation : Sanit. Persos. / circulation interface				
	2*(1.93+2.93) = 9,72 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 8,70 ML				
	Localisation : Sanit. Vsit. / circulation interface				
	2*(1.77+2.48) = 8,50 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 7,48 ML				
	Localisation : Sanit. Vsit. vers consultation 4				
	2*(2.53+1.80) = 8,66 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 7,64 ML				
	Localisation : Sanit. Vsit. vers local rangement				
	2*(2.91+1.80) = 9,42 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 8,40 ML				
	=			70,00 ML	
	Localisation : NIVEAU R+1				
	Sanit. Perso. / circulation 1 CMP				
	2*(1.75+2.70) = 8,90 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 7,88 ML				
	Localisation : Sanit. Perso. 2 / circulation 1 CMP				
	2*(1.78+2.70) = 8,96 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 7,94 ML				
	Localisation : Sanit. visiteurs / Circulation 2 CMP				
	2*(1.70+2.93) = 9,26 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 8,24 ML				
	Localisation : Sanit. visiteurs 2 / Circulation 2 CMP				
	2*(1.82+2.93) = 9,50 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
	= 8,48 ML				
	Localisation : Sanit. Perso. 1 / circulation 4 CMP				
	2*(2.22+2.80) = 10,04 ML				
Placard	2*(0.80+0.40) = 2,40 ML				
Déd.portes	-1*1.02 = -1,02 ML				
Déd.portes	-1*0.80 = -0,80 ML				
	= 10,62 ML				
	Localisation : Sanit. Perso. 2 / circulation 4 CMP				

	Edition du 10/07/2026	Page 44/55
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML		
		=	8,22 ML		
	Localisation : Sanit. Visit. 1 / RE-PAIRE				
		2*(2.01+2.92+0.45) =	10,76 ML		
	Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML		
		=	9,74 ML		
	Localisation : Sanit. Visit. 2 / RE-PAIRE				
		2*(1.78+2.74) =	9,04 ML		
	Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML		
		=	8,02 ML		
		=	71,00 ML		
	Localisation : NIVEAU R+3				
	Sanit. Perso. 1 / Service mobile 1				
		2*(2.22+2.74) =	9,92 ML		
	Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML		
	=	8,90 ML			
Localisation : Sanit. Perso. 2 / service mobile 1					
	2*(1.70+2.92) =	9,24 ML			
Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML			
	=	8,22 ML			
Localisation : Sanit. Visit. 1 / service mobile 1					
	2*(2.01+2.92+0.45) =	10,76 ML			
Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML			
	=	9,74 ML			
Localisation : Sanit. Visit.2 / service mobile 1					
	2*(1.85+2.74) =	9,18 ML			
Déd.portes	-1*1.02 =	-1,02 ML			
	=	8,16 ML			
	=	36,00 ML			
		ML	308,00	€	€
14.5.5	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P3.E1.C0 - "DIVERS"				
	Fourniture et pose de revêtement PVC compact multicouches, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, comprenant :				
	<u>MISE EN OEUVRE :</u>				
	- Enduit de lissage.				
	- Pose à la colle avec traitement des joints suivant les spécifications de l'avis technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant.				
	- Sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux.				
	- Raccordements soigné avec les autres revêtements de sol PVC par façon de joint.				
	<u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :</u>				
	- Classement UPEC : U3 / P3 / E1 / C0				
	- Epaisseur minimum : 2.00mm.				
	- Réaction au feu (certifié par PV) : Bfl-s1				
	- Efficacité Acoustique Certifiée : 8 dB(A)				
	- Avec traitement de surface Bactériostatique et Fongistatique.				
	- Coloris : au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant 10 coloris au choix minimum (avec possibilité de multi-coloris).				
	- Support : dallage béton				
	- Dimensions : lés de 2.00m.				
	MARQUE(S) & REFERENCE(S) : Type "TARALAY IMPRESSION COMPACT" de chez GERFLOR ou équivalent				
	MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE :				
14.5.5.1	REVÊTEMENT SOL PVC COMPACT EN LES U3.P3.E1.C0 - "DIVERS"				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	Suivant prescriptions précédentes.				
	Localisation : NIVEAU RDC "BAS"				
	NIVEAU RDC				
	Vestiaires H				
	3.56*3.02 =		10,75 M2		
	1.96*3.55 =		6,96 M2		
	Passage portes 1*0.93*0.20 =		0,19 M2		
	Passage portes 2*0.93*0.05 =		0,09 M2		
	=		17,99 M2		
	Localisation : Vestiaires F				
	3.66*3.02 =		11,05 M2		
	2.06*3.87 =		7,97 M2		
	Passage portes 1*0.93*0.20 =		0,19 M2		
	Passage portes 2*0.93*0.05 =		0,09 M2		
	=		19,30 M2		
	Localisation : Local ménage				
	3.33*3.38 =		11,26 M2		
	Passage portes 1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		11,31 M2		
	Localisation : Local technique 1				
	2.00*0.25 =		0,50 M2		
	3.09*2.65 =		8,19 M2		
	2.15*0.92 =		1,98 M2		
	Déduire GT -1*0.75*0.50 =		-0,38 M2		
	Passage portes 1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		10,34 M2		
	Localisation : Local technique 3				
	5.17*2.68 =		13,86 M2		
	Déduire GT -1*0.80*0.50 =		-0,40 M2		
	Passage portes 1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		13,51 M2		
	Localisation : Rangement				
	3.41*4.00 =		13,64 M2		
	Passage portes 1*0.93*0.05 =		0,05 M2		
	=		13,69 M2		
	Localisation : Vestiaire H vers salle archives				
	5.06*5.65 =		28,59 M2		
	1.76*1.69 =		2,97 M2		
	Déduire Ptx -1*0.30*0.50 =		-0,15 M2		
	Déduire Ptx -1*0.20*0.50 =		-0,10 M2		
	2*3.85*0.15 =		1,16 M2		
	Passage portes 3*0.93*0.05 =		0,14 M2		
	=		32,61 M2		
	Localisation : Vestiaires F vers salles archives				
	7.08*1.60 =		11,33 M2		
	5.50*1.60 =		8,80 M2		
	4.65*2.36 =		10,97 M2		
	Déduire Ptx -1*0.30*0.50 =		-0,15 M2		
	Passage portes 3*0.93*0.05 =		0,14 M2		
	=		31,09 M2		
	=		149,84 M2		
	Localisation : RDC HAUT				
	Local à définir				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	1.42*1.12 = 1,59 M2				
	0.24*0.68 = 0,16 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 1,80 M2				
Localisation : Rangement					
	1.64*2.88 = 4,72 M2				
Déduire décroché	-1*0.75*0.50 = -0,38 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 4,39 M2				
Localisation : Placard électrique					
	1.64*0.80 = 1,31 M2				
Déduire décroché	-1*0.20*0.40 = -0,08 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 1,28 M2				
Localisation : Rangement					
	3.51*2.06 = 7,23 M2				
Déduire Ptx	-1*0.31*0.50 = -0,16 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 7,12 M2				
Localisation : Coffres					
	5.26*1.57 = 8,26 M2				
Déduire Ptx	-1*0.30*0.55 = -0,17 M2				
Déduire Ptx	-1*0.15*0.50 = -0,08 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 8,06 M2				
Localisation : Local technique 1					
	3.06*2.67 = 8,17 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 8,22 M2				
Localisation : Placard courant faible					
	0.60*1.25 = 0,75 M2				
Passage portes	1*1.16*0.05 = 0,06 M2				
	= 0,81 M2				
Localisation : Rangement					
	4.50*0.90/2 = 2,03 M2				
	4.50*1.50/2 = 3,38 M2				
Déduire Ptx	-1*0.40*0.60 = -0,24 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,22 M2				
Localisation : Dégagement (1)					
	1.70*2.70 = 4,59 M2				
	1.30*1.60 = 2,08 M2				
Passage portes	3*0.93*0.05 = 0,14 M2				
	= 6,81 M2				
Localisation : Local technique 3					
	3.78*2.70 = 10,21 M2				
Déduire AF	-1*0.80*0.50 = -0,40 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 9,86 M2				
Localisation : Local info					
	4.07*5.23 = 21,29 M2				
Déduire GT	-1*2.60*1.00 = -2,60 M2				
Passage portes	1*0.93*0.05 = 0,05 M2				

	Edition du 10/07/2026	Page 48/55
---	------------------------------	-------------------

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.6	1.84*2.84 = 5,23 M2				
	Déduire Ptx -1*0.25*0.35 = -0,09 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,19 M2				
	Localisation : Local techn. 1				
	2.60*2.65 = 6,89 M2				
	0.80*0.60 = 0,48 M2				
	1.75*0.30 = 0,53 M2				
	Déduire GT AF09 -1*0.75*0.55 = -0,41 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 7,54 M2				
	Localisation : Local techn. 3				
	5.47*2.46 = 13,46 M2				
	2.45*0.35 = 0,86 M2				
	Déduire GT AF10 -1*0.80*0.50 = -0,40 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 13,97 M2				
	= 64,04 M2				
	Localisation : NIVEAU R+3				
	Local ménage				
	5.85*1.15 = 6,73 M2				
	5.25*0.85 = 4,46 M2				
	3.95*1.65 = 6,52 M2				
	Passage portes 2*0.93*0.05 = 0,09 M2				
	= 17,80 M2				
	Localisation : Local maintenance				
	2.36*2.63 = 6,21 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 6,26 M2				
	Localisation : Local tech. 2				
	1.78*2.84 = 5,06 M2				
	Déduire ptx -1*0.25*0.35 = -0,09 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 5,02 M2				
	Localisation : Local tech. 3				
	5.80*2.65 = 15,37 M2				
	Déduire GT AF10 -1*0.80*0.50 = -0,40 M2				
	Déduire emprise escalier -1*1.10*2.05 = -2,26 M2				
	Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2				
	= 12,76 M2				
	= 41,84 M2				
	= 368,78 M2				
	= 369,00 M2				
	M2 369,00 €				€

14.5.6

ENDUIT DE RAGREAGE MICROFIBRE / SUPPORT BOIS
Fourniture et pose d'un enduit de ragréage intérieur microfibré à prise rapide d'épaisseur suffisante pour compenser les éventuels désaffleurement du support bois, préalable à la pose de revêtement de sol collé et comprenant
- Préparation du support avec acceptation.
- Application d'un primaire d'accrochage si nécessaire adapté à la nature du support.
- Application en une ou plusieurs passes de forte épaisseur de l'enduit de ragréage compatible au classement UPEC du projet, faisant l'objet d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité d'application sur plancher bois.
- Compris garnissage éventuel au droit des cloisons démolies.
- Toutes sujétion d'exécution et de réalisation de la prestation.

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	SUPPORT: plancher bois, etc... MARQUE DE REFERENCE: "NIVEDUR" de chez WEBER & BROUTIN ou équivalent PLUS-VALUE A CHIFFRER ET A INTEGRER IMPERATIVEMENT DE LA MONTANT GLOBAL DE L'OFFRE (Cette plus-value n'est pas une option) Localisation : NIVEAU R+3 Local ménage 5.85*1.15 = 6,73 M2 5.25*0.85 = 4,46 M2 3.95*1.65 = 6,52 M2 Passage portes 2*0.93*0.05 = 0,09 M2 = 17,80 M2 Localisation : Local maintenance 2.36*2.63 = 6,21 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 6,26 M2 Localisation : Partie de la circulation donnant sur le platelage bois 2.20*1.55 = 3,41 M2 passage de portes 2*1.00*0.10 = 0,20 M2 = 3,61 M2 Localisation : Local maintenance 2.36*2.63 = 6,21 M2 Passage portes 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 6,26 M2 = 34,00 M2 M2 34,00 € €				
14.5.7	ENDUIT DE RAGREAGE SUR SUPPORT NEUF Réalisation d'un ragréage préalable à la pose de revêtement de sol collé, sur sols neufs. Prestation comprenant : - Réception du support. - Tous travaux préparatoires pour mise en conformité du support. - Nettoyage et dépoussiérage du sol. - Contrôle de la planéité, état de surface et réserves par rapport au niveau fini, et de façon générale contrôle de la conformité du support. - Application d'un primaire adapté à la nature du support. - Fourniture et mise en œuvre d'un enduit de ragréage approprié au support et au revêtement futur, en épaisseur suffisante. - Tous détails et sujétions de mise en œuvre. - Supports : chape neuve lissé. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : Suivant besoins en cours de chantier 3900,00 M2 M2 3900,00 € €				
14.5.8	REVÊTEMENT DE MARCHES INTEGRAL PVC Fourniture et pose de revêtement en lés PVC multicouche isophonique, groupe T d'abrasion, composé d'une couche d'usure en PVC compact traitée en usine avec un vernis polyuréthane anti-encrassement, d'une armature en fibres non-tissées et d'une sous-couche mousse, comprenant : MISE EN OEUVRE : - Nettoyage préalable du support. - Revêtement pour le plat de marche et la contremarche. - Profilé en caoutchouc antidérapant collé sur nez de marche ou nez de marche intégré au revêtement. - Pose du revêtement à la colle avec traitement des joints suivant les spécifications de l'Avis Technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant, compris toutes sujétions de mise en œuvre sur marches balancées et sur contremarches. - Nettoyage en fin de chantier suivant prescriptions du Fabricant. - Sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Classement : U4.P3.E2.C2 certifié NF. - Réaction au feu (certifié par PV) : Bfl-s1. - Isolation Acoustique Certifiée : 17 dB.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.5.9	- Traitements : anti-encrassement photo-réticulé évitant l'utilisation d'une émulsion (métallisation) et de type fongistatique et bactériostatique permanent. - Décor et coloris : au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. - Support : escalier béton. - Dimensions : lés de largeur suivant fabricant. - PMR : Contraste visuel des 1ere et dernière contremarches de chaque volée d'escaliers. Mode de métré : Au ml de marche pour habillage marches et contre marches complètes. Localisation : SUR L'ESCALIER 5 - Du niveau R+2 au R+3 Marches droite 2*10u*1.15ml = 23,00 ML ML23,00€€				
	BANDE VISUELLE ET PODOTACTILE SUR PALIER D'ARRIVEE ESCALIER				
	Mise aux normes PMR comprenant : Fourniture et mise en place d'une bande visuelle et podotactile au droit du palier d'arrivée à une distance de 0.50m de la première marche et comprenant : - Bande en résines gravillonnées garantissant une tenue parfaite dans le temps. - Bandes de couleur contrastée et présentant un relief. - Toutes sujétions et prestations induites pour une finition parfaite et conforme à la réglementation en vigueur. MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : Localisation : ESCALIER 3 Du niveau RDC "bas" jusqu'au niveau RDC 2*1.50 = 3,00 ML Localisation : Du niveau RDC jusqu'au niveau R+1 2*1.50 = 3,00 ML Localisation : Du niveau R+1 jusqu'au niveau R+2 2*1.50 = 3,00 ML = 9,00 ML Localisation : ESCALIER 5 Du niveau R+2 au R+3 2*1.10 = 2,20 ML = 12,00 ML ML12,00€€				
REVETEMENTS DE SOL PVC COMPACT					
Total H.T. : €					
14.6	<u>REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM</u>				
14.6.1	REVÊTEMENT DE SOL LINOLEUM EN LÉS - U4 P3 E3 C2				
Fourniture et pose d'un revêtement de sol linoléum en lés, comprenant : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Sol linoleum en lés de 2.00m de largeur. - Classement UPEC minimum : U4 P3 E3 C2. - Épaisseur : 4.00 mm environ (compris sous-couche). - Compatible plancher chauffant. - Réaction au feu (certifié par PV) : Euroclass Cfl-s1. - Performance demandée par l'Acousticien : sans objet - Sol facilement nettoyable (activité artistique, ...) - Surface lissée satinée ne nécessitant aucune métallisation. - Coloris : au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. - Support : Chape lissée.					

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT																																																																																																																																																																																																												
	MISE EN OEUVRE : - Nettoyage et dépoussiérage du sol (enduit de lissage). - Application d'un primaire adapté à la nature du support. - Fourniture et mise en œuvre d'un enduit de ragréage approprié au support, en épaisseur suffisante. - Pose de revêtement de sol linoléum à la colle avec traitement des joints suivant les spécifications de l'Avis Technique délivré et suivant les prescriptions du Fabricant. - Pose de joints souple en périphérie des pièces - Sujétions de mise en œuvre telles que coupes, entailles, chutes, ajustage et nettoyage en fin de travaux. MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : Localisation : NIVEAU RDC "BAS" <i>Salle de pause</i> <table> <tr> <td></td><td>3.70*4.82 =</td><td>17,83 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Déduire Ptx</td><td>-1*0.35*0.40 =</td><td>-0,14 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Déduire Ptx</td><td>-1*0.25*0.45 =</td><td>-0,11 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2.85*0.15 =</td><td>0,43 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.05 =</td><td>0,05 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>=</td><td>18,06 M2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>=</td><td></td><td>19,00 M2</td></tr> </table> Localisation : NIVEAU RDC <i>Salle de détente PFR - UDT</i> <table> <tr> <td></td><td>6.96*4.33 =</td><td>30,14 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3.20*0.73 =</td><td>2,34 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>0.70*0.65 =</td><td>0,46 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.65*1.37 =</td><td>2,26 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.60*0.72 =</td><td>1,15 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2*2.85*0.25 =</td><td>1,43 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Passage portes</td><td>2*0.93*0.05 =</td><td>0,09 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>=</td><td>37,87 M2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>=</td><td></td><td>38,00 M2</td></tr> </table> Localisation : NIVEAU R+1 <i>Salle de détente / repos</i> <table> <tr> <td></td><td>2*2.85*0.25 =</td><td>1,43 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2.00*2.70 =</td><td>5,40 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5.21*3.93 =</td><td>20,48 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.49*2.40 =</td><td>3,58 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.05 =</td><td>0,05 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>=</td><td>30,94 M2</td><td></td><td></td></tr> </table> Localisation : Réunion commune ADDICTO-CRIAVS <table> <tr> <td></td><td>2.75*0.90 =</td><td>2,48 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>4.80*3.70 =</td><td>17,76 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Déduire GT</td><td>-1*0.60*0.85 =</td><td>-0,51 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1.95*0.60 =</td><td>1,17 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Passage portes</td><td>2*0.93*0.05 =</td><td>0,09 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>=</td><td>20,99 M2</td><td></td><td></td></tr> </table> Localisation : Espace détente patients <table> <tr> <td></td><td>4.50*5.31 =</td><td>23,90 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Déduire GT</td><td>-1*1.35*1.25 =</td><td>-1,69 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Passage portes</td><td>1*0.93*0.05 =</td><td>0,05 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>=</td><td>22,26 M2</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>=</td><td></td><td>75,00 M2</td></tr> </table> Localisation : NIVEAU R+2 <i>Office</i> <table> <tr> <td></td><td>2*2.85*0.25 =</td><td>1,43 M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		3.70*4.82 =	17,83 M2				Déduire Ptx	-1*0.35*0.40 =	-0,14 M2				Déduire Ptx	-1*0.25*0.45 =	-0,11 M2					2.85*0.15 =	0,43 M2				Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2						=	18,06 M2						=		19,00 M2		6.96*4.33 =	30,14 M2					3.20*0.73 =	2,34 M2					0.70*0.65 =	0,46 M2					1.65*1.37 =	2,26 M2					1.60*0.72 =	1,15 M2					2*2.85*0.25 =	1,43 M2				Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2						=	37,87 M2						=		38,00 M2		2*2.85*0.25 =	1,43 M2					2.00*2.70 =	5,40 M2					5.21*3.93 =	20,48 M2					1.49*2.40 =	3,58 M2				Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2						=	30,94 M2				2.75*0.90 =	2,48 M2					4.80*3.70 =	17,76 M2				Déduire GT	-1*0.60*0.85 =	-0,51 M2					1.95*0.60 =	1,17 M2				Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2						=	20,99 M2				4.50*5.31 =	23,90 M2				Déduire GT	-1*1.35*1.25 =	-1,69 M2				Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2						=	22,26 M2						=		75,00 M2		2*2.85*0.25 =	1,43 M2							
	3.70*4.82 =	17,83 M2																																																																																																																																																																																																															
Déduire Ptx	-1*0.35*0.40 =	-0,14 M2																																																																																																																																																																																																															
Déduire Ptx	-1*0.25*0.45 =	-0,11 M2																																																																																																																																																																																																															
	2.85*0.15 =	0,43 M2																																																																																																																																																																																																															
Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2																																																																																																																																																																																																															
		=	18,06 M2																																																																																																																																																																																																														
			=		19,00 M2																																																																																																																																																																																																												
	6.96*4.33 =	30,14 M2																																																																																																																																																																																																															
	3.20*0.73 =	2,34 M2																																																																																																																																																																																																															
	0.70*0.65 =	0,46 M2																																																																																																																																																																																																															
	1.65*1.37 =	2,26 M2																																																																																																																																																																																																															
	1.60*0.72 =	1,15 M2																																																																																																																																																																																																															
	2*2.85*0.25 =	1,43 M2																																																																																																																																																																																																															
Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2																																																																																																																																																																																																															
		=	37,87 M2																																																																																																																																																																																																														
			=		38,00 M2																																																																																																																																																																																																												
	2*2.85*0.25 =	1,43 M2																																																																																																																																																																																																															
	2.00*2.70 =	5,40 M2																																																																																																																																																																																																															
	5.21*3.93 =	20,48 M2																																																																																																																																																																																																															
	1.49*2.40 =	3,58 M2																																																																																																																																																																																																															
Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2																																																																																																																																																																																																															
		=	30,94 M2																																																																																																																																																																																																														
	2.75*0.90 =	2,48 M2																																																																																																																																																																																																															
	4.80*3.70 =	17,76 M2																																																																																																																																																																																																															
Déduire GT	-1*0.60*0.85 =	-0,51 M2																																																																																																																																																																																																															
	1.95*0.60 =	1,17 M2																																																																																																																																																																																																															
Passage portes	2*0.93*0.05 =	0,09 M2																																																																																																																																																																																																															
		=	20,99 M2																																																																																																																																																																																																														
	4.50*5.31 =	23,90 M2																																																																																																																																																																																																															
Déduire GT	-1*1.35*1.25 =	-1,69 M2																																																																																																																																																																																																															
Passage portes	1*0.93*0.05 =	0,05 M2																																																																																																																																																																																																															
		=	22,26 M2																																																																																																																																																																																																														
			=		75,00 M2																																																																																																																																																																																																												
	2*2.85*0.25 =	1,43 M2																																																																																																																																																																																																															

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT				
	6.69*3.20 = 21,41 M2 1.59*0.65 = 1,03 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 23,92 M2 = Passage portes Localisation : NIVEAU R+3 Réfectoire 2*3.01*0.10 = 0,60 M2 6.70*0.25 = 1,68 M2 6.97*6.44 = 44,89 M2 1.51*0.65 = 0,98 M2 1.96*0.65 = 1,27 M2 1*0.93*0.05 = 0,05 M2 = 49,47 M2 = Passage portes 24,00 M2 50,00 M2								
		M2	206,00	€	€				
REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM									
Total H.T. : €									
14.7	ACCESSOIRES								
14.7.1	NEZ DE MARCHE ALUMINIUM VISSEE SUR MARCHES BETON Nez-de-marche en profil aluminium vissé sur marches béton peinte (Peinture EPOXY). Fixation par vissage sur revêtement de sol de l'escalier. La pose respecte les préconisations du fabricant, notamment l'application éventuelle d'un primaire pour assurer une adhérence optimale. La géométrie des éléments est compatible avec l'application du revêtement prévu, garantissant une finition esthétique et fonctionnelle. MARQUE(S) & REFERENCE(S) : de type "SOCLE ALU BRUT" de chez DINAC PROPOSITION(S) DE L'ENTREPRISE : Localisation : ESCALIER 3 21*1.50 = 31,50 ML 21*1.50 = 31,50 ML 21*1.50 = 31,50 ML = RDC au R+1 R+1 au R+2 R+2 au R+3 94,50 ML								
		ML	94,50	€	€				
14.7.2	BANDE VISUELLE ET PODOTACTILE SUR PALIER D'ARRIVEE ESCALIER Mise aux normes PMR comprenant : Fourniture et mise en place d'une bande visuelle et podotactile au droit du palier d'arrivée à une distance de 0.50m de la première marche et comprenant : - Bande en résines gravillonnées garantissant une tenue parfaite dans le temps. - Bandes de couleur contrastée et présentant un relief. - Toutes sujétions et prestations induites pour une finition parfaite et conforme à la réglementation en vigueur. MATERIAU ou MATERIEL PROPOSE PAR L'ENTREPRISE : Localisation : ESCALIER 3 3*2*1.50 = 9,00 ML = 9,00 ML								
		ML	9,00	€	€				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.7.3	PROFIL JOINT DE DILATATION RAPPORTE Fourniture et pose de dispositif en fermeture de joint de dilatation interieur en sol, par système déformable rapporté comprenant : - Profil aluminium brossé avec partie déformable en caoutchouc. - Pose en respect des prescriptions du fabricant, réglée au "nu" fini des revêtements dans l'épaisseur de la colle ou du mortier de pose. Localisation : REZ DE CHAUSSEE BAS autre sens 2*3.96 = 7,92 ML 3*2.00 = 6,00 ML 1*2.45 = 2,45 ML autre JD non dessiné prévision 10,00 ML Localisation : REZ DE CHAUSSEE 1*1.55 = 1,55 ML 1*1.90 = 1,90 ML 1*2.50 = 2,50 ML autre sens 6*3.96 = 23,76 ML 1*2.45 = 2,45 ML Localisation : R+1 RSO 1*1.65 = 1,65 ML autres 1*1.55 = 1,55 ML 1*2.50 = 2,50 ML autre sens 6*3.96 = 23,76 ML 1*2.45 = 2,45 ML Localisation : R+2 RSO 1*1.65 = 1,65 ML autres 1*1.55 = 1,55 ML 1*2.50 = 2,50 ML autre sens 6*3.96 = 23,76 ML 1*2.45 = 2,45 ML Localisation : R+3 RSO 1*2.00 = 2,00 ML autres 1*2.50 = 2,50 ML autre sens 3*3.96 = 11,88 ML = ML 139,00 € € 139,00 ML				
14.7.4	PROFIL DE SEUIL EN ALUMINIUM Fourniture et pose d'un profil d'arrêt de revêtement de type ALUMINIUM arrondi, formant jonction de revêtement de sol mince de nature différente. - Mise en œuvre du profil lors de la pose du revêtement, y compris coupes, réglage et ajustage, mise à niveau avec le revêtement. - Fixation par vis et chevilles, y compris percements - Toutes sujétions d'exécution Mode de métre : Passage de porte compté pour 1.00ml. Cette prestation sera réalisée après commande écrite de l'Architecte en fonction des besoins réels du chantier. Localisation : Suivant besoins en cours de chantier ML 150,00 € € 150,00 ML				
ACCESSOIRES					
Total H.T. : _____ €					

RECAPITULATIF
Lot n°14 SOLS MINCES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

14.1 - TRAVAUX PREPARATOIRE SUPPORT RDC "BAS"	_____ € HT
14.2 - REVETEMENT DE SOL "SALLE DE SPORT"	_____ € HT
14.3 - REVETEMENT DE SOL "SYSTEME DOUCHE"	_____ € HT
14.4 - REVETEMENT DE SOL TEXTILE---	_____ € HT
14.5 - REVETEMENTS DE SOL PVC COMPACT	_____ € HT
14.6 - REVETEMENTS DE SOL LINOLEUM	_____ € HT
14.7 - ACCESSOIRES	_____ € HT

Total du lot SOLS MINCES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____
