

PPBE13 - A55 Les Espérelles
Détail estimatif

Tranche ferme					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant global
100	PRIX GENERAUX				
101-A	Installations de chantier – Tranche ferme	FT	1,00		0,00 €
102-A	Etude des ouvrages définitifs – Tranche ferme	FT	1,00		0,00 €
103	Etude géotechnique G3	FT	1,00		0,00 €
104	Sondage carotté	ML	50,00		0,00 €
105	Sondage destructif	ML	50,00		0,00 €
106	Essai pressiométrique	U	50,00		0,00 €
107	Plan d'assurance qualité (PAQ)	FT	1,00		0,00 €
108	Etablissement et suivi du PRE	FT	1,00		0,00 €
109	Implantation – piquetage	FT	1,00		0,00 €
110	Dossier bruit	FT	1,00		0,00 €
111-A	Dossier de récolement – Tranche ferme	FT	1,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX				0,00 €
200	EXPLOITATION SOUS CHANTIER				
201-A	Etablissement et suivi du DESC – Tranche ferme	FT	1,00		0,00 €
202	Panneau d'information	M2	20,00		0,00 €
203	Signalisation de fermeture d'autoroute schéma F231b	LA NUIT	13,00		0,00 €
204	Signalisation de fermeture d'une bretelle d'entrée	LA NUIT	13,00		0,00 €
205	Signalisation de dévoiement selon le schéma F.201 ou F202	LA NUIT	1,00		0,00 €
208	Fourniture, amenée, pose et dépose de séparateurs modulaires de voies	ML	700,00		0,00 €
209	Manutention des séparateurs modulaires de voies en cours de chantier	ML	1 500,00		0,00 €
210	Location de séparateurs modulaires de voies	METRE x JOURS	262 500,00		0,00 €
211	Atténuateur de choc provisoire	U	2,00		0,00 €
212	Ecran brise-vue	ML	700,00		0,00 €
213	Effaçage de la signalisation par hydrodécapage	M²	500,00		0,00 €
214	Signalisation horizontale temporaire en peinture jaune				
214-A	Ligne axiale discontinue 2U jaune	ML	2 200,00		0,00 €
214-B	Ligne de rive continue 3U jaune	ML	4 300,00		0,00 €
215	Signalisation temporaire verticale, surveillance et entretien	SEMAINE	25,00		0,00 €
216	Panneaux temporaires type KD	M²	2,00		0,00 €
217	Balise K5d	U	50,00		0,00 €
218-A	Plus-Value pour travaux de nuit série 200 – Tranche ferme	%	200 000,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER				0,00 €
300	TRAVAUX PREPARATOIRES				
301	Ramassage, traitement des déchets				
301-A	Déchets valorisables	T	12,00		0,00 €
301-B	Déchets non valorisables	T	12,00		0,00 €
302	Déboisement, débroussaillage	M2	2 000,00		0,00 €
303	Abattage d'arbres	U	25,00		0,00 €
304	Terrassements – Déblais de toute nature pour création des accès	M3	800,00		0,00 €
305	Dépose glissière métallique	ML	300,00		0,00 €
306	Terrassements manuels	M3	50,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				0,00 €
400	FONDATIONS – TERRASSEMENTS				
401	Amenée et repli de l'atelier de forage et de bétonnage des pieux	FT	1,00		0,00 €
402	Forage des pieux de 700 mm	ML	305,00		0,00 €
403	Armature pour pieux de diamètre 700 mm	KG	25 000,00		0,00 €
404	Béton C35/45 pour fondations profondes	M3	130,00		0,00 €
405	Recépage des pieux de diamètre 700 mm	U	58,00		0,00 €
406	Dispositif pour auscultation des pieux	ML	305,00		0,00 €
407	Déblais pour réalisation des massifs	M3	120,00		0,00 €

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant global
408	GNT 0/20	T	400,00		0,00 €
409	Béton de propreté	M2	760,00		0,00 €
410	Coffrage pour plots béton	M2	250,00		0,00 €
411	Armature pour béton armé pour plots béton	Kg	17 500,00		0,00 €
412	Béton type C30/37 pour plots béton	M3	150,00		0,00 €
413	Muret banché	M2	350,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL FONDATIONS				0,00 €
500	ECRANS ACOUSTIQUES				
501	Poteaux métalliques profilés HEA 260	U	10,00		0,00 €
502	Poteaux métalliques profilés HEA 240	U	47,00		0,00 €
503	Panneaux acoustiques en béton de bois	M2	1 120,00		0,00 €
504	Panneaux acoustiques en béton de bois supplémentaires	M2	20,00		0,00 €
505	Soubassements préfabriqués	M2	270,00		0,00 €
506-A	Mise en peinture des voiles béton et des soubassements – Tranche ferme	M2	1 600,00		0,00 €
507-A	Mise en peinture des béton de bois – Tranche ferme	M2	4 300,00		0,00 €
509	Système diffracteur sur écran	ML	250,00		0,00 €
510-A	Grillage anti-graffiti sur voile béton ou béton de bois – Tranche ferme	M2	1 300,00		0,00 €
512-A	Plus-Value pour travaux de nuit série 500 – Tranche ferme	%	250 000,00		0,00 €
513	Réception acoustique des écrans	FT	1,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL ECRANS				0,00 €
600	ASSAINISSEMENT				
601	Passages d'eau dans GBA	U	10,00		0,00 €
602	Création d'une cunette béton de largeur 80cm	ML	300,00		0,00 €
603	Hydrocurage cunette existante	ML	100,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT				0,00 €
700	EQUIPEMENTS				
701	Séparateur béton de type GBA y compris abaissées	ML	260,00		0,00 €
702	Dispositif de retenue métallique N2 W3	ML	50,00		0,00 €
703	Raccordement d'un dispositif métallique sur GBA	FT	1,00		0,00 €
704	Pose et repose sur crosse d'une plaquette E52c « PR 35 »	FT	1,00		0,00 €
705	Fourniture et pose de garde-corps	ML	350,00		0,00 €
706	Fourniture et pose d'un grillage plaqué 60*80mm	M2	650,00		0,00 €
707	Dépose clôture	ML	50,00		0,00 €
708	Clôture grillage souple	ML	60,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS				0,00 €
800	CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE				
801-A	Rabotage de chaussée sur 2,5cm d'épaisseur	M2	7 500,00		0,00 €
802	Sciage de chaussée avec redan d'ancrage	ML	300,00		0,00 €
803	Couche d'accrochage à rupture rapide	M2	7 500,00		0,00 €
804	BBTM 0/6 phonique	T	550,00		0,00 €
806	Signalisation horizontale en peinture solvantée blanche				
806-A	Ligne axiale discontinue 2U solvantée blanche	ML	750,00		0,00 €
806-B	Ligne de rive continue 3U solvantée blanche	ML	1 450,00		0,00 €
806-C	Zébra solavantée blanche	M2	180,00		0,00 €
807	Signalisation horizontale en peinture aqueuse blanche				
807-A	Ligne axiale discontinue 2U aqueuse blanche	ML	750,00		0,00 €

PPBE13 - A55 Les Espérelles
Détail estimatif

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant global
807-B	Ligne de rive continue 3U aqueuse blanche	ML	1 450,00		0,00 €
807-C	Zébras aqueuse blanche	M2	180,00		0,00 €
808-A	Plus-Value pour travaux de nuit série 800 - Tranche ferme	%	150 000,00		0,00 €
809	Plus-value pour rabotage d'enrobés amiantés	%	80 000,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE				0,00 €

	Montant global
RECAPITULATIF	
SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX	0,00 €
SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER	0,00 €
SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES	0,00 €
SOUS-TOTAL FONDATIONS	0,00 €
SOUS-TOTAL ÉCRAN ACOUSTIQUE	0,00 €
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT	0,00 €
SOUS-TOTAL ÉQUIPEMENTS	0,00 €
SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE	0,00 €
TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)	0,00 €
TVA 20,00%	0,00 €
TOTAL GENERAL TTC (en Euros)	0,00 €

Tranche optionnelle					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant global
100	PRIX GENERAUX				
101-B	Installations de chantier – Tranche optionnelle 1	FT	1,00		0,00 €
102-B	Etude des ouvrages définitifs – Tranche optionnelle 1	FT	1,00		0,00 €
111-B	Dossier de récolement – Tranche optionnelle 1	FT	1,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX				0,00 €
200	EXPLOITATION SOUS CHANTIER				
201-B	Etablissement et suivi du DESC – Tranche optionnelle 1	FT	1,00		0,00 €
206	Signalisation de fermeture d'une bretelle de sortie	LA NUIT	4,00		0,00 €
207	Signalisation pour neutralisation de la voie de droite schéma F.213a	LA NUIT	8,00		0,00 €
218-B	Plus-Value série pour travaux de nuit série 200 – Tranche optionnelle 1	%	25 000,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER				0,00 €
500	ECRANS ACOUSTIQUES				
506-B	Mise en peinture des voiles béton – Tranche optionnelle 1	M2	1 200,00		0,00 €
507-B	Mise en peinture des béton de bois – Tranche optionnelle 1	M2	350,00		0,00 €
508	Nettoyage panneaux en PMMA sur OA7	M2	370,00		0,00 €
510-B	Grillage anti-graffiti sur voile béton ou béton de bois – Tranche optionnelle 1	M2	1 550,00		0,00 €
511	Grillage anti-graffiti sur panneaux en PMMA	M2	370,00		0,00 €
512-B	Plus-Value pour travaux de nuit série 500 – Tranche optionnelle 1	%	60 000,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL ECRANS				0,00 €

	Montant global
RECAPITULATIF	
SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX	0,00 €
SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER	0,00 €
SOUS-TOTAL ÉCRAN ACOUSTIQUE	0,00 €
TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)	0,00 €
TVA 20,00%	0,00 €
TOTAL GENERAL TTC (en Euros)	0,00 €

PPBE13 - A55 Les Espérelles
Détail estimatif

Tranche optionnelle					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant global
100	PRIX GENERAUX				
101-C	Installations de chantier – Tranche optionnelle 2	FT	1,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX				0,00 €
200	EXPLOITATION SOUS CHANTIER				
201-C	Etablissement et suivi du DESC – Tranche optionnelle 2	FT	1,00		0,00 €
203	Signalisation de fermeture d'autoroute schéma F231b	LA NUIT	2,00		0,00 €
204	Signalisation de fermeture d'une bretelle d'entrée	LA NUIT	2,00		0,00 €
214	Signalisation horizontale temporaire en peinture jaune				
214-A	Ligne axiale discontinue 2U jaune	ML	750,00		0,00 €
214-B	Ligne de rive continue 3U jaune	ML	1 450,00		0,00 €
218-C	Plus-Value pour travaux de nuit série 200 – Tranche optionnelle 2	%	20 000,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER				0,00 €
800	CHAUSSEE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DEFINITIVE				
801-B	Rabotage de chaussée sur 8,5cm d'épaisseur	M2	7 500,00		0,00 €
802	Sciage de chaussée avec redan d'ancrage	ML	300,00		0,00 €
803	Couche d'accrochage à rupture rapide	M2	7 500,00		0,00 €
805	GB 0/14 classe 4	T	1 900,00		0,00 €
808-B	Plus-Value pour travaux de nuit série 800 - Tranche optionnelle 2	%	170 000,00		0,00 €
809	Plus-value pour rabotage d'enrobés amiantés	%	120 000,00		0,00 €
	SOUS-TOTAL CHAUSSEE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DEFINITIVE				0,00 €

	Montant global
RECAPITULATIF	
SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX	0,00 €
SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER	0,00 €
SOUS-TOTAL CHAUSSEE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DEFINITIVE	0,00 €
TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)	0,00 €
TVA 20,00%	0,00 €
TOTAL GENERAL TTC (en Euros)	0,00 €

Récap

RECAPITULATIF				
	Tranche ferme	Tranche optionnelle 1	Tranche optionnelle 2	Montant global
SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL EXPLOITATION SOUS CHANTIER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES	0,00 €			0,00 €
SOUS-TOTAL FONDATIONS	0,00 €			0,00 €
SOUS-TOTAL ÉCRAN ACOUSTIQUE	0,00 €	0,00 €		0,00 €
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT	0,00 €			0,00 €
SOUS-TOTAL ÉQUIPEMENTS	0,00 €			0,00 €
SOUS-TOTAL CHAUSSÉE ET SIGNALISATION HORIZONTALE DÉFINITIVE	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL HORS TAXES (en Euros)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TVA 20,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL TTC (en Euros)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €