


MAITRISE D'OUVRAGE			
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG NOUVELLE AQUITAINE			
Bâtiment 4 Enora Park - 198 Avenue du Haut Levêque - CS 20020 - 33615 PESSAC Cedex			
PROJET			
MAISON DU DON			
37 rue Lucien Faure 33300 Bordeaux			
DOCUMENT			
DOSSIER PROJET (PRO/DCE)			
ARCHITECTE MAITRE D'OEUVRE		BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE	
SARL SINGULARITE ARCHITECTES 50 Avenue de la république, 02400 Château-Thierry 2 impasse Brulatour, 33800 Bordeaux		SAS BETAFLUIDES 11 bis Cours Aristide Briand, 33000 Bordeaux	
			
		ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION	
		SAS ECOCE INGENIERIE 4 rue Henri Loilier. 51370 CHAMPIGNY	
			
PHASE	DATE CREATION : 17/07/2026		DATE MODIFICATIONS:
DCE			
INDICE			
0			
Les plans et documents constituant le dossier dénommé "Projet" sont des documents destinés à préciser et faire valider au Maitre d'Ouvrage et aux entreprises qui chiffreront les éléments d'aménagement, cloisonnements, finitions etc et ne peuvent en aucun cas servir de plans de construction.			



LEGENDE GENERALE EXISTANT :

zone hors projet

murs et cloisons existants

degré CF 2H

selon fond de plan reçu le 13/03/2026

SINGULARITÉarchitectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	0	26/06/26	1/100
DOCUMENT :			NUM DOC :
PLAN ÉTAT EXISTANT RDC			A0000


MAITRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198 avenue du Haut Lévelique
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :

37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



LEGENDE GENERALE PROJET :

- zone hors projet
- murs et cloisons existants conservés
- murs et cloisons projet
- degré CF 1H
- degré CF 2H
- repérage numéro de porte
- verrière chêne entre allège et imposte placé

NOTA :

- selon fond de plan reçu le 13/03/2026
- concernant les différentes références, se référer à la liste des composants A5100

SIN
GU
LA
RI
TE
architectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	K	10/07/26	1/100
DOCUMENT :			NUM DOC :
PLAN D'AMENAGEMENT RDC			A0200


MAITRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198 avenue du Haut Lévelaque
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :

37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



LEGENDE GENERALE PROJET :

- zone hors projet
- murs et cloisons existants conservés
- murs et cloisons projet
- degré CF 1H
- degré CF 2H
- repérage numéro de porte
- verrière chêne entre allège et imposte plac

LEGENDE REPERAGE MOBILIER ET AGENCEMENTS

- meubler de bureau (hors mission, à définir par l'EFS)
- meubler médical (hors mission, à définir par l'EFS)
- agencement sur mesure
- habillage mural agencé (tasseaux bois - selon élévations et détails)
- claustras existants réutilisés (à adapter en hauteur et longueur au besoin - voir élévations et détails)

verrière chêne entre allège et imposte plac (dimensions et type de vitrage selon élévations)

repérage élévations

repérage détails menuiserie

NOTA :
- selon fond de plan reçu le 13/03/2026
- concernant les différentes références, se référer à la liste des composants A5100

SINGULARITE
architectes


EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	C	10/07/26	1/100

DOCUMENT :	NUM DOC :	ADRESSE DU PROJET :
PLAN DE REPERAGE MOBILIER ET AGENCEMENT	A0210	37 rue Lucien Faure 33000 Bordeaux

MAITRE D'OUVRAGE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198 avenue du Haut Léviage
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



LEGENDE GENERALE PROJET :

- zone hors projet
- murs et cloisons existants conservés
- murs et cloisons projet
- degré CF 1H
- degré CF 2H
- étage
- repérage numéro de porte
- verrière chêne entre allège et imposte plac

LEGENDE CLOISONNEMENTS

- nouveau ragréage ht sol brut existant sous ancien sol souple
- nouveau ragréage rabaisé pour intégration tapis en insert (ht précise à définir selon référence produit)
- CLS/1/3/4/5 - nouvelle cloison ou doublage plac
- CLS/2 - nouvelle cloison allège et imposte plac + verrière sur mesure
- CLS/6 - barrière phonique en plenum
- CLS/7 - renfort cloison pour fixation écrans ou meubles hauts cuisine

NOTA :

- * Verrières :
- Nature des verrières (vitrage et cadre) selon annotations sur ce plan et élévations
- Dimensions selon élévations

SIN GU LA RI TE
architectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	B	10/07/26	1/100
DOCUMENT :			NUM DOC :
PLAN DE MACONNERIE ET CLOISONS - RDC			A0300


MAITRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198 avenue du Haut Lévelaque
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :

37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



LEGENDE GENERALE PROJET :

- zone hors projet
- murs et cloisons existants conservés
- murs et cloisons projet
- degré CF 1H
- degré CF 2H
- repérage numéro de porte
- verrière chêne entre allège et imposte placé

LEGENDE FINITIONS SOLS

- RVS/1a - sol caoutchouc beige
- RVS/1b - sol caoutchouc bleu
- RVS/2 - sol souple zones techniques
- RVS/3 - tapis d'entrée en insert
- RVD/4 - profil de jonction de sols

LEGENDE FINITIONS MURS

- PNT/1 - peinture beige Farrow and ball sur l'ensemble des murs sauf repérages spécifiques ci-dessous :
- PNT/2 - peinture blanche (pièces techniques)
- PNT/3 - peinture bleue
- PNT/4 - peinture beige foncé
- RVD/1 - faïence murale bleue (soubassement ht 110 cm ou crédence selon élévations)

LEGENDE FINITIONS PORTES

- RVD/2 - faïence murale blanche en crédence
- habillage mural agencé (tasseaux bois - selon élévations et détails)
- RVD/3 - profil d'angle sur l'ensemble des angles saillants carrelés
- RVD/5 - profil de finition en périphérie de l'ensemble des faïences, lorsqu'elles ne s'arrentent pas contre une cloison / un plafond
- MEN/1 stratifié bois chêne
- MEN/2 stratifié blanc
- MEN/2 stratifié + ACM/4
- cadre bois + vitrage lisse

NOTA :

- selon fond de plan reçu le 13/03/2026
- concernant les différentes références, se référer à la liste des composants A5100

SINGULARITE
architectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	B	26/06/26	1/100

DOCUMENT : PLAN DE FINITIONS SOLS MURS ET PORTES - RDC


NUM DOC : A0400

MAITRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198 avenue du Haut Lévelique
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :
37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



LEGENDE GENERALE PROJET :

- zone hors projet
- murs et cloisons existants conservés
- murs et cloisons projet
- degré CF 1H
- degré CF 2H
- repérage numéro de porte
- verrière chêne entre allège et imposte placé

LEGENDE PLAFOND

- PLP/1 + peinture PNT/1
- PLP/1 + peinture PNT/2 (blanc basique)
- PLP/2 trappe placé 600x600
- PLS/1 plafond acoustique démontable
- retombée de plafond + PNT/1
- retombée de plafond + PNT/2
- Pas de faux-plafond (dalle apparente)
- axe calepinage faux-plafond
- démarrage calepinage faux-plafond

NOTA :
- selon fond de plan reçu le 13/03/2026
- concernant les différentes références, se référer à la liste des composants A5100

SINGULARITE
architectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	A	26/06/26	1/100

DOCUMENT :
PLAN DE PLAFOND RDC


MAITRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198 avenue du Haut Lévelique
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex


NUM DOC :
A0500

ADRESSE DU PROJET :
37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux


NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.




DÉTAIL PLAFOND 1 - PLACO / DEMONTABLE, MÊME HAUTEUR




DÉTAIL PLAFOND 3 - JOUÉE EN FACADE / PLACO



DÉTAIL SOL 1 - JONCTION VINYLE / TAPIS D'ENTRÉE



DÉTAIL PLAFOND 2 - PLACO / DEMONTABLE EN RETRAIT



DÉTAIL PLAFOND 4 - JOUÉE EN FACADE / DÉMONTABLE

SINGULARITÉarchitectes

EFSD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	0	26/06/26	1/50
DOCUMENT : DETAILS PLAFONDS ET SOLS			NUM DOC : A1000











MAITRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT
FRANCAIS DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198, avenue du Haut Léviqque
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :

37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



DÉTAIL PORTE - POR/1

DÉTAIL PORTE - POR/2a

DÉTAIL PORTE - POR/2b

DÉTAIL PORTE - POR/3


DÉTAIL PORTE - POR/4

Nota :
A lire en coordination avec les liste des portes.
Concernant les équipements des portes, leurs dimensions, leurs finitions, leurs caractéristiques, se référer à la liste des portes et à la liste des références.


SINGULARITEarchitectes

EFS MDD2 BORDEAUX				MAÎTRE D'OUVRAGE :
PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :	ETABLISSEMENT
PRO	0	26/06/26	1/25	FRANÇAIS DU SANG NOUVELLE-AQUITAINE Bâtiment 4 Enora Park 198, avenue du Haut Léviqque CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex
DOCUMENT :			NUM DOC :	ADRESSE DU PROJET :
DETAILS PORTES			A1100	37 rue Lucien Faure 33000 Bordeaux


NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.




ÉLÉVATION 01 - BANQUE D'ACCUEIL



ÉLÉVATION 02 - ARRIERE ACCUEIL



ÉLÉVATION 03 - ENTREES BUREAUX EPD



ÉLÉVATION 04 - CLOISON VITRÉE ACCUEIL

SINGULARITÉarchitectes


EFSD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :
PRO	C	17/07/26	1/50
DOCUMENT : ÉLÉVATIONS ACCUEIL			NUM DOC : A2000

MAITRE D'OUVRAGE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment 4 Enora Park
198, avenue du Haut Léviq
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :
37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



ÉLÉVATION 02 - PRELEVEMENT



SIN GU LA RI TÉ architectes	EFS MDD2 BORDEAUX			MAITRE D'OUVRAGE : ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG NOUVELLE-AQUITAINE Bâtiment 4 Enora Park 198, avenue du Haut Lévéque CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex
	PHASE : PRO	REVISION : B	DATE : 10/07/26	ECHELLE : 1/50
	DOCUMENT : ÉLEVATIONS PRELEVEMENT		NUM DOC : A2010	ADRESSE DU PROJET : 37 rue Lucien Faure 33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.






NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.




NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.




NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.




01 ELEVATION




02 COUPE LONGITUDINALE




03 COUPE TRANSVERSALE



04 ELEVATION TRANSVERSALE



05 PLAN




06 COUPE HORIZONTALE

SINGULARITEarchitectes


EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :	ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG NOUVELLE-AQUITAINE Bâtiment 4 Enora Park 198, avenue du Haut Léviqou CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex
PRO	0	26/06/26	1/20	
DOCUMENT :			NUM DOC :	ADRESSE DU PROJET :
DÉTAIL - M04 - MEUBLE LAVE-MAIN PRELEVEMENT			A3040	37 rue Lucien Faure 33000 Bordeaux


NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.




01 ELEVATION COTÉ PERSONNEL




02 COUPE LONGITUDINALE




03 ELEVATION COTÉ DONNEURS



04 PLAN






05 COUPE TRANSVERSALE



06 ELEVATION TRANSVERSALE

	EFS MDD2 BORDEAUX				MAITRE D'OUVRAGE :	
	PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :	ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG	
	PRO	A	10/07/26	1/20	NOUVELLE-AQUITAINE	
	DOCUMENT :			NUM DOC :	ADRESSE DU PROJET :	
	DÉTAIL - M05 - COMPTOIR COLLATION			A3050	37 rue Lucien Faure 33000 Bordeaux	

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.







SINGULARITEarchitectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :	ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG NOUVELLE-AQUITAINE Bâtiment 4 Enora Park 198, avenue du Haut Léviqque CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex
PRO	A	10/07/26	1/20	
DOCUMENT : DÉTAIL - M06 - CUISINE ET HABILLAGE COLLATION			NUM DOC : A3060	ADRESSE DU PROJET : 37 rue Lucien Faure 33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.



04 PLAN

SIN
GU
LA
RI
TÉ

architectes

EFS MDD2 BORDEAUX

PHASE :	REVISION :	DATE :	ECHELLE :	
PRO	A	10/07/26	1/20	
DOCUMENT :				NUM DOC :
DÉTAIL - M07 - CUISINE SALLE DE PAUSE				A3070

MAÎTRE D'OUVRAGE :

ETABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
NOUVELLE-AQUITAINE
Bâtiment « Enora Park »
198, avenue du Haut Lévisque
CS 20020 - 33 615 PESSAC Cedex

ADRESSE DU PROJET :

37 rue Lucien Faure
33000 Bordeaux

NOTA : Les dimensions et les niveaux sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés sur site par l'entreprise avant toute réalisation, commande ou mise en fabrication. Toute incohérence doit être signalée à l'architecte. Ce document doit être consulté en coordination avec les autres pièces du dossier.









Liste des références

Projet :
Maison du don 2 (MDD2) - Bordeaux
Maitre d'ouvrage :
EFS NOUVELLE AQUITAINE
Date : 17/07/26
N° du document :
A5100
Révision :
C

Révision	Date	Phase
0	22/05/26	AVP
A	26/06/26	PRO
B	10/07/26	PRO
C	17/07/26	PRO

N° du lot	Nom du lot
2	CLOISONS SECHES - FAUX-PLAFONDS
3	MENUISERIE INTERIEURE
4	REVETEMENT DE SOL SOUPLES
5	REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS - PEINTURE
8	AGENCEMENT



NOTE : Ce document est à consulter en coordination avec les plans, élévations, détails et pièces écrites (fournies en phase PRO)



Code	Code	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 02	PLATRERIE CLOISONS SECHES – FAUX-PLAFONDS				
CLS/1		Cloison en plaques de plâtre 98/48, hauteur 2.80m, chaque parement constitué de 2 plaques de BA13 croisées, Ep. 98mm. Inclus isolation ép. 45	CLOISON KM 98/48 - 4KS13	à peindre	KNAUF ou équivalent	selon plan A0300
CLS/2		Allège + imposte en plaque de plâtre 98/48 pour intégration verrière (lot agencement), hauteur selon élévations. Chaque parement constitué de 2 plaques de BA13 croisées, Ep. 98mm. Inclus isolation ép. 45.	CLOISON KM 98/48 - 4KS13	à peindre	KNAUF ou équivalent	selon plan A0300
CLS/3		Cloison hydrofuge en plaques de plâtre 98/48, hauteur 2.80m chaque parement constitué de 2 plaques de BA13 hydrofuge croisées. Ep. 98mm. Inclus isolation ép. 45	CLOISON KM 98/48 - 4KS13	à peindre	KNAUF ou équivalent	sanitaires publics et personnel, contre les cuisines collation et salle de pause, lave main salle de prélèvement
CLS/4		Cloison CF1h en plaques de plâtre 98/48, hauteur dalle à dallechaque parement constitué de 2 plaques de BA13 croisées. Ep. 98mm. Inclus isolation ép. 45	CLOISON KM 98/48 - 4KS13	à peindre	KNAUF ou équivalent	selon plan A0300
CLS/5		Doublage en plaques de plâtre, hauteur 2.80m, 1 plaque de BA13. Inclus isolation ép. 45		à peindre	KNAUF ou équivalent	- doublage cloison existante entre salle de prélèvement et sanitaires public - poteau casier salle de prélèvement
		Barrière phonique	ECOPHON COMBISON BARRIER ou équivalent		ECOPHON ou équivalent	selon plan A300 - dans le plenum
PLP/1		Plafond en plaques de plâtre, à peindre.	PLACOSTYL	selon indication plan de plafond A0500	PLACO ou équivalent	selon plan A0500
PLP/2		Trappe de visite pour plafond alu avec plaque de platre intégrée, dim 600x600 (à confirmer avec BET technique en phase PRO), invisible après pose	T119665	à peindre dito plafond	PLACO ou équivalent	selon plan A0500
PLS/1		Faux-plafond suspendu en dalles minérales acoustiques à ossatures T24 apparentes, Classe d'absorption A Dimensions 600x600 cm	ECOPHON FOCUS A	White Frost (blanc) - Dalles et ossatures	ECOPHON ou équivalent	selon plan A0500

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 03	MENUISERIE INTÉRIEURE				
POR/1		Bloc porte simple à âme pleine, finitions stratifié, dimensions passage libre selon liste des portes A5200	-	selon plan A0400	HUET ou équivalent	selon liste des portes A5200
POR/2a		Bloc porte simple à âme pleine CF 1/2h, finitions stratifié, dimensions passage libre selon liste des portes A5200	-	selon plan A0400	HUET ou équivalent	selon liste des portes A5200
POR/2b		Bloc porte double à âme pleine CF 1/2h, finitions stratifié, dimensions passage libre selon liste des portes A5200	-	selon plan A0400	HUET ou équivalent	selon liste des portes A5200
POR/3a		Bloc porte simple vitrée cadre chêne avec double vitrage feuilleté transparent acoustique, dimensions selon liste des portes A5200	-	cadre chêne + vitrage feuilleté transparent	Cadre chêne sur mesure ou MALERBA ou équivalent	selon liste des portes A5200
POR/3b		Bloc porte double vitrée à ouverture automatique, cadre chêne avec double vitrage feuilleté transparent, dimensions selon liste des portes A5200	-	cadre chêne + vitrage feuilleté transparent	Cadre chêne sur mesure ou MALERBA ou équivalent	selon liste des portes A5200
		Stratifié pour porte	H3157 ST12	Chêne Vincenza	EGGER ou équivalent	selon liste des portes A5200
MEN/3		Plinthes en médium		à peindre coloris dito mur		
QNC/1		Paire de béquille sur rosaces rondes à visser, L90° 16 mm	EXS 1.05	inox brossé 304	EUXOS ou équivalent	selon liste des portes A5200
QNC/2		Paire de rosaces ronde simples pour serrure à clé I, diam. 53mm	EXS 1.33	inox brossé 304	EUXOS ou équivalent	selon liste des portes A5200


Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 03	MENUISERIE INTÉRIEURE				
QNC/3		Paire de rosaces rondes condamnation/décondamnation, avec voyant, diam. 53mm	EXS 1.34	inox brossé 304	EUXOS ou équivalent	sanitaires et vestiaires
QNC/4		Butée de porte dim. 35 mm, série PROJECT	EXS 1.40	inox brossé 304	EUXOS ou équivalent	selon liste des portes A5200
QNC/5a		Serrure électrique de sureté	EL 564	inox	ABLOY ou équivalent	portes avec contrôle d'accès
QNC/5b		Serrure bec de canne à condamnation	EXS 12	inox	EUXOS ou équivalent	
QNC/5c		Serrure à clé / cylindre	EXS 14	inox	EUXOS ou équivalent	selon liste des portes A5200
QNC/6a		Ferme-portes intégré pour portes à un vantail	BOXER	inox brossé	GEZE ou équivalent	selon liste des portes A5200
QNC/6b		Ferme porte en applique avec bras à coulisse	TS 3000 EN 3	inox brossé	GEZE ou équivalent	selon liste des portes A5200, portes CF
QNC/6c			TS 3000 EN 3	inox brossé	GEZE ou équivalent	selon liste des portes A5200
QNC/6d		Ferme porte pour porte automatique motorisée	ED 100	inox brossé	DORMAKABA ou équivalent	selon liste des portes A5200

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 03	MENUISERIE INTÉRIEURE				
QNC/6e		Ferme-portes avec bras à coulisse pour portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture intégré et fonction débrayable sur le vantail de service	TS 5000 ISM	inox brossé	GEZE ou équivalent	selon liste des portes A5200
QNC/7		Poignée de tirage porte PMR, diam.25 x 200 mm, entraxe 150 mm	6380026	inox 304 brossé	HandiNorme ou équivalent	porte sanitaires PMR

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 04	REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES				
RVS/1A		Sol souple caoutchouc en lès	NORAPLAN UNITA - 7101	Beige	NORA (chez INTERFACE) ou équivalent	selon plan A0400
RVS/1B		Sol souple caoutchouc en lès	NORAPLAN UNITA - 7119	Bleu	NORA (chez INTERFACE) ou équivalent	selon plan A0400
RVS/2		Sol souple zone technique en lès (2m)	SARLON PRIMEO COMPACT 43	7612 - nuance light grey	FORBO ou équivalent	selon plan A0400
RVS/3		Tapis d'entrée, hauteur 12 mm	DIPLOMATE PREMIUM	Beige foncé	EMCO ou équivalent	selon plan A0400
RVS/4		Profil de finition pour chants de revêtements aux jonctions de sols	SCHIENE-AE	alu chromé anodisé brossé	SHLUTER ou équivalent	contour tapis d'entrée

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 05	REVETEMENTS SOLS ET MURS DURS - PEINTURE				
RVD/1		Faïence murale, dimensions 15x15x ép. 5,3mm, pose droite	Série GLOBAL COLLECTION - 15120 - 1515-D	Bleu de Prusse uni satiné	MOSA ou équivalent	selon plans A0400 et élévations
RVD/2		Faïence murale, dimensions 15x15x ép. 5,3mm, pose droite	Série GLOBAL COLLECTION - 16790 - 1515-D	Ivoire uni brillant	MOSA ou équivalent	selon plans A0400
RVD/3		Profil de finition pour angles saillants carrelés	QUADEC	EB inox brossé	SHLUTER ou équivalent	Angle sortant sanitaire public
RVD/4		Profil de finition en périphérie des zones carrelées, mural	JOLLY-EB	acier inoxydable brossé	SHLUTER ou équivalent	selon plans A0400
		Peinture murale et plafond base		239 Wimborne White, finition Modern Emulsion ou équivalent	FARROW AND BALL ou équivalent	selon plan A0400 et A0500
PNT/3		Peinture murale de couleur		Stiffkey blue 281, finition Modern Emulsion ou équivalent	FARROW AND BALL ou équivalent	selon plan A0400
PNT/4		Peinture murale de couleur		Cord 16, finition Modern Emulsion ou équivalent, à confirmer avec MOA	FARROW AND BALL ou équivalent	selon plan A0400

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 08	AGENCEMENT				
AGM/1		Panneau en médium avec finition stratifié	H3157 ST12	Chêne Vicenza	EGGER ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/2a		Panneau en médium avec finition stratifié	W1100 ST9	Blanc Alpin	EGGER ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/2b		Plan de travail en médium avec finition stratifié, ép 3cm	W1100 ST9	Blanc Alpin	EGGER ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/2c		Crédence finition stratifié	W1100 ST9	Blanc Alpin	EGGER ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/3		Panneau en médium avec finition stratifié	U502 ST9	Bleu brume	EGGER ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/4 - base		Lattis MDF finition stratifié chêne, dimensions tasseaux 60x30mm	-	stratifié AGM/1	EGGER ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/4 - variante		Panneau tasseaux MDF finition chêne	produit à proposer par l'entreprise	finition stratifié chêne similaire à AGM/1, fond blanc	produit à proposer par l'entreprise	selon élévations et détails menuiserie
AGM/5		Bande de chant en bois de placage Multiplex multiplis essence fine	070.0300	bouleau poli	OSTERMANN ou équivalent	selon élévations et détails menuiserie
AGM/6		Châssis bois massif chêne	-	coloris dito AGM/1, à valider sur échantillon en phase DET	-	selon élévations - claustras et verrières

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 08	AGENCEMENT				
AGM/7		Verre feuilleté transparent simple vitrage	-	transparent	SAINT-GOBAIN ou équivalent	selon élévations - verrières accueil et dégagement
AGM/8		Verre feuilleté transparent acoustique double vitrage	STADIP® SILENCE, Rw = 50 dB	transparent	SAINT-GOBAIN ou équivalent	cloisons vitrées bureau EPD
AGM/9A		Poignée pour tiroirs en aluminium, longueur 5 cm	WAY	ASPECT INOX	VIEFE ou équivalent	Selon détails agencement
AGM/9B		Poignée de tirage pour meuble en acier inoxydable, longueur vis à vis 16 cm	SENSE MINI 160	ASPECT INOX	VIEFE ou équivalent	Selon détails agencement
AGM/9C		Poignée de tirage pour meuble en acier inoxydable, longueur vis à vis 25,6 cm	SENSE MINI 256	ASPECT INOX	VIEFE ou équivalent	
AGM/9D		Bouton ovale pour meuble haut en acier inoxydable, Longueur: 51 mm, Largeur: 17,5 mm, Profondeur: 31 mm	LUV 373155-11	ASPECT INOX	VIEFE ou équivalent	Selon détails agencement
AGM/10a		Réfrigérateur encastrable toute hauteur, ht environ 177 cm	à définir par l'entreprise et la MOA	encastrable	BOSH ou équivalent	Cuisine collation
AGM/10b		Réfrigérateur encastrable toute hauteur, ht environ 122 cm	à définir par l'entreprise et la MOA	encastrable	BOSH ou équivalent	Cuisine salle de pause
AGM/11a		Micro-onde encastrable	à définir par l'entreprise et la MOA	noir, encastrable	BOSH ou équivalent	Cuisine collation

Code	Image	Description	Référence produit	Couleur - Finition	Fabricant / Distributeur	Localisation
	LOT 08	AGENCEMENT				
AGM/11b		Micro-onde à poser	à définir par l'entreprise et la MOA	noir, encastrable	BOSH ou équivalent	Cuisine salle de pause
AGM/12		Lave-vaisselle professionnel, largeur 60cm	à définir par l'entreprise et la MOA	non encastrable	BRATSCHER ou équivalent	Cuisine collation
AGM/13		Miroir goutte rétroéclairé, dimensions 110x81 cm	-	miroir	sur mesure	selon élévations sanitaires publics

SINGULARITÉ

architectes

Liste des portes

Projet :

Maison du don 2 (MDD2) - Bordeaux

Maitre d'ouvrage :

EFS NOUVELLE AQUITAINE

Date :

10/07/26

N° du document :

A5200

Révision :

A

Révision	Date	Phase	Objet de la diffusion
0	26/06/26	PRO	commentaires MOA
A	10/07/26	PRO	chiffrage

NOTE : Ce document est à consulter en coordination avec les plans, élévations, détails et pièces écrites



Tableau des surfaces

Projet :

Maison du don 2 (MDD2) - Bordeaux

Maitre d'ouvrage :

EFS NOUVELLE AQUITAINE

Révision et date :

REVA - 26.06.2026

Plan associé :

Plan d'aménagement - REVI

NOM DE L'ESPACE	SURFACE en m²
ACCUEIL	34,4
BUREAU ENTRETIEN PRÉ-DON 1 (EPD)	9,6
BUREAU ENTRETIEN PRÉ-DON 2 (EPD)	8,1
SALLE DE PRELEVEMENT	97
SAS SANITAIRES	3,6
SANITAIRE PUBLIC NON ACCESSIBLE PMR	3
SANITAIRE PUBLIC PMR	3,3
LOCAL MÉNAGE	3,6
DÉGAGEMENT	16,8
ESPACE DE COLLATION	46,7
LOCAL TECHNIQUE ET INFORMATIQUE	5,8
SALLE DE PAUSE PERSONNEL	20,7
VESTIAIRE HOMMES	3,3
VESTIAIRE FEMMES	3,9
SANITAIRES PERSONNEL	1,1
LOCAL OM ET DASRI	3,1
RESERVE DMU	14,2
TOTAL	278,2