Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

MINISTERE DE LA JUSTICE

2 - PLATRERIE / STAFF

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L'entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.				
3	**DESCRIPTION DES TRAVAUX**				
3.3	**ETUDES D'EXECUTION**	ft	1		- €
3.4	**PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER**				
3.4.1	Installation de chantier propre au présent lot	ft	1		- €
3.4.2	Travaux préparatoires				
3.4.2.1	Réception des supports	ft	1		- €
3.4.2.2	Protection des ouvrages existants	ft	1		- €
3.4.3	Echafaudage / nettoyage	ft	1		- €
3.5	**DOUBLAGE / ISOLATION.**				
3.5.1	Habillage d'embrasements sur ossature	U	2		- €
3.6	**CLOISONNEMENTS / DISTRIBUTION.**				
3.6.1	Cloison sèche type placoplatre 72/48	m2	27,91		- €
3.6.2	Cloisons sèches type placostil 98/48	m2	51,42		- €
3.6.3	Renforcement coupe-feu d'une cloison existante par parements BA13 feu	m2	36,41		- €
3.6.4	P.V. plaque de platre hydrofuge	m2	55,11		- €
3.6.5	Renfort de cloison	ft	1		- €
3.6.6	Pose huisseries	U	7		- €
3.7	**PLAFOND PLATRE**				
3.7.1	Faux-plafonds plâtre CF1H.	m2	43,08		- €
3.8	**FAUX PLAFONDS EN DALLE**				
3.8.1	Plafond démontable acoustique	m2	229,51		- €
3.8.2	Barrière acoustique en plénum	ml	3,00		- €
3.9	**OUVRAGES DIVERS**				
3.9.1	Habillages, encoffrements et gaines techniques en plaques de plâtre	ml	6,00		- €
3.9.2	Encoffrement CF des gaines techniques verticales et horizontales	ml	4,30		- €
3.9.3	Encoffrement bâti support en placo	U	1		- €
3.9.4	Travaux divers de platrerie	ens	1		- €
3.9.5	Incorporations diverses	ens	1		- €
3.9.6	Raccords et calfeutrements	ens	1		- €
3.10	**ESSAI & CONTRÔLE**	ft	1		- €
3.11	**NETTOYAGE**				
3.11.1	Nettoyage propre a son lot	ft	1		- €

Si quantité, elles sont données à titre indicatif ; il appartient à l'entreprise de les vérifier et de procéder à ses propres quantifications.

	Montant HT	- €
TVA	**20,00%**	- €
2 - PLATRERIE / STAFF	**MONTANT TTC**	- €

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

MINISTERE DE LA JUSTICE

2 - PLATRERIE / STAFF

N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT

PSE1 « Embellissements »

N°	Désignation	U	Prix Unitaire	Prix Unitaire	Sous total HT
	L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L'entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.				
3,5	**DOUBLAGE / ISOLATION.**				
3.5.2	PSE1: Doublage plaque fibre gypse sur ossature	m2	165,88		- €
3.5.3	PSE1 : Doublage plaque de fibres gypse collé	m2	6,91		- €
3,8	**FAUX PLAFONDS EN DALLE**				
3.8.3	PSE1 : Corniche	ml	36,60		- €

Si quantité, elles sont données à titre indicatif ; il appartient à l'entreprise de les vérifier et de procéder à ses propres quantifications.

		Montant HT	**- €**
	TVA	**20,00%**	**- €**
2 - PLATRERIE / STAFF		**MONTANT TTC**	**- €**

Remarque : la PSE sera validée ou non au moment de la signature du marché

Légende U : **ml**: mètre linéaire **/ m2**: mètre carré **/ m3:** mètre cube / **U**: unité **/ Ens**: ensemble **/ ft**: forfait **/ cis**: compris dans le prix **/ %**: pourcentage