

Le 23/07/2026

CNRS-HL-SAI-DCE-DPGF-0011-C



Maître d'Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique
ECOTRON européen de Montpellier
Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Maître d'Oeuvre :

BET SAI
3, rue Henri Becquerel
ZI Plaine de Caumont
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME
LYSIMETRIQUE

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
LOT 01 - GENIE CIVIL/VRD

Phase - DCE

BET SAI
ZI Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04 68 40 18 73
Fax : 04 68 33 86 71



RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Réf.	Désignation	Sous-Total
LOT 1	GENIE CIVIL/VRD	- €
1	GENIE CIVIL/VRD	- €
2	BASE VIE - ETUDES	- €
TOTAL		
Total HT		- €
Total TVA 20%		- €
Total TTC		- €

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Généralités

- Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau, rebouchage etc. ...)
- L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.
- Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises.
- Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu'il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.

V							
Réf.	DESIGNATION	U	Qté	Qté ent.	P.U.	Sous-Total	Commentaires
1	GENIE CIVIL/VRD					- €	
1.1	TERRASSEMENT					- €	
	Réalisation des DICT, investigations complémentaires éventuelles et mesures de protection liées aux travaux à proximité des réseaux HTA et gaz existants.	forf				- €	
	Nettoyage du terrain	m²				- €	
	Sciage chaussée	ml				- €	
	Evacuation de la rampe accès CTA compris escalier, enrochement et dallage CTA	Ens				- €	
	Terrassements en déblais y compris évacuation et entreposage sur site	m3				- €	
	Réglage et compactage du fond de forme	m²				- €	
	Terrassement et préparation pour socle béton CTA	Ens				- €	
	Terrassement et préparation pour escalier béton	Ens				- €	
	Reprise de l'enrobé en périphérie du bâtiment	m²				- €	
1.2	FONDACTIONS & LONGRINES					- €	
	Implantation des ouvrages suivant les plans et mise en place des repères par géomètre	u				- €	
	Fouilles pour les massifs de fondation y compris et entreposage sur site	m3				- €	
	Fouilles pour semelles filantes et longrines (120 cm par rapport au terrassement, y/c évacuation des terres extraites aux décharges publiques	m3				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (145*145*100)+ gros béton	u				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (160*160*100)+ gros béton	u				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (185*185*100)+ gros béton	u				- €	
	Massifs de fondation en béton armé (205*205*100)+ gros béton	u				- €	
	Semelles filantes en béton armé (50*30) + gros béton	ml				- €	
	Réalisation des seuils sur longrines compris ressaut de 2 cm et forme de pente vers l'extérieur.	ml				- €	
	Réalisation fondation pour escalier béton	Ens				- €	
	Scellement des boîtes d'ancrage fournies par le charpentier	u				- €	
1.3	PLATEFORME ARMEE					- €	
	Réalisation dalle portée y compris ferrailage ép. 25 cm lissé à l'hélicoptère, compris sciage des joints	m3				- €	
1.4	DIVERS					- €	

		Réalisation d'un socle béton pour CTA Dimensions 300x160x15cm , comprenant : Terrassement et préparation du support compris géotextile et gravillon 0/20 compacté au préalable, Coffrage et ferrailage, Coulage du béton, Finition de surface et toutes sujétions de mise en œuvre.	Ens					- €	
		Réalisation d'un escalier béton 8 marches comprenant : Terrassement et préparation du fond de forme ; Couche de forme compactée si nécessaire ; Béton de propreté ; Coffrage et ferrailage ; Béton armé conforme aux prescriptions du projet ; Finition antidérapante ; Raccordements aux ouvrages existants ; Toutes sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage..	Ens					- €	
2	.	BASE VIE - ETUDES						- €	
	2.1	TRAVAUX DE PREPARATION - BASE VIE Installation de chantier comprenant toutes les prestations nécessaires au démarrage et au bon déroulement des travaux, incluant : Panneau de chantier Constat d'huissier avant travaux, Mise en place de la signalisation provisoire de chantier, Fourniture et pose des clôtures provisoires de chantier, Affichages réglementaires, Protection des existants et sécurisation des accès, Mise en place de la base vie comprenant : Amenée, installation et repliement des installations de chantier, Bungalows de chantier Raccordements provisoires eau, électricité et évacuations, Mobilier et équipements nécessaires au chantier. Location et entretien de la base vie pendant toute la durée des travaux comprenant : Nettoyage et entretien des locaux, Fourniture et entretien des sanitaires et WC, Gestion des consommables, Maintenance des installations provisoires,	forf					- €	
			forf					- €	
			mois					- €	
	2.2	ETUDES D'EXECUTION Etudes d'exécution Réalisation des études G2 PRO ET G3 Installation de chantier Transport, déchargement et manutention Suivi de chantier Formation, DOE et plan de recollement	Ens					- €	
			Ens					- €	
			Ens					- €	
			PM					- €	
			PM					- €	
			Ens					- €	

TOTAL		
Total HT		0,00 €
Total TVA 20%		0,00 €
Total TTC		0,00 €

RECAPITULATIF			
1	.	GENIE CIVIL/VRD	- €
	1.1	TERRASSEMENT	- €
	1.2	FONDATIONS & LONGRINES	- €
	1.3	PLATEFORME ARMEE	- €
	1.4	DIVERS	- €
2	.	BASE VIE - ETUDES	- €
	2.1	TRAVAUX DE PREPARATION - BASE VIE	- €
	2.2	ETUDES D'EXECUTION	- €