



Maître d'Ouvrage :
Centre National de la Recherche Scientifique
ECOTRON européen de Montpellier
Campus de Baillargue – 1 Chemin du Rioux
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Maître d'Oeuvre :

BET SAI
3, rue Henri Becquerel
ZI Plaine de Caumont
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PLATEFORME
LYSIMETRIQUE

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
LOT 03 - PONT ROULANT

Phase - DCE

BET SAI
ZI Plaine de Caumont
3 rue Henri Becquerel
11200 LEZIGNAN CORBIÈRES
Tél. : 04 68 40 18 73
Fax : 04 68 33 86 71



RECAP Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Réf.	Désignation	Sous-Total
LOT 3	PONT ROULANT	- €
1	PONT ROULANT	- €
2	DIVERS - ETUDES	- €
2.3	TO 01 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 2 ANS	- €
2.4	TO 02 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 5 ANS	- €

TOTAL TRANCHE FERME		
Total HT		- €
Total TVA 20%		- €
Total TTC		- €

TOTAL AVEC TO-01		
Total HT		- €
Total TVA 20%		- €
Total TTC		- €

TOTAL AVEC TO-02		
Total HT		- €
Total TVA 20%		- €
Total TTC		- €

Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire

Généralités

- Les équipements du présent DPGF doivent être conformes au CCTP, avec toutes sujétions de mise en œuvre (fourniture, pose, raccordements, supportages, obturation réseau, rebouchage etc. ...)
- L'entreprise doit prévoir tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement des équipements, la mise en service des appareils et la formation des utilisateurs.
- Les quantités définies dans le présent DPGF sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par les entreprises.
- Chaque entrepreneur est tenu de justifier son offre par un devis faisant apparaître les quantités qu'il mettra en œuvre avec un détail de prix par article.

LOT 03 - PONT ROULANT							
Réf.	DESIGNATION	U	Qté	Qté ent.	P.U.	Sous-Total	Commentaires
1	PONT ROULANT					- €	
1.1	PONT ROULANT Fourniture, pose et raccordement d'un pont roulant type ELK ou équivalent, capacité 15 tonnes, portée 8 560 mm, comprenant : Ossature et sommiers, Palan électrique à câble, Chariot de direction, Motorisations de translation et levage, Boîte à boutons pendante, Fin de course de sécurité, Alimentation électrique et câblages embarqués, Peinture anticorrosion usine. Raccordement électrique complet depuis attente laissée à proximité comprenant : Coffret de protection, Câblage puissance et commande, Mise à la terre, Repérage et essais. Mise en service complète comprenant : Réglages, Paramétrages, Essais à vide et en charge, Vérifications de sécurité, Procès-verbal d'essais, Formation utilisateur.	Ens				- €	
		Ens				- €	
		Ens				- €	
2	DIVERS - ETUDES					- €	
2.1	DIVERS Installation de chantier Transport, déchargement et manutention Mesures de sécurité pour travail en hauteur notamment	Ens Ens Ens				- € - € - € - €	
2.2	ETUDES D'EXECUTION Réalisation des études d'exécution comprenant : Notes de calculs, Plans d'implantation, Vérification des descentes de charges, Plans de réservations, Schémas électriques, Dossier technique constructeur. Suivi de chantier Formation, DOE et plan de recollement	Ens Ens Ens				- € - € - €	
2.3	TO 01 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 2 ANS					- €	

	Contrat de maintenance du pont roulant sur une durée de cinq ans comprenant : Visites périodiques réglementaires, Contrôles de sécurité et de fonctionnement, Vérification des organes de levage et de translation, Réglages et opérations d'entretien courant, Main d'œuvre et déplacements, Rapports d'intervention et carnet de maintenance, Assistance technique en cas de dysfonctionnement.	Ens					- €	
2.4	TO 02 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 5 ANS Contrat de maintenance du pont roulant sur une durée de dix ans comprenant : Visites périodiques réglementaires, Contrôles de sécurité et de fonctionnement, Vérification des organes de levage et de translation, Réglages et opérations d'entretien courant, Main d'œuvre et déplacements, Rapports d'intervention et carnet de maintenance, Assistance technique en cas de dysfonctionnement	Ens					- €	

TOTAL TRANCHE FERME								
Total HT							0,00 €	
Total TVA 20%							0,00 €	
Total tranche ferme TTC							0,00 €	

TOTAL AVEC TRANCHE OPTIONNELLE 01								
Total HT							0,00 €	
Total TVA 20%							0,00 €	
Total tranche OP 01 TTC							0,00 €	

TOTAL AVEC TRANCHE OPTIONNELLE 02								
Total HT							0,00 €	
Total TVA 20%							0,00 €	
Total tranche OP 2 TTC							0,00 €	

RECAPITULATIF								
1	.	PONT ROULANT					- €	
	1.1	PONT ROULANT					- €	
2	.	DIVERS - ETUDES					- €	
	2.1	DIVERS					- €	
	2.2	ETUDES D'EXECUTION					- €	
	2.3	TO 01 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 2 ANS					- €	
	2.4	TO 02 - CONTRAT DE MAINTENANCE SUR 5 ANS					- €	