CENTRE HOSPITALIER GUY THOMAS
Boulevard Etienne Clémentel
63200 RIOM



CONSTRUCTION DU NOUVEL EHPAD ET RELOCALISATION DES PARKINGS DU PERSONNEL
rue Amable Faucon - 63 200 RIOM
63200 RIOM

DPGF - Lot N°04 VETURES - ENDUITS SUR ISOLANTS
DCE

ARCHITECTE MANDATAIRE
ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT
1 rue Fontaine du Pila Saint Gély
34000 MONTPELLIER
Tel : 0467340427 /
archi.environnemen@gmail.com

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
ECIB PROJECT
127 Avenue de la République
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 0473925612 /
Email : ecib.project@ecib-project.com

BET STRUCTURE/FLUIDES/SSI/OPC
IGETEC
5 Avenue Georges Pompidou
15000 AURILLAC
Tel : 0471638830 /
Email : accueil@igetec.fr

BUREAU DETUDE VRD
GEOVAL
38 rue de Sarlième
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tel : 0473379101 /
Email : cournon@geoval.info

BUREAU DETUDE HQE
CANOPEE
47 Chemin de la Taillat - BP 117
38243 MEYLAN CEDEX
Tel : 0476890895 /
Email : contacts@be-canopee.fr

BUREAU DETUDE ACOUSTIQUE
SIGMA acoustique
12 avenue Jean Monnet
12000 RODEZ
Tel : 0565627892 /
Email : sigma.acoustique@orange.fr

BUREAU DETUDE AMENAGEMENT PAYSAGER
ATELIER LE FUR
178 Chemin de la Nerthe
13016 MARSEILLE
Tel : 0491693971 /
Email : lefurpaysages@wanadoo.fr

ERGONOMIE SIGNALETIQUE
AXONE DESIGN
18 rue Alexandre Desrousseaux
59000 LILLE
Tel : 0320543652 /
Email : f.bonin@axone-environnemen.com

CONSTRUCTION DU NOUVEL EHPAD ET RELOCALISATION DES PARKINGS DU PERSONNEL

Lot N°04 VETURES - ENDUITS SUR ISOLANTS

			EHPAD			Centre hospitalier			Cumul global		
DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Prix en €	Quantités indicatives Maîtrise d'Oeuvre	Quantités entreprise	Total en €	Quantités indicatives Maîtrise d'Oeuvre	Quantités entreprise	Total en €	Quantités indicatives Maîtrise d'Oeuvre	Quantités entreprise	Total en €
VETURES - ENDUITS SUR ISOLANTS											
04.2 **DESCRIPTION DES OUVRAGES**											
04.2.1 **ECHAFAUDAGES**											
04.2.1.1 ***Echafaudages et protections***											
Échafaudages et protections	m2	13,39	6 076,68	6 076,68	81 366,75	75,00	75,00	1 004,25	6 151,68		82 371,00
04.2.2 **ISOLATION THERMIQUE DES SOUBASSEMENTS**											
04.2.2.1 ***Isolation thermique***											
Isolation thermique - 140 mm R = 4.50 m2.K/W	m2	120,02	66,14	66,14	7 938,12				66,14		7 938,12
04.2.3 **ISOLATION THERMIQUE LAINE DE ROCHE ET FINITION ENDUIT**											
04.2.3.1 ***ITE laine de roche***											
Isolation thermique en laine de roche épaisseur 200 mm - R = 5.70m2.K/W	m2	116,60	2 119,48	2 119,48	247 131,37				2 119,48		247 131,37
Isolation thermique en laine de roche épaisseur 160 mm - R = 4.10m2.K/W	m2	105,18	32,69	32,69	3 438,33	75,00	75,00	7 888,50	107,69		11 326,83
Enduit à base de résine siloxane finition talochée	m2	19,58	2 152,17	2 152,17	42 139,49				2 152,17		42 139,49
Enduit à base de résine siloxane finition talochée (sans isolation)	m2	19,58	158,98	158,98	3 112,83				158,98		3 112,83
Traitement des joints de dilatation à plat et en angle	ml	40,85	63,46	63,46	2 592,34				63,46		2 592,34
04.2.4 **BARDAGE VENTILE**											
04.2.4.1 ***Isolation thermique et bardage bois***											
Isolation thermique en laine de roche épaisseur 180 mm - R = 5.60 m2.K/W	m2	74,85	1 726,70	1 726,70	129 243,50				1 726,70		129 243,50
Bardage bois à lames verticales sur ossature secondaire	m2	164,07	2 187,18	2 187,18	358 850,62				2 187,18		358 850,62
Traitement des joints de dilatation à plat et en angle	ml	31,97	10,66	10,66	340,80				10,66		340,80
04.2.4.2 ***Isolation thermique et bardage métallique***											
Isolation thermique en panneaux de laine de roche - épaisseur 160 mm - R = 4.50m2.K/W	m2	61,55	289,16	289,16	17 797,80				289,16		17 797,80
Bardage tôle d'acier laqué épaisseur 75/100ème compris ossature secondaire en impostes et allèges	m2	82,33	289,16	289,16	23 806,54				289,16		23 806,54
04.2.4.3 ***Isolation thermique et parement pierre***											
Isolation thermique en panneaux de laine de roche - épaisseur 120 mm - R = 3.75m2.K/W	m2	96,86	198,51	198,51	19 227,68				198,51		19 227,68
Parements par pierre agrafée de 20 mm d'épaisseur (lave de Chambois ou Volvic)	m2	458,68	198,51	198,51	91 052,57				198,51		91 052,57
Parements par pierre agrafée de 20 mm d'épaisseur (sans isolation)	m2	527,14	21,08	21,08	11 112,11				21,08		11 112,11

				EHPAD			Centre hospitalier			Cumul global		
		U	Prix en €	Quantités indicatives Maîtrise d'Oeuvre	Quantités entreprise	Total en €	Quantités indicatives Maîtrise d'Oeuvre	Quantités entreprise	Total en €	Quantités indicatives Maîtrise d'Oeuvre	Quantités entreprise	Total en €
04.2.5	***ARRETS EN FACADES / TRAITEMENTS DES TABLEAUX ET VOUSSURES / BAVETTES***											
04.2.5.1	***Arrêts en façades***											
	Arrêts latéraux - ITE finition enduit	ml	25,81	653,52	653,52	16 867,35				653,52		16 867,35
	Arrêts latéraux - bardage bois	ml	26,12	180,00	180,00	4 701,60				180,00		4 701,60
04.2.5.2	***Traitement des voussures***											
	Traitement des voussures avec BSO	ml	46,17	40,58	40,58	1 873,58				40,58		1 873,58
	Traitement des voussures avec VR	ml	49,12	189,30	189,30	9 298,42				189,30		9 298,42
	Traitement des voussures sans fermetures extérieures	ml	34,39	229,63	229,63	7 896,98				229,63		7 896,98
04.2.5.3	***Traitement des tableaux***											
	Traitement des tableaux	ml	39,90	980,24	980,24	39 111,58				980,24		39 111,58
04.2.5.4	***Bavettes***											
	Traitement des bavettes	ml	29,25	245,83	245,83	7 190,53				245,83		7 190,53
04.2.5.5	***Déflecteurs***											
	Déflecteurs	ml	38,10	398,55	398,55	15 184,76				398,55		15 184,76
04.2.6	***FAUX PLAFONDS***											
04.2.6.1	***Faux plafonds lames bois ajourées***											
	Faux plafonds lames bois ajourées en sous-face du débord de dalle au-dessus de la terrasse de l'animation du RDC en façade sud	m2	157,84	218,48	218,48	34 484,88				218,48		34 484,88
04.2.7	***PEINTURE DE FACADES***											
04.2.7.1	***Peinture à base de résines PLIOLITE***											
	Peinture de façade en soubassement du quai logistique et poteaux béton de la rampe	m2	28,73	16,86	16,86	484,39				16,86		484,39
	Peinture de façade en soubassement des extensions	m2	28,73	66,17	66,17	1 901,06				66,17		1 901,06
	Peinture de façade en sous face des casquettes, corniches, balcons et terrasses	m2	40,68	245,17	245,17	9 973,52				245,17		9 973,52
	Peinture de façade au droit de l'escalier 5 en façade Sud	m2	28,73	42,97	42,97	1 234,53				42,97		1 234,53
	Peinture sur poteaux béton extérieurs façade Sud	m2	28,73	86,21	86,21	2 476,81				86,21		2 476,81
	Peinture des souches de ventilation	m2	33,51	38,85	38,85	1 301,86				38,85		1 301,86
	Montant HT du Lot N°04 VETURES - ENDUITS SUR ISOLANTS					**1 193 132,70**			**8 892,75**			**1 202 025,45**
	Montant TVA (20%)					**238 626,54**			**1 778,55**			**240 405,09**
	Montant TTC					**1 431 759,24**			**10 671,30**			**1 442 430,54**